

MUNICIPIO DE CURITI

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

VOLUMEN No. 1: DIAGNOSTICO

GABRIEL COLMENARES

ALCALDE MUNICIPAL

CURITÍ- 2.002

MUNICIPIO DE CURITI

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

VOLUMEN 1: DIAGNOSTICO

Equipo Profesional:	Agrólogo:	Daniel Cortes
	Economista:	Javier Pérez
	Geólogo:	Cesar Gómez
	Zootecnista:	Mauricio Barrera
	Arquitecto:	Robinsón Rincón
	Top y Dig:	Eduardo Castañeda
	Digitador:	Diego Pérez

Curití. 2.002

TABLA DE CONTENIDO DIAGNÓSTICO GENERAL MUNICIPIO DE **CURITÍ**

INTRODUCCIÓN.....	1
OBJETIVO GENERAL.....	3
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	3
METODOLOGÍA BÁSICA EMPLEADA.....	3
<u>1. ASPECTOS FÍSICOS</u>	9
1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA	9
1.2 LÍMITES	11
1.3 VÍAS DE ACCESO	12
<u>2. DIMENSIÓN AMBIENTAL</u>	12
2.1 CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS	12
2.1.1 LA PRECIPITACIÓN	13
2.1.1.1 Distribución Temporal de la precipitación	13
2.1.1.2 Procesos de Formación de la precipitación.....	14
2.1.1.3 Distribución espacial de la Precipitación.....	15
2.1.2 TEMPERATURA.....	15
2.1.2.1 Mapa de Isotermas Medias Anuales	17
2.1.2.2 Temperatura en la Cabecera Municipal.....	17
2.1.3 BALANCE HÍDRICO	18
2.1.4 PRECIPITACION	18
2.1.4.1 Evapotranspiración Potencial	18

2.1.4.2	Calculo del Balance Hídrico	20
2.1.4.3	Capacidad de Almacenamiento de Agua en el Suelo.....	21
2.1.4.4	Dinámica del Balance Hídrico Climático	22
2.1.4.5	Indice de Humedad según Thornthwaite.....	23
2.2	HIDROLOGIA	34
2.2.1	Generalidades.....	34
2.2.2	Descripción de Microcuencas.....	35
2.2.2.1	Río Chicamocha Alto.....	35
2.2.2.1.1	Microcuenca de la Quebrada Cantabara.....	35
2.2.2.1.2	Microcuenca de la Quebrada Micana.....	36
2.2.2.1.3	Microcuenca de la Quebrada Lauchas.....	36
2.2.2.2	Río Mogoticos.....	37
2.2.2.2.1	Microcuenca de la Quebrada El Bosque.....	37
2.2.2.3	Río Curití.....	38
2.2.2.3.1	Microcuenca de la Quebrada Cuchicute.....	38
2.2.2.3.2	Microcuenca de la Quebrada Palo Blanco.....	38
2.2.2.3.3	Microcuenca de la Quebrada Curití.....	39
2.2.2.4	Río Chicamocha Bajo.....	40
2.2.2.4.1	Microcuenca de la Quebrada La Laja.....	40
2.2.2.4.2	Microcuenca de la Quebrada Macaregua.....	41
2.3	GEOLOGIA	42
2.3.1	Metodología.....	42
2.3.2	Estratigrafía	43
2.3.2.1	Rocas Metamórficas Pre-Cámbricas.....	43
2.3.2.2	Rocas Ígneas de Edad Jurasica.....	45
2.3.2.3	Rocas Sedimentarias de Edad Jurasica.....	46
2.3.2.4	Rocas Sedimentarias de Edad Cretácica.....	47

2.3.2.5 Cuaternario.....	52
2.3.3 Geología Estructural.....	55
2.3.4 Geología Histórica.....	58
2.3.5 Sector Minero.....	61
2.3.5.1 Minerales Presentes en el Municipio.....	62
2.3.5.2 Zonas Potenciales Mineras.....	88
2.3.6 Geomorfología.....	89
2.3.6.1 Unidades de Origen Denudacional.....	91
2.3.6.2 Unidad de Origen Fluvial.....	96
2.3.7 Susceptibilidad de Amenazas Naturales.....	97
2.3.7.1 Geodinámica Interna.....	98
2.3.7.2 Geodinámica Externa.....	100
2.3.7.2.1 Fenómenos Hidrometereológicos.....	100
2.3.7.2.2 Susceptibilidad de Amenazas Edafológicas.....	101
2.4 Componente Urbano de Curití.....	107
2.4.1 Geología.....	107
2.4.2 Geomorfología.....	108
2.4.3 Susceptibilidad de Amenazas.....	108
2.4 ESTUDIO DE SUELOS.....	111
2.4.1 Descripción de Los Suelos.....	111
2.4.1.1 Objetivo.....	111
2.4.1.2 Generalidades.....	111
2.4.1.3 Metodología.....	112
2.4.1.4 El Mapa de Suelos.....	113
2.4.2 Suelos del Paisaje de Montaña en Clima Medio Húmedo.....	114
2.4.2.1 Asociación Typic Dystropepts – Typic Troporthents – Typic Humitropepts. Símbolo en el Mapa MQAe1, MQAf1, MQAg2, MQAgr.....	115

2.4.2.2 Asociación Typic Dystropepts – Typic Troporthents. Símbolo en el Mapa	
MQBg2.....	119
2.4.3 Suelos del Paisaje de Montaña en clima Cálido Seco.....	121
2.4.3.1 Asociación Typic Ustorthent – Typic Ustropepts. Símbolo en el Mapa	
MWAgr2.....	121
2.4.3.2 Complejo Typic Ustifluventes – Typic Ustisamments. Símbolo en el Mapa	
MWDc.....	123
2.4.3.3 Suelos del Paisaje de Lomerío en Clima Frío Húmedo.....	125
2.4.3.3.1 Asociación Typic Dystropepts – Typic Troporthents. Símbolo en el Mapa	
LLCd, LLCd2, LLCe.....	126
2.4.3.4 Suelos del Paisaje de Lomerío en Clima Medio Húmedo.....	128
2.4.3.4.1 Asociación Typic Dystropepts – Typic Humitropepts – Typic Troporthehts.	
Símbolos en el Mapa LQAd, LQAe, LQAf	129
2.4.3.4.2 Asociación Ustic Dystropepts – Vertic Ustropepts. Símbolos en el Mapa	
LQBb, LQBd1, LQBe1,LQBep, LQBe2, LQBgr.....	132
2.4.3.4.3 Asociación Ustic Dystropepts – Vertic Ustropepts – Lithic Ustorthents.	
Símbolos en el Mapa LQCc, LQCd, LQCd1.....	135
2.4.3.4.4 Complejo Typic Dystropepts – Typic Humitropepts – Tropic Fluvaquents.	
Símbolo en el Mapa LQCd.....	138
2.4.3.4.5 Complejo Fluventic Haplustolls – Aeric Tropaquepts. Símbolo en el mapa	
LQEc.....	141
2.4.3.4.6 Asociación Ustoxic Dystropepts – Typic Ustorthonts. Símbolo en el mapa	
MQHd1, LQHd2, LQHe2.....	143
2.4.3.4.7 Asociación Typic Ustorthents – Lithic Ustorthents. Símbolo en el mapa	
LQFg2.....	146
2.4.3.5 Suelos del Paisaje de Lomerío en Clima Medio Seco.....	148
2.4.3.5.1 Asociación Vertic Ustropepts – Ustic Dystropepts – Lithic Ustropepts.	
Símbolo en el mapa LRBb, LRBd, LRBd1, LRBe2.....	148

2.5 CLASIFICACION AGROLÓGICA.....	157
2.5.1 Generalidades.....	157
2.5.2 Categorías Utilizadas del Sistema.....	158
2.5.3 Resultados.....	159
2.5.3.1 Tierras de la Clase III.....	159
2.5.3.2 Tierras de la Clase IV.....	160
2.5.3.3 Tierras de la Clase VI	162
2.5.3.4 Tierras de la Clase VII.....	164
2.5.3.5 Tierras de la Clase VIII.....	167
2.6 COBERTURA Y USO ACTUAL DE LA TIERRA.....	170
2.6.1 Generalidades.....	170
2.6.2 Sistemas de Uso.....	172
2.6.2.1 Consociación Vegetación Xerofítica (100%).....	172
2.6.2.2 Consociación Vegetación Subxerofítica 90%. Fique 5%. Yuca 5% (VSX/Fi/Yc).....	173
2.6.2.3 Consociación Rastrojo 80% - Fique 10% - Café 10% (Ra/Fi/Cc).....	173
2.6.2.4 Consociación Bosque Secundario – Rastrojo (Bs/Ra).....	174
2.6.2.5 Consociación Pajonales 100% (Pj).....	175
2.6.2.6 Complejo Tabaco – Frijol – Maíz (Tb–Fj–Ma).....	176
2.6.2.7 Consociación Café 80% - Plátano 10% - Pasto 10% (Cc/PI/Ps).....	176
2.6.2.8 Consociación Pastos 75% - Rastrojo 15% - Tabaco 10% (Ps/Ra/Tb).....	177
2.6.2.9 Consociación Pasto 90% - Fique 5 % - Yuca 5% (Ps/Fi/Yc).....	178
2.6.2.10 Consociación Pastos Naturales 70% - Rastrojos 30% (Pn/Ra).....	178
2.6.2.11 Consociación Bosque Plantado (Bp).....	179
2.6.2.12 Complejo Pastos – Tierras Eriales (Ps-Te).....	179
2.7 ASPECTOS BIOTICOS.....	182
2.7.1 Zonas de Vida.....	182

2.7.1.1 Bosque muy seco Tropical (bms-T).....	182
2.7.1.2 Bosque Seco Premontano (bs-Pm).....	183
2.7.1.3 Bosque Húmedo Premontano (bh-Pm).....	184
2.7.2 Flora y Fauna.....	185
2.7.2.1 Flora.....	185
2.7.2.1.1 Análisis de la Flora.....	190
2.7.2.2 Fauna.....	194
2.7.2.2.1 Descripción de Especies.....	194
2.7.2.2.2 Análisis de Fauna.....	205
<u>3. DIMENSION SOCIOECONÓMICA</u>	207
3.1 RESEÑA HISTORICA	207
3.2 DEMOGRAFIA	210
3.2.1 Población.....	210
3.2.2 Población por Grupos Etáreos.....	212
3.2.3 Proyección de la Población.....	213
3.2.3.1Proyección de la población para la Vigencia del E.O.T.....	214
3.2.4 Necesidades Básicas Insatisfechas.....	215
3.2.5 Densidad de La Población.....	217
3.3 VIVIENDA	219
3.3.1 Número de Viviendas en el Area Urbana y Rural.....	219
3.3.2 Densidad de las Viviendas por Hectáreas.....	221
3.3.3 Análisis de Los Materiales Predominantes en Las Viviendas.....	222
3.3.4 Saneamiento Básico.....	229

3.4 SALUD	234
3.4.1 Principales Problemas de Salud del Municipio.....	235
3.4.1.1 Principales Causas de Morbilidad	235
3.4.1.2 Mortalidad (Ocurrencia) General en todos los Grupos Edad.....	238
3.4.1.3 Desnutrición.....	239
3.4.1.4 Análisis de La Salud Rural.....	239
3.4.1.5 Organización Administrativa.....	243
3.4.1.6 Sistema Nutricional Predominante.....	244
3.4.1.7 Instituciones Dedicadas al Bienestar Social.....	244
3.5 EDUCACION.....	245
3.5.1 Tipo de Educación.....	245
3.5.2 Nivel de Escolaridad en el Municipio de Curití.....	246
3.5.3 Servicios Públicos Educativos en el Municipio.....	247
3.5.4 Población Estudiantil Activa en el Municipio.....	248
3.5.5 Deserción Escolar en el Municipio.....	249
3.5.6 Capacidad de Albergue en las Instituciones Educativas.....	251
3.6 RECREACION	253
3.6.1 Infraestructura Recreativa y Deportiva	253
3.6.1.1 Estado de los Escenarios Deportivos.....	255
3.7 DIMENSION ECONOMICA	257
3.7.1 Sector Primario.....	257
3.7.1.1 Factores de Producción.....	257
3.7.2 Sector Secundario.....	271
3.7.3 Sector Terciario.....	273
3.8 COMPETITIVIDAD	275
3.9 ACTIVIDAD FORESTAL COMO ACTIVIDAD ECONOMICA.....	276

4. DIMENSION POLÍTICO ADMINISTRATIVA.....	287
4.1 El Conflicto Regional.....	293
4.1.1 Conflicto Social.....	293
4.2 Las Organizaciones Sociales.....	293
4.2.1 La Problemática de Las Organizaciones.....	295
4.3 Asociación con Otros Municipios.....	297
4.4 Presencia Institucional.....	297
4.4.1 Telecomunicaciones.....	297
4.4.3 SEPAS.....	297
4.4.4 SENA.....	298
4.4.5 JUZGADO	298
4.4.6 Registraduría Municipal.....	298
4.4.7 Instituciones Financieras.....	298
4.4.8 Policía Nacional.....	299
4.5 Estructura Administrativa.....	299
4.5.1 Análisis de La Estructura de Gestión.....	303
4.5.2 METODOS.....	303
4.5.2.1 Tesorería.....	303
4.6 ANALISIS DE LA ESTRUCTURA FISCAL	310
4.6.1 Proyección de Los Ingresos y Gastos a Precios Corrientes.....	310
4.6.2 Análisis Cuantitativo	312
4.6.2.1 Deflactación y Proyección de Ingresos y Gastos a Precios Constantes de 1999.....	312
4.6.3 Participaciones.....	314
4.6.3.1 Promedio de la Participación.....	314
4.6.4 Variaciones.....	316
4.6.4.1 Promedio de la Variación.....	316
4.6.4.1.1 Tasa de Crecimiento.....	316

4.7 INDICADORES	318
4.7.1 Ingresos Tributarios.....	318
4.7.1.1 Crecimiento Real del Recaudo.....	318
4.7.1.2 Participación del impuesto en los Ingresos territoriales y en los Ingresos Corrientes.....	319
4.7.1.3 Rendimiento de los Recaudos.....	320
4.7.1.4 Esfuerzo Fiscal Global.....	320
4.7.1.5 Carga Tributaria Percápita.....	320
4.7.2 Ingresos No Tributarios.....	321
4.7.2.1 Transferencias.....	321
4.7.3 Gastos de Funcionamiento.....	321
4.7.3.1 Participación de los Gastos de Funcionamiento en los Ingresos Corrientes.....	322
4.7.3.2 Gastos de Funcionamiento Percápita.....	322
4.7.3.3 Participación en Gastos Totales.....	323
4.7.4 Déficit o Ahorro Corriente.....	323
4.7.5 Inversión.....	324
4.7.5.1 Inversión Percápita.....	324
4.7.6 Capacidad de Pago del Municipio de Curití.....	325
4.7.6.1 Servicio de la Deuda.....	326
5. <u>DIMENSION CULTURAL</u>	329
5.1 Origen Histórico y Cultural.....	329
5.2 Población y Poblamiento.....	331
5.2.1 Las Culturas Prehispánicas.....	331
5.3 Curití, Proscenio de Historia y Cuna de Linajes.....	333
5.3.1 Sitos de Interés Turístico.....	340
5.3.2 Patrimonio Histórico.....	355

6. <u>DIMENSION ESPACIO- FUNCIONAL</u>	356
6.1 Criterios para la delimitación del área Urbana	358
6.1.1 Suelo Urbano.....	358
6.1.2 Suelo de Expansión Urbana.....	359
6.2 Estructura Urbana Existente	359
6.3 Evolución y Tendencias de Crecimiento	360
6.4 Usos del Suelo Actual Urbano	361
6.4.1 Clasificación del Uso del Suelo Urbano.....	361
6.4.2 Uso Actual del Suelo Urbano.....	365
6.5 Tipología de Vivienda	366
6.6 Densidad	367
6.7 Estimación de Demanda y Oferta de Vivienda	367
6.7.1 Posibles áreas de crecimiento urbano.....	367
6.7.2 Densidad y Tipología de vivienda.....	367
6.7.3 Tenencia de la vivienda.....	368
6.7.4 Areas con destinación prevista y Oferta de vivienda.....	368
6.7.5 Déficit cualitativo por saneamiento básico, hacinamiento y riesgo.....	368
6.7.6 Proyección de viviendas de acuerdo al crecimiento poblacional.....	370
6.7.7 Estimativo de déficit vs. oferta de vivienda en el área urbana.....	370
6.8 Viviendas Rurales	370
7. INFRAESTRUCTURA VIAL O DE COMUNICACIONES	375
7.1 Medios de Transporte	375
7.1.1 Transporte Público.....	376
7.1.2 Transporte Privado.....	376
7.1.3 Transporte Urbano.....	377
7.2 Vías de Comunicación	377
7.2.1 Accesibilidad.....	377
7.2.2 Identificación de las Vías Municipales.....	377

7.2.2.1 Clasificación y Estado.....	377
7.2.2.2 Mantenimiento.....	379
7.2.2.3 Caminos de Herradura.....	379
7.2.2.4 Características de la Vía Troncal Central.....	380
7.2.3 Clasificación y estado de las Vías Urbanas.....	381
7.2.3.1 Estado Actual de las Vías Urbanas	382
7.2.3.2 Articulación Urbana.....	382
8. SERVICIOS DOMICILIARIOS BÁSICOS.....	384
8.1 Acueducto.....	384
8.1.1 Acueducto Urbano.....	385
8.1.1.1 Características de los Sistemas Actuales.....	385
8.1.1.2 Redes de distribución Urbana.....	386
8.1.1.3 Cobertura.....	387
8.1.1.4 Frecuencia, Cantidad y Tarifa.....	387
8.1.1.5 Calidad.....	387
8.1.2 Análisis de la Capacidad	388
8.1.2.1 Promedios Standard.....	388
8.1.2.2 Estimación del Déficit del Acueducto Urbano.....	388
8.1.3 Acueductos Rurales.....	389
8.1.3.1 Acueductos Veredales.....	389
8.1.3.2 Legalización y Concesiones de Aguas en Curití.....	390
8.2 Alcantarillado.....	413
8.2.1 Urbano.....	413
8.2.1.1 Aspectos Generales.....	413
8.2.1.2 Cobertura.....	415
8.2.1.3 Calidad.....	415
8.2.2 Alcantarillado en las veredas.....	416
8.3 Electrificación.....	416

8.3.1 Urbana y Rural.....	416
8.3.1.1 Características Técnicas en el municipio.....	416
8.4 Aseo.....	418
8.4.1 Urbano.....	418
8.4.1.1 Aspectos Generales.....	418
8.4.2 Rural.....	420
8.5 Combustible para Cocina.....	420
8.6 Telefonía Urbana y Rural.....	421
8.6.1 Rural.....	421
8.6.2 Urbano.....	421
8.7 Telecomunicaciones.....	422
8.8 Evaluación de los servicios Domiciliarios Básicos.....	423
8.8.1 Servicio de Acueducto.....	423
8.8.2 Servicio de Alcantarillado.....	423
8.8.3 Servicio de Energía.....	424
8.8.4 Superposición mapas de los servicios públicos.....	424
9. Servicios Sociales Básicos.....	425
9.1 Salud.....	425
9.1.1 Instituciones de Salud del Municipio.....	425
9.1.2 Equipos, Dotaciones y Características Planta Física.....	428
9.2 Educación.....	429
9.2.1 Identificación y Localización de Establecimientos Educativos.....	429
9.2.3 Estado y Dotación.....	431
9.3 Recreación, Cultura y Espacio público.....	433
9.3.1 Localización e Identificación.....	433
9.3.2 Servicios y Capacidad Actual de Areas Recreativas Urbanas.....	435
9.3.3 Cobertura.....	435
9.3.4 Situación Ambiental del Espacio público Urbano.....	436

9.4 Patrimonio cultural.....	437
9.4.1 Patrimonio Inmueble No Monumental.....	437
10. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y EQUIPAMIENTOS.....	437
10.1 Cementerio.....	437
10.1.1 Aspectos Generales.....	437
10.2 Matadero	439
10.2.1 Aspectos Generales.....	439
10.2.2 Areas de Impacto Ambiental Negativo.....	441
10.2.3 Mataderos Rurales.....	441
10.3 Plaza de Mercado.....	441
10.3.1 Casa de Mercado (Productos Pecuarios).....	442
10.3.1.1 Aspectos Físicos.....	442
10.3.2 Casa de Mercado (Expendio Líchigo).....	442
10.3.2.1 Aspectos Físicos.....	443
10.3.3 Condiciones Locativas.....	443
10.3.4 Espacios.....	443
10.4 Estación de Servicio.....	444
10.4.1 Aspectos Generales.....	444
10.5 Áreas de Influencia de los Equipamientos de Potencial Impacto Negativo.....	445
11. AREAS MORFOLÓGICAS HOMOGÉNEAS URBANAS.....	445
11.1 Zona de Actividad Residencial.....	446
11.2 Zona de Actividad Institucional.....	447
11.3 Zona de Actividad Mixta.....	448
11.1.4 Zona de Reserva Ambiental / Agrológica.....	448
<u>BIBLIOGRAFÍA</u>	449
<u>ANEXOS</u>.....	455

INDICE DE FOTOGRAFÍAS

1. Taller Veredal en la Escuela Manchadores.....	6
2. Taller en la Escuela El Uvo.....	6
3. Taller en la Escuela El Común.....	7
4. Taller Veredal en el salón comunal de la Vereda Cuchicute.....	7
5. Taller en la Vereda Palocortado.....	7
6. Taller de Prospectiva en la casa de la cultura en el área urbana.....	8
7. Panorámica del sector de la Vereda El Basto.....	46
8 y 9. Formación Tambor.....	48
10. Explotación de calizas de la formación Rosablanca en la Mina Palmira.....	50
11. Afloramiento tipo de la formación Rosablanca en el sector del Santuario.....	50
12. Panorámica de los depósitos aluviales ubicados en la zona de influencia del Río Chicamocha, Vereda El Basto.....	53
13. Panorámica de los depósitos aluviales ubicados en la zona de influencia de la Quebrada Curití, Casco Urbano.....	53

14. Depósitos de Barras y Aluviales de pequeña magnitud localizados a lo largo del Río Chicamocha al Este en límites con los Municipios de Molagavita y Cepitá.....	53
15. Panorámica del Depósito mixto coluvio – aluvial (Q) localizado en la Vereda Cantabara.....	54
16. Depósitos de tipo Coluvio – Talud – Derrumbes y avenidas torrenciales característicos de la Vereda El Basto.....	55
17. Panorámica de la Vereda Irapíre donde se observa la unidad geomorfológica de lomas y pendientes denudacionales (L2).....	91
18. Sector del Balneario Pescaderito, donde se observa la Morfodinámica característica de los procesos erosivos acelerados en forma de surcos.....	92
19. Panorámica de la unidad geomorfológica de zona montañosa de las Veredas Manchadores y Colmenitas.....	94
20. Panorámica de los procesos erosivos acelerados presentes en el Balneario de Pescaderito.....	105
21. Panorámica de los procesos erosivos acelerados presentes en la Vereda Irapíre.....	105
22. Panorámica de los procesos erosivos acelerados presentes en la Vereda Arenales.....	105

23. Panorámica de los procesos erosivos acelerados presentes en las Veredas Arenales y Árbol Solo.....	105
24. Panorámica de los procesos erosivos acelerados presentes en las Veredas Palo Blanco y Peña Negra.....	105
25. Panorámica de los procesos erosivos acelerados presentes en la Vereda Manchadores.....	105
26. Afloramiento tipo de la Formación Rosablanca (Kir) localizado en el Barrio Eduardo Santos.....	107
27 y 28. Panorámica de la zona de susceptibilidad de amenaza edafológica media, presente en el casco urbano del Municipio de Curití.....	109
29. Perfil Característico de los Typic Humitropepts, localizado en la Vereda Cantabara.....	118
30. Panorámica de subpaisaje de filas y vigas en la Vereda La Ceiba.....	119
31. Perfil Característico de los Typic Dystropepts, localizado en la Vereda Manchadores.....	120
32. Panorámica de subpaisaje de filas en clima cálido seco, localizado en la Vereda El Basto.....	122
33. Panorámica de conos y vega, localizados en la Vereda El Basto.....	124

34. Panorámica de lomas en clima Frío Húmedo, localizados en la Vereda Palo Cortado.....	125
35. Perfil de suelos Typic Dystropepts, localizado en la Vereda Palocortado.....	127
36. Perfil Característico de suelos Typic Troprothents, localizado en la Vereda Palocortado.....	128
37. Perfil Característico de los Typic Dystropepts, localizado en la Vereda Macanillo.....	130
38. Perfil Característico de los suelos Typic Humitropepts, localizado en la Vereda Palocortado.....	131
39. Perfil Característico de suelos Ustic Dystropepts, localizado en la Vereda Palo Blanco Alto.....	133
40. Perfil Característico de los Vertic Ustropepts, localizado en la Vereda Llano de Navas.....	134
41. Perfil Característico en los Ustic Dystropepts, localizado en la Vereda Palmar.....	136
42. Perfil Característico de suelos Lithic Ustorthents, localizado en la Vereda El Común.....	138
43. Panorámica de vallecitos, localizados en la hacienda la Vega.....	139

44. Perfil Característico de los suelos Typic Dystropepts, localizado en la Vereda Tirapaza.....	140
45. Perfil característico de suelos Typic Humitropepts, localizado en la Vereda Cuchicute.....	141
46. Perfil característico de suelos Ustoxic Dystropepts, localizados en la Vereda Irapíre.....	145
47. Perfil Característico de los suelos Typic Ustorhents, localizados en la Vereda El Uvo.....	146
48. Panorámica del subpaisaje del cañón de la Quebrada La Cajonera.....	147
49. Panorámica del subpaisaje de conos localizado en la Vereda San Francisco.....	149
50. Perfil característico de suelos Vertic Ustropepts, localizado en la Vereda El Placer.....	150
51. Suelos característicos de los Ustic Dystropepts, localizados en la Vereda Quebrada Seca.....	151
52. Perfil característico de suelos Lithic Ustropepts localizados en la Vereda Quebrada Seca.....	152
53. Panorámica de la Finca EL Roble donde se encuentran las instalaciones de la Incubadora del Oriente.....	265

54. Sede principal de la Empresa Cooperativa Ecofibras.....	272
55. Balneario Pescaderito.....	344
56. Sala de la Casa del Conde Cuchicute.....	345
57. Piscina Hoyo Caliente.....	349
58. Cementerio en el área urbana del Municipio de Curití.....	351
59. Panorámica de la Iglesia San Joaquín en el Casco Urbano de Curití.....	355
60. Panorámica del Casco Urbano de Curití.....	356
61. Iglesia San Joaquín de Curití.....	361
62. Tipología 1 de Vivienda.....	366
63. Tipología 2 de Vivienda.....	366
64. Tipología 3 de Vivienda.....	366
65. Tipo de Vivienda Vereda El Basto.....	372
66. Vía Carreteable Interveredal salida al Palmar.....	377
67. Carrera 9 vía principal.....	381
68. Vía Secundaria Calle 9 Salida de Pescaderito.....	381

69. Vía local calle 8 salida al ramal.....	382
70. Planta de Tratamiento interveredal COCAPAL.....	386
71. Laguna de Oxidación de Curití.....	414
72. Disposición Final de los Residuos sólidos Vereda Irapíre.....	418
73. Telecom. Casco Urbano.....	421
74. Hospital Integrado San Roque.....	425
75. Escuela Ismael Enrique Arciniegas.....	430
76. Escuela Rural Cuchicute.....	432
77. Escuela Rural las Vueltas.....	432
78. Piscina Hoyo Caliente ubicada dentro del casco urbano.....	434
79. Cementerio Municipal ubicado en la Carrera 12 con calle 8.....	437
80. Matadero Municipal ubicado en la calle 6 con carrera 8.....	439
81. Casa de Mercado ubicado en la carrera 7 No.6 – 51 Esquina.....	442

INDICE DE TABLAS

Tabla No 1. Estaciones del IDEAM en el área de estudio.....	26
Tabla No 2. Valores Significativos de la Precipitación	27
Tabla No 3. Balances Hídricos Climáticos.....	29
Tabla No 4. Clasificación Climática e Índices Anuales en las Estaciones Metereologicas.....	32
Tabla No 5. Red Hidrográfica del Municipio de Curití.....	35
Tabla No 6. Características de las Microcuencas.....	41
Tabla No 7. Unidades Geomorfológicas de Origen Denudacional.....	93
Tabla No 8. Susceptibilidad de Amenazas Municipio de Curití.....	99
Tabla No 9. Susceptibilidad de Amenaza Sísmica Municipio de Curití.....	99
Tabla No 10. Leyenda de Suelos del Municipio de Curití.....	153
Tabla No 11 Leyenda de la Clasificación agrológica del Municipio.....	168
Tabla No 12. Leyendo de Cobertura y Uso Actual del Municipio de Curití.....	181
Tabla No 13. Características de las Zonas de Vida en Curití.....	185

Tabla No 14.	Composición Florística General.....	186
Tabla No 15.	Numero de habitantes en el Area Urbana y Rural.....	210
Tabla No.16	Número de personas por rango de edad.....	212
Tabla No.17	Distribución espacial de la población	213
Tabla No.18	Proyección de la población en la vigencia 1985 – 2002.....	213
Tabla No.19	Proyección de la población para la vigencia del E.O.T.....	214
Tabla No.20	Necesidades básicas insatisfechas.....	215
Tabla No.21	Densidad de la población por vivienda	217
Tabla No.22	Densidad de la población por hectáreas	219
Tabla No.23	Número de viviendas en el área urbana y rural.....	219
Tabla No.24	Densidad de las viviendas por hectárea	221
Tabla No.25	Número de viviendas según material de los muros de las viviendas.....	222
Tabla No.26	Número de viviendas según material del techo de las viviendas.....	224
Tabla No.27	Número de las viviendas según material de los pisos.....	227

Tabla No.28	Disposición de excretas en el Municipio de Curití.....	229
Tabla No.29	Disposición de residuos sólidos en el Municipio.....	231
Tabla No.30	Aportantes de los Residuos Sólidos en el Municipio de Curití.....	233
Tabla No.31	Composición de los Residuos Sólidos en el Municipio de Curití..	233
Tabla No.32	Instituciones de Salud del Municipio de Curití.....	234
Tabla No.33	Morbilidad por Consulta Externa.....	235
Tabla No.34	Morbilidad por Urgencias a nivel municipal.....	237
Tabla No.35	Mortalidad general en todos los grupos de edad	238
Tabla No.36	Análisis de la Salud Rural en el Municipio de Curití.....	239
Tabla No.37	Características del Centro de Salud de Curití.....	241
Tabla No.38	Recurso Humano del Hospital San Roque.....	243
Tabla No. 39	Identificación y localización de establecimientos educativos.....	245
Tabla No. 40	Nivel de escolaridad en las instituciones educativas.....	246
Tabla No. 41	Servicios públicos educativos en el Municipio.....	247
Tabla No. 42	Estudiantes matriculados en primaria año 2002.....	248

Tabla No. 43	Estudiantes matriculados en secundaria año 2002.....	249
Tabla No.44	Estudiantes matriculados en grado cero año 2002.....	249
Tabla No.45	Deserción escolar en el municipio de Curití.....	250
Tabla No. 46	Capacidad de albergue de las instituciones educativas.....	252
Tabla No. 47	Deporte, recreación y cultura en el Municipio.....	253
Tabla No. 48	Estado de los escenarios deportivos.....	255
Tabla No.49	Producción agrícola por veredas en el Municipio.....	257
Tabla No.50	Rendimiento de la tierra en el Municipio.....	259
Tabla No.51	Producción Pecuaria.....	262
Tabla No.52	Inventario de otras especies.....	264
Tabla No.53	Tenencia de la tierra.....	266
Tabla No.54	Participación por rangos de extensión y número de predios.....	268
Tabla No.55	Población económicamente activa en el Municipio.....	269
Tabla No.56	Comercio y servicios en el municipio.....	273
Tabla No.57	Comercio rural.....	274

Tabla No.58	Relación de aprovechamientos forestales solicitados a la CAS...280
Tabla No.59	División Político-administrativa..... 287
Tabla No.60	Recursos Físicos del municipio..... 289
Tabla No.61	Organizaciones sociales.....293
Tabla No.62	Perfil de la Planta de Personal de la Alcaldía Municipal.....300
Tabla No.63	Financiamiento de los Gastos de funcionamiento.....322
Tabla No.64	Déficit o ahorro corriente.....323
Tabla No.65	Inversión.....324
Tabla No.66	Capacidad de pago del Municipio de Curití.....325
Tabla No.67	Concesiones de Aguas del Municipio de Curití.....391

INDICE DE FIGURAS

Figura No.1	Índice Hídrico de Thornthwaite.....	33
Figura No.2	Porcentaje de viviendas en el área urbana y rural	221
Figura No.3	% del material de los muros de las viviendas.....	224
Figura No.4	% del material en los techos de las viviendas	226
Figura No.5	% del material en los Pisos de las viviendas	226
Figura No.6	Disposición de Excretas en el Municipio.....	230

INTRODUCCIÓN

ALCANCES DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

El Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Curití, es el instrumento con que cuentan el sector público y privado para la implementación de las diferentes actuaciones que se requieren, para alcanzar el desarrollo económico y social. En la medida que el Esquema de Ordenamiento apunta a definir acciones sobre el territorio que comprometen diferentes intereses sociales, económicos y territoriales; la Administración Municipal y las comunidades deben mantener de manera activa los procesos de participación democrática, para que el ordenamiento adoptado se aplique de manera efectiva, conciliando los diferentes intereses mediante un proceso dinámico en donde la Administración, en sus diferentes ámbitos y los pobladores a través de sus organizaciones, interactúen en áreas de la producción y el desarrollo del territorio; puesto que se trata de una tarea colectiva donde concurren diversos esfuerzos e intereses que deben ser liderados por el ente territorial.

En la elaboración del Esquema fue necesario articular tanto el saber empírico de los pobladores – Actores públicos, privado y comunitario – y el saber técnico de los funcionarios, con el conocimiento científico de un equipo de profesionales de diferentes disciplinas para la realización de los estudios básicos, que posibilitarán un mejor conocimiento de las posibilidades, potencialidades y restricciones del territorio; para la determinación de los objetivos de desarrollo municipal. Este diálogo de saberes propició la construcción colectiva del Esquema de Ordenamiento adoptado para el territorio que comprende el Municipio de Curití. Para ello fue necesario contar con el concurso de los pobladores de cada una de las veredas que aportaron un cúmulo de conocimientos y aspiraciones; ya que sin ellos, ni los estudios, ni las proyecciones, ni las decisiones hubiesen sido posibles.

Igualmente importante fue la participación y colaboración de los funcionarios que de manera oportuna ofrecieron sus conocimientos y aportes para que los estudios se orientaran de la mejor manera.

Por último, es necesario resaltar la participación del grupo de profesionales técnicos, y auxiliares que de manera diligente aportó y ofreció todo el conocimiento y experiencia en la elaboración de estos estudios y estrategias básicas para el desarrollo ordenado del territorio municipal.

.

OBJETIVO GENERAL

Adoptar un modelo de ocupación espacial del territorio, determinando y estableciendo la localización y distribución espacial de las distintas actuaciones para el aprovechamiento de las ventajas comparativas con el fin de alcanzar los objetivos de desarrollo económico y social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Definir una estrategia para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio.
2. Determinar las directrices y políticas para una eficaz utilización del suelo.
3. Definir las normas relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales.
4. Adoptar la localización de la infraestructura básica y las directrices de ordenamiento para su área de influencia.

METODOLOGÍA BÁSICA EMPLEADA

Guardando la especificidad de cada componente (Físico, Biótico, Socioeconómico y Urbano) del Esquema de Ordenamiento Territorial, la metodología básica de trabajo fue la siguiente: En un primer momento se acudió a la información de fuentes secundarias para la construcción del prediagnóstico. En un segundo momento se acudió a las fuentes primarias de información para la verificación, actualización y consulta con los actores

sociales que hacen parte protagónica del Municipio y posteriormente se realizaron estudios básicos necesarios para la formulación de las estrategias de ordenamiento. Por último, a partir del evento de construcción del escenario deseado o visión prospectiva del Municipio se realizó la formulación del Esquema de Ordenamiento. Cada uno de estos momentos se realiza de manera participativa con los actores público, privado y comunitario del Municipio.

Método de trabajo

La búsqueda de la información para el diagnóstico se realizó a partir de la aplicación de los siguientes instrumentos de trabajo, a saber: Fichas Veredales, Fichas de Recolección de Información en el Área Urbana, entrevistas a funcionarios, (incluye el acceso a los archivos municipales), talleres con la comunidad y un Taller de Prospectiva (actores público, privado y comunitario) realizado en la cabecera municipal.

➤ Fichas

Las Fichas se aplicaron a los dirigentes y comunidad veredales.

➤ Encuestas

Se aplicaron dos encuestas, así:

1. Encuesta para identificación del sistema vial municipal: Fue aplicada en su mayoría a los funcionarios competentes y a habitantes que se desplazan constantemente por este tipo de vías.
2. Encuesta para identificar usos del suelo urbano: Fue aplicado en el casco urbano de Curití.

➤ **Entrevistas a Funcionarios**

Para esta labor se enviaron comunicaciones escritas, con un cuestionario a cada funcionario competente; posteriormente se sostuvo una entrevista basada en la información suministrada con el objeto de precisarla mejor. Se tuvo acceso a los archivos municipales de donde se obtuvo información valiosa para componer el Expediente Urbano.

➤ **Talleres Comunitarios**

Se realizaron para socializar los objetivos del Esquema de Ordenamiento Territorial y para recolección de información diagnóstica.

FECHA	HORA	CONVOCATORIAS VEREDAS	LUGAR
26 DE JUNIO	8 AM	ZAMORANO, SAN CARLOS, ACACIAS, PALO BLANCO BAJO	ESCUELA SAN CARLOS
27 DE JUNIO	8 AM	CANTABARA, PIEDRA GORDA, LA CEIBA, EL PINO	ESCUELA CANTABARA
28 DE JUNIO	8 AM	MANCHADORES, COLMENITAS ALTO Y BAJO, LA MESA, DESPENSAS, TAPIAS	ESCUELA MANCHADORES
01 DE JULIO	8 AM	EL UVO, ARENALES, ARBOLSOLO, LA LAJA ARBOLSOLO, IRAPÍRE, EL CARMEN, PALMIRA	ESCUELA EL UVO
02 DE JULIO	8 AM	COMUN, CANTERA, PALMAR	ESCUELA EL COMUN
03 DE JULIO	8 AM	CUCHICUTE, TIRAPAZA, CUCHICUTE ALTO, CUCHICUTE BAJO, EL RODEO	SALON COMUNAL CUCHICUTE

DIAGNOSTICO E.O.T MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER

04 DE JULIO	8 AM	MACANILLO, PALO CORTADO	SALON COMUNAL PALO CORTADO
05 DE JULIO	8 AM	CASCO URBANO	CASA DE LA CULTURA
08 DE JULIO	8 AM	LAS VUELTAS, QUEBRADA SECA, LA LAJA, SAN FRANCISCO, EL PLACER, LA PEÑA, PALOBLANCO ALTO, LLANO DE NAVAS	SALON COMUNAL LAS VUELTAS
09 DE JULIO	8 AM	EL BASTO	ESCUELA EL BASTO

Taller de Prospectiva

En este evento se trabajaron todos los temas abordados en los estudios (Físico, Biótico, Socioeconómico, Político-Institucional, y Urbano Funcional) con la metodología de mesas de trabajo.

➤ Resultado Esperado

Son tres los principales productos que ese capítulo busca aportar al Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Curití:

1. Una Zonificación Funcional del Municipio
2. Una definición de zonas de integración dentro del Municipio.
3. Una definición de la demanda especializada de servicios.

El ordenamiento y el desarrollo del Territorio deben generar una relación armónica con la dotación ambiental, garantizando la definición de normas de conservación, protección y desarrollo sostenible para el territorio Municipal.

El desarrollo del principio de igualdad del ciudadano ante las normas del Esquema de Ordenamiento Territorial, garantizan el reparto equitativo de los deberes y beneficios generados por las normas establecidas.

3. DIMENSION SOCIOECONÓMICA

3.1 RESEÑA HISTORICA. ¹

Durante la visita practicada hacia 1602 por el oidor Jacinto de Vargas Campuzano, se escogió el sitio donde fue congregado el pueblo de indios de Curití.

En el año de 1617, cuando el oidor Lesmes de Espinosa Saravia realizaba su visita de inspección al territorio de la provincia de Guane, trató de reducir aún mas los pueblos de indios guanes que se habían congregado en 1602, justificando esta medida en las facilidades que deberían darse a los doctrineros, ya “que la mayoría de los pueblos de la provincia de Guane estaban dispersos a seis leguas unos de otros”. Los indios de los pueblos de Butaregua, Macaregua, Choaguete, Guanentá y Coarta fueron reducidos al de Moncora, que andando el tiempo fue llamado Guane. Al sur de la provincia se congregaron otros en Charalá, Oiba y Chanchón, pero cuando el visitador intentó reducir los 129 indios tributarios de Curití al pueblo de Moncora éstos se resistieron, quizás apoyados por los estancieros vecinos que requerían de su fuerza de trabajo.

La posterior reducción del número de indios estimuló los intentos de los ganaderos y estancieros de los alrededores de asentarse en las tierras de resguardo, por lo cuál el oidor Diego Carrasquilla Maldonado, durante visita practicada al pueblo en julio de 1642, tuvo que delimitar las tierras del resguardo “desde la quebrada Curití a otra llamada Cuchicute”. Estos límites fueron ratificados, el 10 de marzo de 1670, por el oidor Jacinto de Vargas Campuzano ante los miembros del cabildo indígena, el fraile doctrinero Francisco Ortiz Galeano y el encomendero Alonso Sarmiento, en lo que puede

¹ Pueblos de Santander. Terpel 25 años. Pag 79 -80. Terpel Bucaramanga s.a;1996.

interpretarse como un esfuerzo por inhibir las invasiones de ganados ajenos y de “vivientes”. En esta ocasión, Vargas Campuzano ordenó que ningún vecino blanco podría “ocupar las tierras de resguardo”, autorizando a los indios para sacrificar los ganados que entrasen a dañar sus sementeras.

Sin embargo, el descenso demográfico de los indios, expresado en los escasos 18 pesos anuales que aportaban al doctrinero, les impedía contar con cura propio. Su doctrinero era el mismo del pueblo de Guane, a cuya capilla acudían no sólo los indios de la parte norte de la provincia, sino los estancieros blancos y mestizos. A finales del siglo XVII el crecimiento de estos últimos hizo que el cabildo indígena, representado por su gobernador don Diego de Tisacos y por un indio principal llamado don Domingo Hernández, se atreviera a solicitar en el año de 1699 un cura doctrinero propio y la demarcación del feligresado no indígena que pudiese agregarse a la capilla doctrinera.

El cuadro presentado al visitador indica la transformación de Curití durante el siglo que terminaba: por una parte, la población étnica se había reducido a sólo 30 indios tributarios, 35 indias casadas y solteras, 61 muchachos y chinas de doctrina y 30 indios forasteros que habían llegado al pueblo para casarse y agregarse a la doctrina, mientras la población “blanca” agregada al pueblo había ascendido a 43 personas cabezas de familia y 8 solteras.

Aunque en 1772 el doctor Manuel Caicedo, visitador eclesiástico, recomendó la extinción del pueblo de indios para proceder a erigir en el mismo sitio una parroquia, sólo hasta el año de 1777 se iniciaron las diligencias requeridas. Al extinguir, en junio de 1778, el pueblo y resguardo de Curití, ordenado a los 34 tributarios y al total de 231 indios que quedaban reducirse al pueblo de Guane, el visitador Francisco Antonio Moreno y Escandón contribuyó al proceso; los blancos y mestizos, que ya ascendían a doscientas cabezas de familia y 719

almas de comunión, tendrían que erigir una parroquia en el sitio.

El doctor José Vicente de Cuadros y Otero, cura doctrinero del pueblo de Curití, ya había dado su poder a alguno de los procuradores de número de la Real Audiencia, para lo que representara ante el provisor del Arzobispado y pidiera la licencia para erigir una parroquia con el feligresado de Curití, deslindándose del territorio de Barichara y San Gil. Este acto fue completado el 4 de julio siguiente, cuando más de doscientos padres de familia otorgaron poder a Pablo Sarmiento, procurador de número de la Real Audiencia, para tramitar todo lo pertinente a la erección de la parroquia en el sitio del extinguido pueblo de indios, solicitando como primer cura párroco a su último doctrinero, el doctor José Vicente Cuadros. Se obligaron a pagar la congrua del cura, a mantener las tres cofradías canónicas, a mejorar la iglesia y construir la cárcel y la casa cural.

Aunque el promotor fiscal del Arzobispado no presentó ninguna objeción a la erección de la parroquia, las disputas por el feligresado de los sitios de Macaregua y Clavellinas, unidas a la negativa de los residentes en los sitios de Guarigua y Medios a desagregarse de la parroquia de Barichara, entorpeció el proceso de erección parroquial de Curití.

En enero de 1781 el visitador general del arzobispado, doctor José Carrión y Marfil, procedió a delimitar los territorios de los curatos de Barichara, Sangil y Curití; del informe que el cura Francisco Javier Esteban envió al virrey en 1802, se colige que para entonces aún no se había erigido formalmente la parroquia de Curití. Hay que advertir que los indios tampoco se redujeron al pueblo de Guane ni los resguardos fueron rematados. El auto de confirmación virreinal que erigió finalmente la parroquia de San Joaquín de Curití fue dictado el 19 de septiembre de 1806, agregando a ella los 192 indios “de chusma” que vivían en

el sitio. Este auto fue publicado en Curití el 24 de junio de 1807. Al organizarse en 1824 el nuevo régimen político-administrativo, Curití adquirió la categoría de distrito parroquial. Con ese carácter fue incorporado en 1844 a la provincia de Guanentá, constituyendo en 1850 con Aratocha el nuevo cantón de Jordán. Bajo el Estado de Santander se incorporo al Departamento de Guanentá, agregándosele a su jurisdicción en 1859 el sitio de Paloblanco, separado de San Gil. El censo de 1870 mostró que su población había ascendido a 4179 habitantes, con lo cual se le considero parroquia. El decreto sobre régimen político y municipal del gobernador del departamento de Santander, expedido el 30 de septiembre de 187, dio a Curití su actual condición de municipio.

3.2 DEMOGRAFIA.

3.2.1 Población.

Tabla No.15 Numero de Habitantes en el Area Urbana y Rural.

	LUGAR	No. De habitantes
1	Area Urbana	3.285
2	Zamorano	289
3	San Carlos	184
4	Acacias	123
5	Palo Blanco Bajo	663
6	Palo Blanco Alto	615
7	Cantabara	144
8	Piedra Gorda	113
9	La Ceiba	152
10	El Pino	128
11	Manchadores	212
12	Colmenitas Bajo	113

DIAGNOSTICO E.O.T MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER.

13	Colmenitas Alto	104
14	La Mesa	105
15	Despensas	150
16	Tapias	46
17	El Uvo	403
18	Arenales	181
19	Arbol Solo	351
20	La Laja - Arbol Solo	108
21	Irapíre	170
22	El Carmen	52
23	Palmira	220
24	El Común	586
25	La Cantera	172
26	El Palmar	255
27	Cuchicute	374
28	Tirapaza	79
29	El Rodeo	39
30	Macanillo	112
31	Palocortado	70
32	Las Vueltas	191
33	Quebrada Seca	306
34	La Laja	197
35	San Francisco	314
36	El Placer	271
37	La Peña	486
38	Llano de Navas	258
39	El Basto	200
TOTAL		11.821

FUENTE: Encuesta Equipo Consultor. Año 2.002

El Municipio de CURITI tiene una población de 11.821 habitantes de los cuales 3285 (28%) residen en el casco urbano y 8536 (72%) personas en el área rural. La mayor población rural esta asentada en las veredas Palo Blanco Bajo, Palo Blanco Alto, El Común, La Peña y El Uvo.

3.2.2 Población por grupos etáreos.

Tabla No. 16. Número de Personas por Rango de Edad.

Grupo Etáreo	No. de personas
0-4 años	823
5-9 años	1280
10-14 años	1413
15-19 años	1274
20-24 años	1151
25-29 años	972
30-34 años	861
35-39 años	819
40-44 años	646
45-49 años	554
50-54 años	456
55-59 años	388
60-64 años	347
65-69 años	293
70-74 años	255
75-79 años	119
80-84 años	92
85-89 años	44
Mayores de 90 años	34

FUENTE: Sisben. 2.002

DIAGNOSTICO E.O.T MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER.

En el Municipio de CURITI existen 823 niños menores de 5 años, 3967 personas entre los cinco a los diecinueve años; es decir población en edad escolar; también hay 5847 personas con edades entre los 20 y 60 años, considerada la población económicamente activa. Y existen 1184 personas mayores de 60 años pertenecientes al grupo de la tercera edad.

Tabla No. 17. Distribución Espacial de La Población

AREA	MASCULINO	%	FEMENINO	%	TOTAL	%
URBANA	1715	52	1570	48	3285	100
RURAL	4295	50.3	4241	49.7	8536	100
TOTAL	6010	51	5811	49	11821	100

Fuente: sisben

En el área urbana del municipio de CURITI habita el 28% de la población total del Municipio, de esta el 52% es masculina y el 48% población femenina; en el área rural se concentra el 72% de la población total del Municipio de CURITI, conformada por población masculina en un 51%; y un 49% del sexo opuesto.

3.2.3 Proyección de la población.

Tabla No. 18. Proyección de la Población en la Vigencia 1985 – 2002

AREA \ AÑO	1985	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
	URBANA	2242	2010	1992	1974	1956	1938	1920	1903	1886	1869
RURAL	7297	5811	5702	5594	5489	5386	5285	5186	5088	4992	4898
TOTAL	9539	7821	7694	7568	7445	7324	7205	7089	6974	6861	6750

Fuente: DANE. Censos 85 – 93 – Tasa Crecimiento Poblacional

DIAGNOSTICO E.O.T MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER.

En el presente cuadro se puede apreciar que al proyectar la población urbana según los estimativos de la tasa de crecimiento anual del DANE (-0.906150), en el año 2.002 el Municipio de CURITI en la cabecera municipal tendría una población de 1852 habitantes. Respecto a la proyección del área rural aplicando la tasa anual de crecimiento para este sector (-1.879698) nos arroja una población de 4898 habitantes para el año en mención.

Al contrastar los resultados anteriores de la proyección de la población para el año 2.002 según la tasa de crecimiento del DANE, con los guarismos arrojados por la población sisbenizada y relacionada en las encuestas diligenciadas en las convocatorias por el equipo consultor para el mismo año; la población actual del Municipio de CURITI es de 11821 personas; de los cuales 3285 habitan en el área urbana y 8536 en el área rural.

Es decir que actualmente se presenta un crecimiento real poblacional del 77% en el área urbana y del 74% para el área rural en el año 2.002, en comparación con la población proyectada según la tasa de crecimiento estimada por el Departamento Nacional de Estadísticas. DANE.

3.2.3.1 Proyección de la Población para la vigencia del E.O.T

Tabla No.19. Proyección de la Población para la Vigencia del E.O.T

AÑO AREA	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
URBANA	1835	1818	1802	1785	1769	1753	1738	1721
RURAL	4806	4716	4627	4540	4455	4371	4289	4208
TOTAL	6641	6534	6429	6325	6224	6124	6027	5929

Fuente: DANE. Censos 85 – 93 – Tasa Crecimiento Poblacional

La población y la tasa de crecimiento poblacional para el Municipio de CURITI debe ser ajustada y acorde con la realidad cuando se implemente el próximo censo nacional. Sino se realiza este ajuste poblacional el Municipio de CURITI en el año 2.009 figurará en las estadísticas con una población de 5.929 habitantes; muy inferior a la población real.

3.2.4 Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)²

Tabla No. 20. Necesidades Básicas Insatisfechas en el Municipio

	Vivienda Inadecuada	Servicios Inadecuado	Hacinamiento %	Inasistencia Escolar	Alta Dependencia	NBI Compuesto	Miseria %
TOTAL DPTO	7.0	7.6	12.9	7.3	13.3	31.7	11.5
TOTAL MUNICIPIO	5.5	3.4	15.5	9.1	18.1	35.6	12.7
CABECERA MUNICIPAL	5.0	4.8	3.6	3.6	12.6	22.1	5.1
ZONA RURAL	5.8	2.8	21.3	11.8	20.7	42.3	16.4

Fuente: Censo DANE 1.993

La calidad de vida de los individuos y de los grupos sociales se define mediante la satisfacción de necesidades establecidas, acordes a un estado de desarrollo cultural. Frecuentemente se habla de necesidades básicas mínimas o de subsistencia para referirse a condiciones indispensables para la vida y se ubican bajo esa denominación el alimento, la vivienda, y el vestido; dejando de

² Santander Nuestro Departamento, Centro de Estudios Regionales UIS, 1999 Pag. 247 – 248
215

lado necesidades primordiales que significan el desarrollo integral de las personas.

La calidad de vida además de buscar la satisfacción de las necesidades de los individuos, define lo que se considera como tal y para ello identifica variables que indican con mayor precisión las condiciones de vida y las acciones requeridas para su mejoramiento. Por lo anterior, el procurar condiciones para una vida de calidad requiere un modelo que permita el desarrollo de la totalidad de las personas y del individuo como tal, entendido este como el sujeto conciente de sí y de sus acciones, con identidad personal y cultural, que se integra en un medio social para formar parte de él en todos sus aspectos.

Desde 1.986, para medir la pobreza se utiliza el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) que contempla aspectos como vivienda y servicios inadecuados, hacinamiento, inasistencia escolar y alta dependencia económica. Traducidos estos aspectos en indicadores, es posible obtener una medida que indica claramente el estado de avance o retroceso, el éxito de las políticas sociales y aún la realización de análisis comparativos. Para Santander la información más reciente data del Censo de 1.993.

El Municipio de CURITI esta dentro de los Municipios Santandereanos que tienen un NBI por encima (35.6%) del promedio Departamental (31.7%).

Respecto a la miseria su promedio (12.7%), es superior al promedio del departamento 11.5%.

En cuanto al indicador de la vivienda inadecuada (5.5%), es inferior en un 27% al promedio del departamento (7%). El indicador del hacinamiento del Municipio es superior (15.5%), comparado con el guarismo del departamento (12.9%).

En cuanto a la carencia de servicios adecuados; es decir los básicos para contribuir a la buena salud de la población. El índice del municipio de CURITI (3.4%), es inferior al promedio del departamento (7.6%).

3.2.5 Densidad de la Población

Tabla No.21. Densidad de la Población por Vivienda

	LUGAR	No. de habitantes	No. De Viviendas	Densidad por Vivienda
1	Area Urbana	3.285	722	4.5
2	Zamorano	289	55	5.2
3	San Carlos	184	47	3.9
4	Acacias	123	24	5
5	Palo Blanco Bajo	663	110	6
6	Palo Blanco Alto	615	111	5.5
7	Cantabara	144	32	4.5
8	Piedra Gorda	113	42	2.7
9	La Ceiba	152	33	4.6
10	El Pino	128	26	4.9
11	Manchadores	212	24	8
12	Colmenitas Bajo	113	20	5.6
13	Colmenitas Alto	104	20	5.2
14	La Mesa	105	20	5.2
15	Despensas	150	30	5
16	Tapias	46	7	6.6
17	El Uvo	403	77	5.2
18	Arenales	181	37	4.9
19	Arbol Solo	351	61	5.7

DIAGNOSTICO E.O.T MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER.

20	La Laja-Arbol Solo	108	27	4
21	Irapíre	170	43	3.9
22	El Carmen	52	12	4.3
23	Palmira	220	76	2.9
24	El Común	586	110	5.3
25	La Cantera	172	41	4.2
26	El Palmar	255	40	6.4
27	Cuchicute	374	84	4.4
28	Tirapaza	79	22	3.6
29	El Rodeo	39	12	3.2
30	Macanillo	112	24	4.6
31	Palo Cortado	70	28	2.5
32	Las Vueltas	191	35	5.4
33	Quebrada Seca	306	42	7.3
34	La Laja	197	32	6.1
35	San Francisco	314	51	6.1
36	El Placer	271	47	5.7
37	La Peña	486	82	5.9
38	Llano de Navas	258	49	5.2
39	El Basto	200	43	4.6
TOTAL		11.821	2.398	4.9

FUENTE: Encuesta Equipo Consultor. Año 2.002

En el Municipio de CURITI la densidad promedio de la población es de 4.9 Habitantes / Vivienda.

En el área urbana la densidad es de 4.5 Habitantes / Vivienda. En el área rural las veredas: Quebrada Seca (7.3 H/V), Tapias (6.6 H/V), Arbol Solo (5.7 H/V) y Palmira (5.6%), presentan los mayores índices de densidad poblacional.

Tabla No. 22. Densidad de la Población por Hectáreas

Lugar	No de Habitantes	Hectáreas	Densidad por Hectáreas
Area Urbana	3.285	42.94	76,50
Area Rural	8.536	24908,43	0.34

Fuente: Equipo Consultor E.O.T

En el Municipio de CURITI la densidad de la población en el área urbana por hectárea es de 76,5 Habitantes/ Hectárea. Y en el área rural esta densidad es de 0,34 Habitantes / Hectárea.

3.3 VIVIENDA.

3.3.1 Número de Viviendas en el Área Urbana y Rural del Municipio.

Tabla No. 23. Número de Viviendas en el Área Urbana y Rural.


LUGAR	No. de Viviendas
1 Area Urbana	722
2 Zamorano	55
3 San Carlos	47
4 Acacias	24
5 Palo Blanco Bajo	110
6 Palo Blanco Alto	111
7 Cantabara	32
8 Piedra Gorda	42
9 La Ceíba	33
10 El Pino	26
11 Manchadores	24
12 Colmenitas Bajo	20

DIAGNOSTICO E.O.T MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER.

13 Colmenitas Alto	20
14 La Mesa	20
15 Despensas	30
16 Tapias	7
17 El Uvo	77
18 Arenales	37
19 Arbol Solo	61
20 La Laja-Arbol Solo	27
21 Irapíre	43
22 El Carmen	12
23 Palmira	76
24 El Común	110
25 La Cantera	41
26 El Palmar	40
27 Cuchicute	84
28 Tirapaza	22
29 El Rodeo	12
30 Macanillo	24
31 Palo Cortado	28
32 Las Vueltas	35
33 Quebrada Seca	42
34 La Laja	32
35 San Francisco	51
36 El Placer	47
37 La Peña	82
38 Llano de Navas	49
39 El Basto	43
TOTAL	2.398

FUENTE: Encuesta Equipo Consultor

Figura No.2. Porcentaje de Viviendas en el Área urbana y rural .



En el Municipio de CURITI el 30% de las viviendas están ubicadas en el área urbana; el 70% están ubicadas en el área rural.

3.3.2 Densidad de las Viviendas por Hectáreas

Tabla No.24. Densidad de las Viviendas por Hectáreas

Lugar	No de Viviendas	Area (Hectáreas)	Viviendas por hectáreas
Area Urbana	722	42.94	17,98
Area Rural	1.676	24908,43	0,07
Total	2398	24951,37	0.09

En el municipio de CURITI la densidad de las viviendas en el área urbana es de 17,98; y en el área rural es de 0,07 viviendas por hectáreas respectivamente; es decir que al realizar el calculo para el total de las viviendas en el municipio de CURITI no alcanza a existir una vivienda por hectárea (0,09); es decir que hay una muy baja densidad de vivienda.

3.3.3 Análisis de los Materiales Predominantes en las Viviendas

- Materiales Predominantes (Techo, Muros, Pisos)

Tabla No. 25. Viviendas según material predominante de los muros de las viviendas en el Municipio de CURITI


	LUGAR	TAPIA		BAHAREQUE		LADRILLO		MADERA		TOTAL
			%		%		%		%	
1	Area Urbana	455	63	152	21	115	16	-	-	722
2	Zamorano	31	57	14	25	10	18	-	-	55
3	San Carlos	24	52	16	34	7	14	-	-	47
4	Acacias	10	43	14	57	-	-	-	-	24
5	Palo Blanco Bajo	46	42	60	54	4	4	-	-	110
6	Palo Blanco Alto	63	57	47	42	1	1	-	-	111
7	Cantabara	27	84	3	10	2	6	-	-	32
8	Piedra Gorda	26	61	16	39	-	-	-	-	42
9	La Ceiba	30	92	3	8	-	-	-	-	33
10	El Pino	20	77	6	23	-	-	-	-	26
11	Manchadores	21	87	3	13	-	-	-	-	24
12	Colmenitas Bajo	18	88	2	12	-	-	-	-	20
13	Colmenitas Alto	16	82	4	18	-	-	-	-	20
14	La Mesa	15	75	5	25	-	-	-	-	20
15	Despensas	25	82	5	18	-	-	-	-	30
16	Tapias	5	71	2	29	-	-	-	-	7
17	El Uvo	19	25	51	66	7	9	-	-	77
18	Arenales	5	15	28	75	4	10	-	-	37
19	Arbol Solo	35	58	25	41	1	1	-	-	61
20	La Laja-Arbol Solo	13	49	10	37	4	14	-	-	27
21	Irapíre	18	42	16	38	9	20	-	-	43

DIAGNOSTICO E.O.T MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER.

22	El Carmen	4	33	6	46	2	21	-	-	12
23	Palmira	17	22	43	57	16	21	-	-	76
24	El Común	24	22	76	69	10	9	-	-	110
25	La Cantera	18	44	17	40	6	16	-	-	41
26	El Palmar	14	35	25	62	1	3	-	-	40
27	Cuchicute	31	37	49	58	4	5	-	-	84
28	Tirapaza	18	80	3	16	1	4	-	-	22
29	El Rodeo	8	71	3	21	1	-	-	-	12
30	Macanillo	17	73	7	27	-	-	-	-	24
31	Palo Cortado	6	23	22	77	-	-	-	-	28
32	Las Vueltas	19	55	13	38	3	7	-	-	35
33	Quebrada Seca	23	56	17	40	2	4	-	-	42
34	La Laja	17	53	13	41	2	6	-	-	32
35	San Francisco	42	82	7	13	2	5	-	-	51
36	El Placer	25	53	20	43	2	4	-	-	47
37	La Peña	23	28	59	72	-	-	-	-	82
38	Llano de Navas	32	65	13	26	4	9	-	-	49
39	El Basto	24	57	17	39	2	4	-	-	43
TOTAL		1284	54	892	37	222	9	-	-	2398

FUENTE: Encuesta Equipo Consultor. 2002.

Figura No.3. % del Material Predominante en los Muros de las Viviendas en el municipio de CURITI.



En el Municipio de CURITI existen 2.398 viviendas; de estas 722 se encuentran localizadas en el área urbana de CURITI; y 1.676 viviendas restantes se encuentran en el área rural. El 54% de las viviendas del Municipio (1.290) tienen muros de tapia pisada; en el 37% (889) los muros son en Bahareque; el 9% (219) posee muros en ladrillo.

Tabla No. 26. Viviendas según Material Predominante en los Techos de la Vivienda del Municipio de CURITI.

No	LUGAR	TEJA DE ZINC		TEJA ETERNIT		TEJA DE BARRO		TECHO DE PAJA		TOTAL
		No	%	No	%	No	%	No	%	
1	Area Urbana	29	4	43	6	650	90	-	-	722
2	Zamorano	12	22	10	18	33	60	-	-	55
3	San Carlos	2	4	4	9	41	87	-	-	47
4	Acacias	4	15	1	4	19	81	-	-	24

DIAGNOSTICO E.O.T MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER.


5	Palo Blanco Bajo	14	13	4	3	92	84	-	-	110
6	Palo Blanco Alto	-	-	-	-	111	100	-	-	111
7	Cantabara	-	-	2	6	30	94	-	-	32
8	Piedra Gorda	7	17	-	-	35	83	-	-	42
9	La Ceíba	4	12	2	6	27	82	-	-	33
10	El Pino	5	19	-	-	21	81	-	-	26
11	Manchadores	-	-	-	-	24	100	-	-	24
12	Colmenitas Bajo	11	56	-	-	9	44	-	-	20
13	Colmenitas Alto	6	29	3	12	11	53	-	-	20
14	La Mesa	7	36	-	-	13	64	-	-	20
15	Despensas	2	6	-	-	26	87	2	7	30
16	Tapias	-	-	-	-	7	100	-	-	7
17	El Uvo	10	13	7	9	60	78	-	-	77
18	Arenales	-	-	-	-	37	100	-	-	37
19	Arbol Solo	1	2	2	3	58	95	-	-	61
20	La Laja-Arbol Solo	5	19	2	7	20	74	-	-	27
21	Irapíre	18	42	1	2	24	56	-	-	43
22	El Carmen	2	17	-	-	9	75	1	8	12
23	Palmira	14	18	10	14	52	68	-	-	76
24	El Común	3	3	1	1	105	95	1	1	110
25	La Cantera	4	10	1	2	36	88	-	-	41
26	El Palmar	2	5	1	4	36	89	1	2	40
27	Cuchicute	3	4	-	-	81	96	-	-	84
28	Tirapaza	-	-	-	-	22	100	-	-	22
39	El Rodeo	-	-	-	-	12	100	-	-	12
30	Macanillo	-	-	-	-	24	100	-	-	24
31	Palo Cortado	2	7	2	7	24	86	-	-	28
32	Las Vueltas	-	-	-	-	35	100	-	-	35
33	Quebrada Seca	3	7	-	-	39	93	-	-	42

DIAGNOSTICO E.O.T MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER.

34	La Laja	2	6	-	-	30	94	-	-	32
35	San Francisco	2	4	-	-	49	96	-	-	51
36	El Placer	-	-	-	-	47	100	-	-	47
37	La Peña	2	2	-	-	80	98	-	-	82
38	Llano de Navas	-	-	-	-	49	100	-	-	49
39	El Basto	4	9	2	4	37	87	-	-	43
TOTAL		180	7	98	4	2115	89	5	-	2398

FUENTE: Encuesta Equipo Consultor 2.002

Figura No. 4. % del Material Predominante en los Techos de las Viviendas del Municipio de CURITI.



El 7% de las viviendas(180) del Municipio de CURITI utilizan la teja de zinc para el techo de las viviendas; el 4% (98) usa la teja de Eternit; el 89% (2115) utiliza la teja de barro.

Tabla No. 27. Número de Viviendas según Material Predominante de Los Pisos de la Vivienda en el Municipio de CURITI.


No.	VEREDA	TIERRA		CEMENTO		BALDOSIN		TOTAL
		No	%	No	%	No	%	
1	Area Urbana	43	6	383	53	296	41	722
2	Zamorano	39	71	11	21	5	8	55
3	San Carlos	29	61	16	34	2	5	47
4	Acacias	18	77	4	16	2	7	24
5	Palo Blanco Bajo	76	69	30	27	4	4	110
6	Palo Blanco Alto	84	76	20	18	7	6	111
7	Cantabara	24	75	8	25	-	-	32
8	Piedra Gorda	33	79	9	21	-	-	42
9	La Ceiba	29	89	4	11	-	-	33
10	El Pino	19	73	5	19	2	8	26
11	Manchadores	20	83	4	17	-	-	24
12	Colmenitas Bajo	14	69	6	31	-	-	20
13	Colmenitas Alto	11	55	9	-	-	-	20
14	La Mesa	16	80	4	20	-	-	20
15	Despensas	24	79	6	21	-	-	30
16	Tapias	6	90	1	10	-	-	7
17	El Uvo	35	45	37	48	5	7	77
18	Arenales	26	71	9	24	2	5	37
19	Arbol Solo	44	72	13	22	4	6	61
20	La Laja-Arbol Solo	19	69	8	31	-	-	27
21	Irapíre	24	55	16	38	3	7	43
22	El Carmen	8	63	4	37	-	-	12
23	Palmira	58	77	18	23	-	-	76
24	El Común	85	77	25	23	-	-	110
25	La Cantera	25	62	13	31	3	-	41

DIAGNOSTICO E.O.T MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER.

26	El Palmar	26	64	13	33	1	3	40
27	Cuchicute	64	76	20	24	-	3	84
28	Tirapaza	12	56	8	36	2	-	22
29	El Rodeo	9	72	3	28	-	8	12
30	Macanillo	17	73	7	27	-	-	24
31	Palo Cortado	16	57	12	43	-	-	28
32	Las Vueltas	23	65	9	25	3	-	35
33	Quebrada Seca	26	63	16	37	-	10	42
34	La Laja	22	69	10	31	-	-	32
35	San Francisco	40	78	11	22	-	-	51
36	El Placer	35	74	12	26	--	-	47
37	La Peña	40	49	42	51	-	-	82
38	Llano de Navas	33	68	13	27	3	5	49
39	El Basto	38	88	5	12	-	-	43
TOTAL		1210	50	844	35	344	15	2398

FUENTE: Encuesta Equipo Consultor 2.002

Figura No. 5. % del Material Predominante en los Pisos de las Viviendas en el municipio de CURITI



El 50% de las viviendas (1210) en el Municipio de Curití tienen pisos en tierra, en el 35% (844) de las viviendas los pisos son en cemento y un 15% (344) utiliza pisos en baldosín.

3.3.4 Saneamiento Básico.

- Disposición final de excretas.

Tabla No. 28. Disposición de Excretas del Municipio de CURITI


No.	VEREDA	SANITARIO		LETRINA		CAMPO		TOTAL
		No	%	No	%	No	%	
1	Area Urbana	722	100	-	-	-	-	722
2	Zamorano	35	64	-	-	20	36	55
3	San Carlos	41	87	2	4	4	9	47
4	Acacias	24	100	-	-	-	-	24
5	Palo Blanco Bajo	47	43	-	-	63	57	110
6	Palo Blanco Alto	19	17	2	2	90	81	111
7	Cantabara	28	88	-	-	4	12	32
8	Piedra Gorda	28	66	-	-	14	34	42
9	La Ceiba	5	15	-	-	28	85	33
10	El Pino	18	71	-	-	8	29	26
11	Manchadores	14	59	-	-	10	41	24
12	Colmenitas Bajo	10	50	-	-	10	50	20
13	Colmenitas Alto	14	71	-	-	6	29	20
14	La Mesa	13	64	-	-	7	36	20
15	Despensas	21	71	-	-	9	29	30
16	Tapias	4	60	-	-	3	40	7
17	El Uvo	62	80	-	-	15	20	77
18	Arenales	32	87	-	-	5	13	37
19	Arbol Solo	37	60	2	3	22	37	61
20	La Laja-Arbol Solo	20	74	-	-	7	26	27
21	Irapíre	36	84	-	-	7	16	43
22	El Carmen	9	74	-	-	3	26	12
23	Palmira	62	82	-	-	14	18	76

DIAGNOSTICO E.O.T MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER.

24	El Común	91	83	-	-	19	17	110
25	La Cantera	37	91	-	-	4	9	41
26	El Palmar	38	95	-	-	2	5	40
27	Cuchicute	66	78	-	-	18	22	84
28	Tirapaza	13	57	2	9	7	34	22
29	El Rodeo	11	90	-	-	1	10	12
30	Macanillo	16	68	1	4	7	28	24
31	Palo Cortado	9	31	-	-	19	69	28
32	Las Vueltas	21	61	-	-	14	39	35
33	Quebrada Seca	27	65	-	-	15	35	42
34	La Laja	11	35	-	-	21	65	32
35	San Francisco	5	9	-	-	46	91	51
36	El Placer	2	5	-	-	45	95	47
37	La Peña	54	66	-	-	28	34	82
38	Llano de Navas	38	78	-	-	11	22	49
39	El Basto	37	87	3	6	3	7	43
TOTAL		1777	74	12	1	609	25	2398

FUENTE: Encuesta Equipo Consultor 2.002

Figura No.6. Disposición de Excretas en el municipio de Curití.



DIAGNOSTICO E.O.T MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER.

En el Municipio de CURITI el 74% de las viviendas cuenta con unidad sanitaria para la disposición de las excretas. En el 25% de las viviendas del Municipio se disponen las excretas a campo abierto y un 1% posee letrina.

Tabla No. 29. Disposición de Residuos Sólidos en el Municipio de CURITI

No.	LUGAR	SERVICIO DE ASEO		CAMPO ABIERTO		TOTAL
		No	%	No	%	
1	Area Urbana	722	100	-	-	722
2	Zamorano	-	-	55	-	55
3	San Carlos	-	-	47	-	47
4	Acacias	-	-	24	-	24
5	Palo Blanco Bajo	-	-	110	-	110
6	Palo Blanco Alto	-	-	111	-	111
7	Cantabara	-	-	32	-	32
8	Piedra Gorda	-	-	42	-	42
9	La Ceiba	-	-	33	-	33
10	El Pino	-	-	26	-	26
11	Manchadores	-	-	24	-	24
12	Colmenitas Bajo	-	-	20	-	20
13	Colmenitas Alto	-	-	20	-	20
14	La Mesa	-	-	20	-	20
15	Despensas	-	-	30	-	30
16	Tapias	-	-	7	-	7
17	El Uvo	-	-	77	-	77
18	Arenales	-	-	37	-	37
19	Arbol Solo	-	-	61	-	61
20	La Laja-Arbol Solo	-	-	27	-	27
21	Irapíre	-	-	43	-	43

DIAGNOSTICO E.O.T MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER.

22	El Carmen	-	-	12	-	12
23	Palmira	-	-	76	-	76
24	El Común	-	-	110	-	110
25	La Cantera	-	-	41	-	41
26	El Palmar	-	-	40	-	40
27	Cuchicute	-	-	84	-	84
28	Tirapaza	-	-	22	-	22
29	El Rodeo	-	-	12	-	12
30	Macanillo	-	-	24	-	24
31	Palo Cortado	-	-	28	-	28
32	Las Vueltas	-	-	35	-	35
33	Quebrada Seca	-	-	42	-	42
34	La Laja	-	-	32	-	32
35	San Francisco	-	-	51	-	51
36	El Placer	-	-	47	-	47
37	La Peña	-	-	82	-	82
38	Llano de Navas	-	-	49	-	49
39	El Basto	-	-	43	-	43
TOTAL		722	30	1676	70	2398

FUENTE: Encuesta Equipo Consultor 2.002

La administración municipal presta el servicio de recolección de las basuras en las 722 viviendas del área urbana de Curití, teniendo una cobertura en el servicio del 100%. En el área rural el 100% de las viviendas entierra o arroja los residuos sólidos en un campo cerca de la casa.

Los residuos sólidos en el Municipio de Curití, tiene los siguientes aportantes y composición:

Tabla No. 30. Aportantes de los Residuos Sólidos en el Municipio de Curití.

Aportante	%
Sector Domestico	65,00
Sector Comercio	15,30
Plaza de mercado	5,00
Colegios y Escuelas	10,70
Barrido de Calles	4,00
TOTAL	100,00

Fuente. Oficina de Saneamiento

Tabla No. 31 Composición de los Residuos Sólidos en el municipio de Curití.

ELEMENTO	% EN PESO
Orgánico	63,0
Papel y Cartón	13,0
Plásticos	5,0
Metales	2,0
Vidrios	2,5
Fique y Asociados	10,5
Material Sanitario y Otros	4,0
TOTAL	100,0

Fuente: Oficina de Saneamiento

3.4 SALUD

En la calle 7 No. 4 – 61, se encuentran ubicada las instalaciones del Hospital Integrado San Roque del municipio de Curití.

Tabla No. 32. Instituciones de Salud del Municipio de CURITI.

NOMBRE	TIPO	SERVICIOS
<p>Hospital Integrado San Roque</p>	<p align="center">1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Consulta Externa • Odontología • Laboratorio • Urgencias • Vacunación • Actividades de Promoción y prevención • Curaciones • Partos

Fuente: Hospital Integrado San Roque

Las actividades de salud en el periodo comprendido entre el mes de enero y diciembre de 2.001; están dadas por las siguientes actividades médicas y para medicas:

3.4.1 Principales Problemas de Salud del Municipio.

3.4.1.1 Principales Causas de Morbilidad.

Con base en los datos suministrados por la directora del hospital integrado San Roque de CURITI, se diagnostican las principales causas de morbilidad por consulta externa.

Tabla No.33 Morbilidad por Consulta Externa

CAUSA	TOTAL DE CASOS	%
1. I.R.A	1092	14
2. Poliparasitismo	612	8
3. Enfermedad Diarreica Aguda	576	7.5
4. Control de Embarazo	576	7.5
5. control de hipertensión arterial	504	6.5
6. Infección de vías Urinarias	372	4.8
7. Gastritis	348	4.5
8. Control de Planificación Familiar	252	3.2
9. Artritis	236	3
10. Control de Crecimiento y Desarrollo	204	2.6
11. Lumbago	192	2.5
12. Planificación Familiar	192	2.5
13. Hipertensión	168	2.2
14. Dermatitis	156	2
15. Migraña	156	2
16. Faringoamigdalitis	151	2
17. Vulvovaginitis	144	1.9

DIAGNOSTICO E.O.T MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER.

18. Desnutrición	108	1.4
19. Piodermatitis	96	1.2
20. Escabiosis	84	1
21. Absceso	84	1
22. Control de Epilepsia	84	1
23. Embarazo	84	1
24. Insuficiencia Cardíaca Congestiva	72	0.9
25. Jaqueca	72	0.9
26. Amenorrea	72	0.9
27. Celulitis	69	0.9
28. enfermedad Pulmonar Obstructiva	64	0.8
29. Dispepsia	63	0.8
30. Amigdalitis	61	0.8
31. Dengue Clásico	60	0.8
32. Bursitis	58	0.7
33. Neuritis	54	0.7
34. Torticolis	41	0.53
35. Mastitis	41	0.53
36. Asma	39	0.5
37. Úlcera Varicosa	37	0.48
38. Sinusitis	37	0.48
39. Otitis Media Aguda	36	0.46
40. Dismenorrea	36	0.46
41. Síndrome Vertiginoso	35	0.45
42. Colecistitis Aguda	32	0.41
43. Cistitis	25	0.3
44. Síndrome Anémico	23	0.3
45. Síndrome Depresivo	23	0.3
46. Diabetes	20	0.26
47. Hemorragia Vías Digestivas Altas	18	0.23
48. Trauma Craneoencefálico	17	0.22

DIAGNOSTICO E.O.T MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER.

49. Tricomoniasis	16	0.21
50. Polimenorrea	13	0.16
51. Anorexia	13	0.16
52. Hernias	13	0.16
53. Neuralgia	12	0.16
54. Isquemia Cerebral Transitoria	11	0.14
TOTAL	7654	100

Fuente: Dirección del Hospital San Roque.

De acuerdo al análisis de morbilidad por diagnostico epidemiológico y morbilidad por consulta externa, encontramos que las patologías de mayor frecuencia son la infección respiratoria aguda, el poliparasitismo, enfermedades diarreicas agudas, el control de embarazo y el control de hipertensión arterial en la población del municipio de Curití.

Tabla No.34. Morbilidad por Urgencias a Nivel Municipal

CAUSA	TOTAL DE CASOS	%
1. IRA	189	14
2. TRAUMAS	163	12
3. HERIDAS CORTANTES	119	9
4. E.D.A	99	7
5. TRABAJO DE PARTO	75	6
6. FARINGOAMIGDALITIS	54	4
7. ABDOMEN AGUDO	51	4
8. GASTRITIS	49	3
9. COMPLICACIONES EMBARAZO	48	3
10. MIGRAÑA	48	4
11. OTRAS CAUSAS	454	34
Total	1349	100

Fuente: Dirección Hospital San Roque.

Con base en el análisis de morbilidad por urgencias a nivel municipal; se aprecia que la IRA (14%), los traumas (12%), las heridas cortantes (9%) y la EDA (7%); son las patologías mas frecuentes.

3.4.1.2 Mortalidad (Ocurrencia) General en Todos Los grupos de Edad.

Según información suministrada por la registraduría municipal; fallecieron 36 personas en el año 2.001, por las siguientes causas:

Tabla No.35. Mortalidad General en Todos los Grupos de Edad en el Municipio de Curití.

DESCRIPCIÓN	No. De Casos	%
Muerte Natural	26	72
Muerte Violenta	9	25
Otras Causas	1	3
TOTAL	36	100

Fuente: Registraduría de CURITI 2.002

La muerte natural aporta el 72% de los casos de mortalidad registrados en el municipio de Curití; le siguen en orden de importancia la muerte violenta (25%) y otras causas (3%).

3.4.1.3 Desnutrición

En el presente estudio de diagnóstico no se puede establecer las estadísticas de los estados nutricionales de la población preescolar y escolar del municipio; dado que en el hospital integrado San Roque no posee esta información.

3.4.1.4 Análisis de la Salud Rural

Tabla No.36. Análisis de la Salud Rural en el Municipio de CURITI

VEREDA	Servicio Promotor		ENFERMEDADES FRECUENTES
	SI	NO	
Zamorano		X	• Reumatismo, Fiebre, Desnutrición, Diarrea
San Carlos		X	• Gripas, Diarrea, Fiebre
Acacias		X	• Ulceras, Diarreas, Pulmonares, Alcoholismo
Palo Blanco Bajo	X		• Parásitos, Artritis, Trastornos, Alcoholismo
Palo Blanco Alto	X		• Gripe, Fiebres, Diarrea
Cantabara	X		• Desnutrición
Piedra Gorda		X	• Gripe, Diarreas, Dolor de Cabeza y Huesos
La Ceiba		X	• Diarrea, Gripas, Fiebre, Brotes, Reuma, Alcoholismo.
El Pino		X	• Sarampión, Dengue, Alcoholismo, Trombosis
Manchadores	X		• IRA, EDA, Alcoholismo, Fiebres, Diarrea
Colmenitas Bajo	X		• Gripe, Diarrea, fiebres, Alcoholismo
Colmenitas Alto		X	• Diarrea, IRA, Alcoholismo, Hipertensión, Colesterol.
La Mesa		X	• Diarreas, Desnutrición, Gripas, Amigdalitis.

DIAGNOSTICO E.O.T MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER.

Despensas		X	• Diarreas, Fiebres, Desnutrición, Alcoholismo, Hipertensión.
Tapias		X	• IRA, EDA, Fiebre, Parasitismo, Gripas, Hipertensión, Alcoholismo
El Uvo	X		• Gripas, Diarreas, Alergias, Sarampión
Arenales		X	• Parásitos, gripas, fiebre, Reumatismo
Arbol Solo		X	• IRA, EDA, varicela, Gripa, hipertensión
La Laja -Arbol Solo		X	• Gripas, Parásitos.
Irapíre		X	• Gripa, Diarrea, Tos Ferina, Fiebres
El Carmen		X	• EDA, Desnutrición, IRA, Gripas, Alcoholismo
Palmira		X	• Gripas, Diarrea, Desnutrición, Alcoholismo
El Común		X	• Gripas, Diarreas, Caries, Cirrosis.
La Cantera	X		• Parásitos, IRA, EDA, Alergias, Gripas
El Palmar		X	• Gripas, Reumatismo, Fiebres, Diarreas.
Cuchicute	X		• Gripa, Artritis, Gastritis, Fiebre, Diarreas
Tirapaza		X	• IRA, EDA, Parasitismo, Gripas
El Rodeo		X	• Diarrea, fiebres, Alcoholismo
Macanillo		X	• Diarrea, fiebre, Alcoholismo
Palo Cortado		X	• Diarrea, fiebres, Alcoholismo
Las Vueltas	X		• Diarrea, fiebre, Alcoholismo
Quebrada Seca		X	• Diarrea, fiebres, Alcoholismo
La Laja		X	• Diarrea, fiebre, Alcoholismo
San Francisco		X	• EDA, Desnutrición, IRA, Gripas, Alcoholismo
El Placer		X	• EDA, Desnutrición, IRA, Gripas, Alcoholismo

DIAGNOSTICO E.O.T MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER.

La Peña		X	• EDA, Desnutrición, IRA, Gripas, Alcoholismo
Llano de Navas		X	• Diarrea, fiebres, Alcoholismo
El Basto	X		• Diarrea, fiebre, Alcoholismo

Fuente: Encuesta Equipo Consultor.

En total hay 10 promotores de salud que prestan sus servicios a las veredas Paloblanco Bajo, Paloblanco Alto, Cuchicute, El Uvo, Colmenitas Bajo, Manchadores, El Basto, La Cantera, Las Vueltas y Cantabara. Las veredas restantes no cuentan con promotor, pero semestralmente el hospital integrado San Roque, realiza brigadas de salud (consulta medica y odontológica) y actividades de promoción y prevención, en las escuelas de cada vereda.

Características de la Planta Física de las instituciones de la Salud en CURITI.

a. Tabla No.37. Características del Centro de Salud de CURITI

DISTRIBUCION	AREA M ²	PLANTA FISICA	
		Estructura	Servicios públicos
Alcoba Servicio	10.14	Mampostería, cubierta en teja de barro, pisos enchapados y guardaescobas en media caña.	- Acueducto
Patio	68		- Energía Eléctrica
Jardines	127.44		- Teléfono
W.C	23.76		- Alcantarillado
Circulación	163.8		
Farmacia	15.12		
Sindicatura	17.5		
Archivo	8.19		
Hospitalización	18.52		

DIAGNOSTICO E.O.T MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER.

Cuartos de Hospitalización	57.20		
Consultorios	50.95		
Oficina de Saneamiento	19.62		
Esterilización	9.04		
Recuperación	6.6		
Alcoba Medico	19.8		
Comedor	18.48		
Partos	16.17		
Cocina	30.96		
Depósitos	8.64		
Cirugía	16.65		
Médicos	10.22		
Enfermería	19.63		
Ropería y costura	31.05		
Pensionado	10.72		
Ropa Limpia	7.04		
AREA TOTAL CONSTRUIDA	785.24		

3.4.1.5 Organización Administrativa

Tabla No. 38. Recurso Humano del Hospital San Roque

CARGO	ESTABILIDAD	No. EMPLEADOS
• Director	Empleada de planta	1
• Técnico Administrativo	Empleada de planta	1
• Auxiliar de administración	Empleada de planta	1
• Auxiliar de información en salud	Empleado de planta	1
• Auxiliar de Droguería	Empleado de planta	1
• Médico en servicio social	Empleada de planta	1
• Odontóloga en servicio social	Empleada de planta	1
• Técnico en saneamiento ambiental	Empleado de planta	1
• Auxiliar de servicios generales	Empleado de planta	1
• Auxiliar de enfermería	Empleados de planta	4
• Auxiliar de enfermería	Empleadas de contrato	2
• Auxiliar de laboratorio	Empleada de contrato	1
• Auxiliar de servicios generales	Empleada de contrato	1
• Auxiliar de administración	Empleada de contrato	1
• Jefe de facturación	Empleada de contrato	1
• Auxiliar de facturación	Empleada de contrato	1
• Medico general	Empleado de contrato	1

Fuente. Hospital de Curití.

3.4.1.6 Sistema Nutricional Predominante

Sobre la dieta alimenticia se observó que los productos más frecuentes en la dieta familiar son: Papa, Yuca, Arroz, Plátano, Granos, Pollo, Carne, Guarapo, Frutas, Banano, Cítricos, Mango, Leche, Huevos, Pan.

3.4.1.7 Instituciones Dedicadas al Bienestar Social

El Municipio de Curití cuenta en la actualidad con 18 *Hogares de Bienestar Familiar*, ubicados en el área urbana (7) y Rural (11). Los hogares de bienestar urbanos se encuentran localizados en la calle 10 No. 7-25, calle 8 No. 10 –44, Calle 8 No. 6 –35, Calle 8 No. 9 –63, Calle 6 No. 3 –22, Calle 4ª No. 6 –15, Calle 5 No. 2 –24; y asiste un total de 108 niños con edad entre los 2 a 5 años. Además cuenta con infraestructura para el funcionamiento del ancianato, el cual esta localizado en la carrera 8 No. 7 –10 y alberga a 37 ancianos. En el área urbana existen 5 *FAMI* al cual asisten 40 madres lactantes y 40 niños entre los 0 y los 2 años; en donde reciben terapias, diálogos, controles prenatales y se desarrollan programas de nutrición

En la actualidad el 100% de la población esta dentro del Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales “SISBEN”. Además no existe infraestructura alguna donde funcione el orfanato.

3.5 EDUCACIÓN.

3.5.1 Tipo de Educación.

El nivel de primaria básica utiliza la metodología de escuela nueva y escuela graduada.

Tabla No.39. Identificación y Localización de Establecimientos Educativos.

NOMBRE	UBICACIÓN	CATEGORIA.	ALUMNOS	PROFESOR	AULAS
URBANAS					
Colegio Eduardo Camacho Gamba	CURITI	Bachillerato	553	25	16
Escuela Ulpiano Serrano Gómez	CURITI	Primaria	71	3	2
Escuela Ismael Enrique Arciniegas	CURITI	Primara	375	14	7
RURAL					
VEREDA					
Esc. El Uvo	El Uvo	Primaria	86	4	3
Esc. Colmenitas Alto	Colmenitas Alto	Primaria	15	1	1
Esc. Las Vueltas	Las Vueltas	Primaria	108	4	4
Esc. El Placer	El Placer	Primaria	43	2	2
Esc. La Ceiba	La Ceiba	Primaria	19	1	1
Esc. La Laja	La Laja	Primaria	27	1	1
Esc. Piedra Gorda	Piedra Gorda	Primaria	24	1	1
Esc. San Carlos	San Carlos	Primaria	19	1	2
Esc. Despensas	Despensas	Primaria	21	1	1
Esc. Paloblanco Alto	Paloblanco alto	Primaria	43	2	2
Esc. Acacias	Acacias	Primaria	33	2	2
Esc. Colmenitas Bajo	Colmenitas Bajo	Primaria	9	1	1
Esc. Paloblanco Bajo	Paloblanco bajo	Primaria	78	3	4
Esc. El Palmar	Palmar	Primaria	43	2	2
Esc. Cantabara	Cantabara	Primaria	22	1	1
Esc. Quebrada Seca	Macaregua	Primaria	58	2	2
Esc. Arbol Solo	Arbol solo	Primaria	42	2	2
Esc. Irapíre	Irapíre	Primaria	37	1	2
Esc. Arenales	Arenales	Primaria	22	1	2
Esc. Llano de Navas	Llano de Navas	Primaria	15	1	2
Esc. Palmira	Palmira	Primaria	43	2	3
Esc. Cuchicute	Cuchicute	Primaria	20	1	2
Esc. El Basto	El Basto	Primaria	28	1	1
Esc. El Pino	Pino	Primaria	20	1	1
Esc. San Francisco	San francisco	Primaria	36	1	2
Esc. Manchadores	Manchadores	Primaria	18	1	1
Esc. La Mesa	La Mesa	Primaria	15	1	1

DIAGNOSTICO E.O.T MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER.

Esc. La Cantera	La cantera	Primaria	32	1	1
Esc. El Común	El Común	Primaria	72	3	3
Esc. Tapias	Tapias	Primaria	15	1	1
Esc. Zamorano	Zamorano	Primaria	21	1	1
TOTAL			2083	90	80

Fuente: Director Núcleo/2002 y Autor

3.5.2 Nivel de Escolaridad de l Municipio de CURITI.

Tabla No. 40. Nivel de Escolaridad en las Instituciones Educativas.

NOMBRE	UBICACIÓN	Los niños que terminan la primaria a que entidad recurren a continuar el bachillerato.
URBANAS		
Colegio Eduardo Camacho Gamba	Calle 8 No. 8- 19	Colegio Eduardo Camacho Gamba
Escuela Ulpiano Serrano Gómez	Calle 8 No. 7- 21	Colegio Eduardo Camacho Gamba
Escuela Ismael Enrique Arciniegas	Carrera 5 con calle 7	Colegio Eduardo Camacho Gamba
RURAL		
VEREDA		
Esc. El Uvo	El Uvo	Colegio Eduardo Camacho Gamba
Esc. Colmenitas Alto	Colmenitas Alto	Colegio Eduardo Camacho Gamba
Esc. Las Vueltas	Las Vueltas	Colegio Eduardo Camacho Gamba
Esc. El Placer	El Placer	Colegio Eduardo Camacho Gamba
Esc. La Ceiba	La Ceiba	Colegio Eduardo Camacho Gamba
Esc. La Laja	La Laja	Colegio Eduardo Camacho Gamba
Esc. Piedra Gorda	Piedra Gorda	Colegio Eduardo Camacho Gamba
Esc. San Carlos	San Carlos	Colegio Eduardo Camacho Gamba
Esc. Despensas	Despensas	Colegio Eduardo Camacho Gamba
Esc. Paloblanco Alto	Paloblanco alto	Colegio Eduardo Camacho Gamba
Esc. Acacias	Acacias	Colegio Eduardo Camacho Gamba
Esc. Colmenitas Bajo	Colmenitas Bajo	Colegio Eduardo Camacho Gamba
Esc. Paloblanco Bajo	Paloblanco bajo	Colegio Eduardo Camacho Gamba
Esc. El Palmar	Palmar	Colegio Eduardo Camacho Gamba
Esc. Cantabara	Cantabara	Colegio Eduardo Camacho Gamba
Esc. Quebrada Seca	Macaregua	Colegio Eduardo Camacho Gamba
Esc. Arbol Solo	Arbol solo	Colegio Eduardo Camacho Gamba
Esc. Irapíre	Irapíre	Colegio Eduardo Camacho Gamba
Esc. Arenales	Arenales	Colegio Eduardo Camacho Gamba
Esc. Llano de Navas	Llano de Navas	Colegio Eduardo Camacho Gamba
Esc. Palmira	Palmira	Colegio Eduardo Camacho Gamba
Esc. Cuchicute	Cuchicute	Colegio Eduardo Camacho y Sangil
Esc. El Basto	El Basto	Colegio Eduardo Camacho Gamba
Esc. El Pino	Pino	Colegio Eduardo Camacho Gamba
Esc. San Francisco	San francisco	Colegio Eduardo Camacho Gamba
Esc. Manchadores	Manchadores	Colegio Eduardo Camacho Gamba
Esc. La Mesa	La Mesa	Colegio Eduardo Camacho Gamba

DIAGNOSTICO E.O.T MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER.

Esc. La Cantera	La cantera	Colegio Eduardo Camacho Gamba
Esc. El Común	El Común	Colegio Eduardo Camacho Gamba
Esc. Tapias	Tapias	Colegio Eduardo Camacho Gamba
Esc. Zamorano	Zamorano	Colegio Eduardo Camacho Gamba

Fuente: Director Núcleo/2002 y Autor

Respecto a la continuidad de los estudios en el nivel de secundaria, tan solo el 25% de la población que termina el nivel primario puede acceder; esto debido a los problemas económicos y a que los jóvenes se convierte en mano de obra para el desarrollo de las actividades agropecuarias de su familia. Las instituciones a las que recurren para continuar sus estudios son el colegio Eduardo Camacho Gamba y diversos colegios de Sangil.

3.5.3 Servicios Públicos Educativos en el Municipio

Tabla No.41. Servicios Públicos Educativos en el Municipio de CURITI

INSTITUCIÓN	LA INSTITUCIÓN CUENTA ACTUALMENTE CON SERVICIO DE:			
	Acueducto	Aguas Servidas		Energía Eléctrica
URBANAS		Alcantarillado	Pozo Séptico	
Colegio Eduardo Camacho Gamba	X	X		X
Escuela Ulpiano Serrano Gómez	X	X		X
Escuela Ismael Enrique Arciniegas	X	X		X
RURALES				
Esc. El Uvo	X		X	X
Esc. Colmenitas Alto	X		X	X
Esc. Las Vueltas	X		X	X
Esc. El Placer	X		X	X
Esc. La Ceiba	X		X	X
Esc. La Laja	X		X	X
Esc. Piedra Gorda	X		X	X
Esc. San Carlos	X		X	X
Esc. Despensas	X		X	X
Esc. Paloblanco Alto	X		X	X
Esc. Acacias	X		X	X
Esc. Colmenitas Bajo	X		X	X
Esc. Paloblanco Bajo	X		X	X
Esc. El Palmar	X		X	X

DIAGNOSTICO E.O.T MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER.

Esc. Cantabara	X		X	X
Esc. Quebrada Seca	X		X	X
Esc. Aguas Sembradas	X		X	X
Esc. Irapíre	X		X	X
Esc. Arenales	X		X	X
Esc. Llano de Navas	X		X	X
Esc. Palmira	X		X	X
Esc. Cuchicute	X		X	X
Esc. El Basto	X		X	X
Esc. El Pino	X		X	X
Esc. San Francisco	X		X	X
Esc. Manchadores	X		X	X
Esc. La Mesa	X		X	X
Esc. La Cantera	X		X	X
Esc. El Común	X		X	X
Esc. Tapias	X		X	X
Esc. Zamorano	X		X	X

Fuente: Dirección de Núcleo

El 100% de las instituciones educativas del Municipio de Curití (34) cuentan con el servicio de agua proveniente de acueducto. Pero tan solo las instituciones educativas urbanas, gozan de agua tratada. Así mismo el 100% de los centros educativos rurales (31) cuentan con pozo séptico. Respecto al servicio de energía eléctrica el 100 de estas instituciones cuentan con este importante servicio público.

3.5.4 Población Estudiantil Activa en el Municipio

Tabla No. 42. Estudiantes Matriculados en Primaria Año 2002

SEXO	CURSOS DE PRIMARIA					TOTAL
	1ero	2do	3ero	4to	5to	
HOMBRES	178	167	143	130	132	750
MUJERES	151	136	128	125	120	660
TOTAL	329	303	271	255	252	1410

Fuente: Dirección de Núcleo.

Del total (1.410) de estudiantes matriculados en el año 2.002, en los cursos de 1 a 5 de primaria; el 53% son hombres y el restante 47% son mujeres.

Tabla No. 43. Estudiantes Matriculados en Secundaria Año 2002

CURSOS DE SECUNDARIA							
SEXO	6º	7º	8º	9º	10º	11º	TOTAL
HOMBRES	69	64	34	28	35	10	240
MUJERES	79	84	39	46	45	20	313
TOTAL	148	148	73	74	80	30	553

FUENTE: DIRECCION DE NUCLEO

Actualmente hay 553 estudiantes matriculados en los grados 6 a 11; de los cuales 240 (43%) son hombres y el 57% (313) mujeres.

Adicionalmente existen 90 alumnos que asisten al SAT.

Tabla No. 44. Estudiantes Matriculados en Grado Cero Año 2002.

SEXO	Grado Cero
HOMBRES	67
MUJERES	56
TOTAL	123

FUENTE: DIRECCIÓN DEL NÚCLEO

En el grado cero hay matriculados 123 niños; aparecen discriminados por nivel escolar y género, 67 son hombres y 56 mujeres.

3.5.5 Deserción Escolar en el Municipio de CURITI

En el área rural el nivel de deserción anual es del 12,3% (Fuente: Dirección de Núcleo Municipal), que en términos reales equivale a un total de 136 alumnos, los cuales ven truncadas sus aspiraciones escolares, al convertirse en mano de obra familiar y dedicarse al laboreo de la tierra.

DIAGNOSTICO E.O.T MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER.

En el área urbana el nivel de deserción es del 7,7% (71 alumnos) aproximadamente, causados por problemas económicos en las familias.

Si se compara la población en edad escolar (de 5 a 19 años) que equivale a 3967 personas; con la cobertura de matriculados (2083 personas), se observa que hay un 90% de estos, que no asisten a los centros educativos.

Tabla No.45. Deserción Escolar en el Municipio de CURITI

CENTRO EDUCATIVO	DESERCIÓN ESCOLAR AL AÑO 2.001
URBANAS	Alumnos
Colegio Eduardo Camacho Gamba	27
Escuela Ulpiano Serrano Gómez	5
Escuela Ismael Enrique Arciniegas	39
RURALES	Alumnos
Esc. El Uvo	12
Esc. Colmenitas Alto	4
Esc. Las Vueltas	9
Esc. El Placer	4
Esc. La Ceiba	2
Esc. La Laja	1
Esc. Piedra Gorda	3
Esc. San Carlos	-
Esc. Despensas	5
Esc. Paloblanco Alto	3
Esc. Acacias	7
Esc. Colmenitas Bajo	6
Esc. Paloblanco Bajo	13
Esc. El Palmar	7
Esc. Cantabara	2
Esc. Quebrada Seca	3
Esc. Arbol Solo	5
Esc. Irapíre	-
Esc. Arenales	7
Esc. Llano de Navas	2
Esc. Palmira	3
Esc. Cuchicute	5

DIAGNOSTICO E.O.T MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER.

Esc. El Basto	2
Esc. El Pino	4
Esc. San Francisco	4
Esc. Manchadores	1
Esc. La Mesa	2
Esc. La Cantera	3
Esc. El Común	13
Esc. Tapias	3
Esc. Zamorano	1
TOTAL	207

Fuente: Dirección de Núcleo Educativo.

Respecto a la calidad de la educación, se siguen los lineamientos y parámetros emitidos por el ministerio de educación nacional y en la cual los docentes cuentan en sus hojas de vida con estudios en licenciaturas, realizando cursos de capacitación en forma esporádica.

Según el Director de Núcleo, la oferta educativa del Municipio de CURITI esta en superávit, dadas las siguientes bondades de la infraestructura y la capacidad de albergue de cada institución educativa.

3.5.6 Capacidad de albergue de las Instituciones Educativas

De los 1.830 alumnos que las instituciones educativas están en capacidad de albergar, tan solo asisten a estos centros 1.420 alumnos; es decir que hay 410 cupos disponibles.

Respecto al índice de analfabetismo en general para el Municipio es del 5%. Generado por un analfabetismo del 3.5% y del 1.5% para las áreas urbana y rural respectivamente.

DIAGNOSTICO E.O.T MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER.

Tabla No. 46. Capacidad de Albergue de las Instituciones Educativas

INSTITUCIÓN Localización	Aulas disponibles para clase	Capacidad Total	Número de estudiantes existentes	Diferencia o estudiantes faltantes.
URBANAS				
Colegio Eduardo Camacho Gamba	16	608	553	55
Escuela Ulpiano Serrano Gómez	2	76	71	5
Escuela Ismael Enrique Arciniegas	7	406	375	31
RURALES				
Esc. El Uvo	3	105	86	19
Esc. Colmenitas Alto	1	32	15	17
Esc. Las Vueltas	4	144	108	36
Esc. El Placer	2	60	43	17
Esc. La Ceiba	1	30	19	11
Esc. La Laja	1	35	27	8
Esc. Piedra Gorda	1	30	24	6
Esc. San Carlos	2	24	19	5
Esc. Despensas	1	30	21	9
Esc. Paloblanco Alto	2	60	43	17
Esc. Acacias	2	42	33	9
Esc. Colmenitas Bajo	1	21	9	12
Esc. Paloblanco Bajo	4	84	78	6
Esc. El Palmar	2	44	43	1
Esc. Cantabara	1	26	22	4
Esc. Quebrada Seca	2	62	58	4
Esc. Arbol Solo	2	56	42	14
Esc. Irapíre	2	43	37	6
Esc. Arenales	2	42	22	20
Esc. Llano de Navas	2	38	15	23

DIAGNOSTICO E.O.T MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER.

Esc. Palmira	3	57	43	14
Esc. Cuchicute	2	36	20	16
Esc. El Basto	1	33	28	5
Esc. El Pino	1	23	20	3
Esc. San Francisco	2	42	36	6
Esc. Manchadores	1	23	18	5
Esc. La Mesa	1	21	15	6
Esc. La Cantera	1	35	32	3
Esc. El Común	3	84	72	12
Esc. Tapias	1	21	15	6
Esc. Zamorano	1	25	21	4

Fuente: Director de Núcleo Educativo.

Esta información se obtuvo de los formularios censales del Ministerio de Educación Nacional C-100 sobre infraestructura y dotación de los establecimientos educativos y C-600 sobre registro de establecimientos, analfabetismo, alumnos y docentes, diligenciados por la Dirección de Núcleo Educativo.

3.6 RECREACIÓN

3.6.1 Infraestructura Recreativa y Deportiva del Área Rural.

Tabla No. 47. Deporte, Recreación y Cultura del Municipio

NOMBRE	AREA DEPORTE	REQUERIMIENTOS	QUE DEPORTE PRACTICAN
URBANAS			
Colegio Eduardo Camacho Gamba	SI	Mantenimiento	Microfutbol, basket
Escuela Ulpiano Serrano Gómez	NO	Construcción	-
Escuela Ismael Enrique Arciniegas	SI	Mantenimiento	Microfutbol, basket

DIAGNOSTICO E.O.T MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER.

RURALES			
Esc. El Uvo	SI	Mantenimiento	Microfutbol, basket
Esc. Colmenitas Alto	NO	Construcción	-
Esc. Las Vueltas	SI	Mantenimiento	Microfutbol, basket
Esc. El Placer	NO	Construcción	-
Esc. La Ceiba	NO	Construcción	-
Esc. La Laja	SI	Mantenimiento	Microfutbol, basket
Esc. Piedra Gorda	NO	Construcción	-
Esc. San Carlos	SI	Mantenimiento	Microfutbol, basket
Esc. Despensas	NO	Construcción	-
Esc. Paloblanco Alto	SI	Mantenimiento	Microfutbol, basket
Esc. Acacias	SI	Mantenimiento	Microfutbol, basket
Esc. Colmenitas Bajo	NO	Construcción	-
Esc. Paloblanco Bajo	SI	Mantenimiento	Microfutbol, basket
Esc. El Palmar	SI	Mantenimiento	Microfutbol, basket
Esc. Macanillo	SI	Mantenimiento	Microfutbol, basket
Esc. Quebrada Seca	SI	Mantenimiento	Microfutbol, basket
Esc. Arbol Solo	SI	Mantenimiento	Microfutbol, basket
Esc. Irapíre	NO	Construcción	-
Esc. Arenales	SI	Mantenimiento	Microfutbol, basket
Esc. Llano de Navas	SI	Mantenimiento	Microfutbol, basket
Esc. Palmira	SI	Mantenimiento	Microfutbol, basket
Esc. Cuchicute	SI	Mantenimiento	Microfutbol, basket
Esc. El Basto	SI	Mantenimiento	Microfutbol, basket
Esc. El Pino	SI	Mantenimiento	Microfutbol, basket
Esc. San Francisco	NO	Construcción	-
Esc. Manchadores	SI	Mantenimiento	Microfutbol, basket
Esc. La Mesa	NO	Construcción	Microfutbol, basket

DIAGNOSTICO E.O.T MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER.

Esc. La Cantera	SI	Mantenimiento	Microfutbol, basket
Esc. El Común	SI	Mantenimiento	Microfutbol, basket
Esc. Tapias	NO	Construcción	-
Esc. Zamorano	NO	Construcción	-

Fuente: Autor

El 46% de las instituciones educativas del municipio de Curití, no cuentan con área deportiva o polideportivos .

3.6.1.1 Estado de los Escenarios Deportivos

Tabla No.48. Estado de los Escenarios Deportivos

Polideportivo	Estado de los Pisos	Alumbrado	Población Beneficiada
URBANOS			
Colegio Eduardo Camacho Gamba		SI	553
Escuela Ulpiano Serrano Gómez	-	-	-
Escuela Ismael Enrique Arciniegas		SI	375
RURALES			
Esc. El Uvo		SI	403
Esc. Colmenitas Alto	-	NO	-
Esc. Las Vueltas		SI	191
Esc. El Placer	-	NO	-
Esc. La Ceiba	-	NO	-
Esc. La Laja		SI	197
Esc. Piedra Gorda	-	NO	-
Esc. San Carlos		SI	184
Esc. Despensas	-	NO	-

DIAGNOSTICO E.O.T MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER.

Esc. Paloblanco Alto		SI	615
Esc. Acacias		SI	123
Esc. Colmenitas Bajo	-	NO	-
Esc. Paloblanco Bajo		SI	663
Esc. El Palmar		SI	255
Esc. Cantabara		SI	144
Esc. Quebrada Seca		SI	306
Esc. Arbol Solo		SI	351
Esc. Irapíre	-	NO	-
Esc. Arenales		SI	181
Esc. Llano de Navas		SI	258
Esc. Palmira		SI	220
Esc. Cuchicute		SI	374
Esc. El Basto		SI	200
Esc. El Pino		SI	128
Esc. San Francisco	-	NO	-
Esc. Manchadores		SI	212
Esc. La Mesa	-	NO	-
Esc. La Cantera		SI	172
Esc. El Común		SI	586
Esc. Tapias	-	NO	-
Esc. Zamorano	-	NO	-

Fuente: Alcaldía Municipal

En el área urbana de CURITI, solo la población estudiantil accede al área deportiva de las instituciones educativas; mientras que la población del área rural accede y disfruta de las instalaciones deportivas.

3.7 Dimensión Económica.

La Estructura económica de un Municipio, gira en torno al desarrollo de unas actividades que se hallan inmersas dentro de los tres (3) sectores de la economía (primario, secundario y terciario), que al ser combinados y relacionados de manera directa con el tipo de la actividad económica del Municipio, matizados por unos sistemas de producción (tierra, trabajo, capital y tecnología). Influyen en la configuración territorial e identifican las potencialidades y limitantes, bajo los principios de sostenibilidad, equidad y competitividad. Los sectores económicos se conforman por las siguientes actividades:

- **Sector Primario:** Agrícolas, pecuarios, forestales, conservación y/o protección y minería.
- **Sector Secundario:** Industria y Agroindustria
- **Sector Terciario:** Comercio y servicios.

3.7.1 Sector Primario

3.7.1.1 Factores de Producción

a. Tierra

- Producción Agrícola

Tabla No. 49. Producción Agrícola (hectáreas).

Vereda	CAFÉ	TABACO	FRIJOL	MAIZ	YUCA	FIQUE
Zamorano	5	30	10	8	29	-
San Carlos	-	5	7	3	7	-
Acacias	22	2	-	-	11	-
Palo Blanco Bajo	32	120	20	5	17	-
Palo Blanco Alto	34	100	5	-	9	-
Cantabara	15	-	-	-	8	8
Piedra Gorda	-	-	-	-	-	18

DIAGNOSTICO E.O.T MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER.

La Ceiba	40	-	-	2	17	14
El Pino	11	-	-	-	6	16
Manchadores	18	-	-	-	-	15
Colmenitas Bajo	-	-	-	-	11	9
Colmenitas Alto	-	-	-	-	8	16
La Mesa	-	-	-	-	-	8
Despensas	-	-	-	-	34	19
Tapias	-	-	-	1	18	13
El Uvo	50	10	10	5	7	-
Arenales	-	20	5	-	-	-
Arbol Solo	7	8	10	-	-	-
La Laja-Arbol Solo	11	-	1	-	6	5
Irapíre	-	6	8	6	-	-
El Carmen	15	5	7	3	-	-
Palmira	20	20	40	40	-	-
El Común	20	7	3	3	5	7
La Cantera	80	-	-	-	-	8
El Palmar	-	10	40	40	9	-
Cuchicute	50	-	10	10	29	25
Tirapaza	30	-	-	1	5	20
El Rodeo	40	-	5	5	16	10
Macanillo	25	-	10	10	7	10
Palo Cortado	-	-	-	5	8	-
Las Vueltas	10	10	4	-	-	-
Quebrada Seca	-	7	8	10	-	-
La Laja	10	6	10	-	-	-
San Francisco	-	30	-	-	9	-
El Placer	-	5	30	30	-	-
La Peña	-	80	100	30	4	10
Llano de Navas	-	8	16	9	6	-
El Basto	-	-	-	-	-	-
TOTAL	550	489	359	226	286	231

Fuente: Encuesta Presidentes JAC- Líderes- Comunidad rural

En el Municipio de CURITI los cultivos de mayor producción son el Café (550 has), El Tabaco (489 has), Frijol (359 has), La Yuca (286 has), El Fique (231 has) y El Maíz (226 has).

Los insumos que utilizan los cultivadores para la producción son: el abono orgánico (preparado en cada una de las fincas), la gallinaza y la cal agrícola para correctivos del suelo; aplicados en el trasplante, la poda y el desyerbe. Y el abono químico dentro de los que se destacan La Urea, Triple 15 y Dit.

En los cultivos de Café se utiliza el abono químico 17-6-18-2, recomendado por el Comité de Cafeteros; en un promedio de 100 grs/mata. Las plagas y enfermedades las controlan manualmente y con fungicidas.

Tabla No. 50. Rendimiento

Producto	Área producción (Has)	Rendimiento por hectárea	Precio de Venta (\$)	Porcentaje para consumo familiar %	Porcentaje para comercialización %
CAFÉ	550	15 Cargas	290.000 carga	1	99
TABACO	489	17 cargas	300.000 carga	1	99
FRIJOL	359	12 cargas	300.000 carga	80	20
YUCA	286	25 cargas	50.000 carga	100	-
FIQUE	231	360 arrobas	15.000 arroba	-	100
MAIZ	226	23 cargas	60.000 carga	50	50

Fuente: Encuesta Presidentes JAC – Líderes – Comunidad rural

En cuanto al café tecnificado el área en producción es de 550 hectáreas y representa el 1.2% del área en producción en el departamento de Santander (45.213 Has). El rendimiento promedio por hectárea es de 15 cargas; es decir de 1.875 Kgr/Ha; rendimiento superior al promedio departamental para este

DIAGNOSTICO E.O.T MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER.

renglón (1.437 Kgr/Ha). Fuente: Unidad Regional de Planificación agropecuaria “URPA” - Anuario Estadístico de Santander 1994 – 1995. El precio de venta de la carga de este producto a Agosto del año 2.002 es de \$290.000. El 99% de la producción del Café se destina a la comercialización y tan solo el 1% se destina al consumo familiar.

El Municipio de Curití tiene un área en producción de tabaco negro como cultivo semestral de 489 hectáreas y representa el 41% del área en producción en el departamento de Santander (1194Has). Su rendimiento promedio por hectárea es de 17 cargas; es decir de 2125 Kgr/Ha; rendimiento muy superior al promedio departamental para este renglón (1564 Kgr /Ha). Fuente: Unidad Regional de Planificación Agropecuaria “URPA” - Anuario Estadístico de Santander 1994-1995. El precio promedio de venta por carga de tabaco al productor a agosto del año 2.002 es de \$300.000 la carga. El 99% de la producción se destina a la comercialización y el 1% al consumo.

El frijol tecnificado como cultivo semestral tiene un área en producción de 359 hectáreas que representa el 21% del área en producción en el departamento (1674 Has). El rendimiento promedio por hectárea es de 12 cargas; es decir de 1500 Kgr/Ha; Rendimiento superior al promedio departamental para este cultivo (1271 Kgr/Ha). El costo de producción por hectárea es de \$625.400. Fuente: Unidad Regional de Planificación Agropecuaria “URPA” – Anuario Estadístico de Santander 1994 – 1995. El precio promedio del frijol en el mes de agosto del año 2.002 es de \$300.000 la carga. El 80% de la producción de destina al consumo familiar y el 20% restante a la comercialización.

La Yuca tiene un área en producción de 286 Hectáreas que representa el 1.4 % del área en producción en el departamento (20.786 Has). El rendimiento

DIAGNOSTICO E.O.T MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER.

promedio por hectárea es de 25 cargas; es decir de 3.125 Kgr/Ha; Rendimiento inferior al promedio departamental para este cultivo (7.279 Kgr/Ha). Fuente: Unidad Regional de Planificación Agropecuaria “URPA” – Anuario Estadístico de Santander 1994 – 1995. El precio promedio de la Yuca en el mes de Agosto del año 2.002 es de \$50.000 la carga. El 100% de la producción se destina al consumo familiar.

Respecto al Fique en el municipio de Curití, hay 231 hectáreas sembradas, como cultivos permanentes y representa el 12% del área en producción de este cultivo en el departamento (1889 Has). El rendimiento promedio por hectárea es de 360 arrobas (4500 Kgr/Ha); rendimiento superior al promedio departamental de este indicador (1023 Kgr/Ha). Fuente: Unidad Regional de Planificación agropecuaria URPA – Anuario Estadístico de Santander 1994 – 1995. El precio promedio de venta de este producto a agosto del 2.002 es de \$15.000 la arroba. El 100% de la producción se destina a la comercialización.

El área en producción del Maíz en el municipio, como cultivo anual es de 226 hectáreas y representa el 8.9% del área en producción de este cultivo en el departamento (2.516 Has). El rendimiento promedio por hectárea es de 23 cargas; es decir de 2875 Kgr/Ha; rendimiento superior al promedio departamental de este indicador (1.453 Kgr/Ha). El costo de producción es de \$157.000 la hectárea. Fuente: URPA – Anuario Estadístico de Santander 1994 – 1995. El precio promedio de venta de este producto a agosto de 2.002 es de \$60.000 la carga. El 50% de la producción del maíz se destina al consumo familiar, y el restante 50% a la comercialización.

La mayor parte de la producción agrícola se vende en otros Municipios, especialmente en el Municipio de San Gil, quedando en su totalidad en manos

de los intermediarios en los denominados canales de distribución; quienes imponen los precios de compra a estos productos, incrementando su lucro y acarreando desestímulos para el cultivador. pues en su mayoría, el precio de venta no compensa los costos de la producción. Como respuesta a lo anterior los productores agrícolas proyectan la construcción de un centro de acopio, para que sus productos lleguen al consumidor final y así obtener mayor rentabilidad.

- Producción Pecuaria

Tabla No.51. Producción Pecuaria

VEREDA	No. de BOVINOS	PORCENTAJE (%) DEDICADO A:			AREA POR UNIDAD PRODUCTIVA Has.	Razas
		LECHE %	CARNE %	DOBLE PROPOSITO %		
Zamorano	150	-	-	100	1	Cebú, Criollo
San Carlos	50	48	52	-	1	Cebú, Criollo
Acacias	100	-	-	100	1	Cebú, Criollo
Palo Blanco Bajo	100	-	-	100	1	Cebú, Criollo
Palo Blanco Alto	75	-	-	100	1	Cebú, Criollo
Cantabara	15	-	100	-	1	Criollo
Piedra Gorda	10	-	-	100	1	Cebú, Criollo
La Ceíba	30	-	-	100	1	Criollo
El Pino	10	-	-	100	1	Criollo
Manchadores	-	-	-	-	-	-
Colmenitas Bajo	30	-	-	100	1	Cebú
Colmenitas Alto	-	-	-	-	-	-
La Mesa	-	-	-	-	-	-
Despensas	10	-	-	100	1	Criollo
Tapias	50	-	-	100	1	Criollo, Cebú
El Uvo	80	-	-	100	1	Criollo, Cebú, Pardo
Arenales	80	-	20	80	1	Criollo, Cebú
Arbol Solo	60	-	100	-	1	Criollo, Cebú
La Laja-Arbol Solo	60	-	-	100	1	Criollo

DIAGNOSTICO E.O.T MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER.

Irapíre	300	-	-	100	2	Criollo, Cebú
El Carmen	200	-	-	100	1	Criollo, Cebú
Palmira	60	-	-	100	1	Criollo
El Común	150	-	-	100	1	Criollo, Cruce
La Cantera	120	-	-	100	1	Cebú
El Palmar	120	-	-	100	2	Cebú, Pardo
Cuchicute	400	-	-	100	1	Cebú, Criollo
Tirapaza	-	-	-	-	-	-
El Rodeo	300	-	-	100	1	Cebú. Criollo
Macanillo	100	-	-	100	1	Cebú. Criollo
Palo Cortado	600	-	-	100	2	Cebú, Pardo
Las Vueltas	100	-	-	100	2	Cebú
Quebrada Seca	200	-	-	100	1	Cebú, Criollo
La Laja	40	-	-	100	1	Cebú, Criollo
San Francisco	70	40	60	-	1	Cebú, Pardo
El Placer	50	-	-	100	1	Cebú, Pardo
La Peña	-	-	-	-	-	-
Llano de Navas	300	-	-	100	-	Cebú, Criollo, Pardo
El Basto	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4020					

Fuente: Encuesta presidentes JAC- Líderes, Comunidad Rural

En el Municipio de Curití la producción pecuaria la aportan 4.020 bovinos, de las razas criollo, cebú y pardo principalmente, ocupando un área de 3.520 hectáreas; es decir que el área promedio por unidad productiva es de una (1) res por hectárea. Y representa el 2.7% de la población bovina de la provincia Guanentina (148.208 reses) y el 0.4 % de la población bovina departamental (1.024.736 reses). Fuente: Unidad Regional de Planificación agropecuaria “URPA” – Anuario Estadístico de Santander 1994 – 1995.

Respecto al ganado para doble propósito, el municipio cuenta con una población de 3809 bovinos; que representan el 3.9% de la población bovina en la provincia Guanentina dedica a este fin (97.646 bovinos); así mismo representa el 0.6% del aporte departamental (649.266 reses) dedicadas a esta explotación. Fuente: Unidad Regional de Planificación agropecuaria “URPA” – Anuario Estadístico de Santander 1994 – 1995. El precio de los bovinos en pie esta por el orden de los \$40.000 la arroba.

DIAGNOSTICO E.O.T MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER.

El 4% de la población pecuaria de Curití, se dedica para la producción de carne y corresponde a 159 reses, que representan el 0.5% de la población bovina dedica para este fin en la provincia Guanentina (28.892 reses) y al 0.05% de la población bovina departamental con fines de ganado de carne (320.324 reses).
Fuente: Unidad Regional de Planificación agropecuaria “URPA” – Anuario Estadístico de Santander 1994 – 1995.

Tabla No. 52. Inventario de Otras Especies

VEREDA	POBLACIÓN (Cantidad)				
	EQUINOS	AVÍCOLA	APÍCOLA	CAPRINOS	PORCINOS
Zamorano	10	450	-	-	-
San Carlos	5	-	-	-	-
Acacias	-	40300	-	-	-
Palo Blanco Bajo	-	61000	-	50	-
Palo Blanco Alto	-	-	-	-	-
Cantabara	6	-	8	15	-
Piedra Gorda	-	-	-	-	-
La Ceiba	-	-	-	-	-
El Pino	10	150	30	-	-
Manchadores	30	200	-	-	-
Colmenitas Bajo	-	160	-	1000	-
Colmenitas Alto	10	150	-	-	-
La Mesa	-	-	-	10	-
Despensas	30	150	-	-	-
Tapias	15	50	-	10	-
El Uvo	-	750	20	-	-
Arenales	-	-	-	10	-
Arbol Solo	-	700	-	-	-
La Laja -Arbol Solo	-	300	-	10	-
Irapíre	-	300000	16	20	-
El Carmen	-	20000	-	-	50
Palmira	5	400	-	50	-
El Común	-	45000	-	50	-
La Cantera	-	400	5	-	-
El Palmar	10	500	-	50	50
Cuchicute	40	420	25	40	-
Tirapaza	-	150	-	5	-

DIAGNOSTICO E.O.T MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER.

El Rodeo	-	150	50	50	-
Macanillo	20	20300	-	-	-
Palo Cortado	80	300	-	80	-
Las Vueltas	-	350	-	-	-
Quebrada Seca	-	150	-	20	-
La Laja	-	150	-	20	-
San Francisco	5	50	-	-	-
El Placer	5	250	-	20	-
La Peña	150	2500	-	300	-
Llano de Navas	5	400	-	-	-
El Basto	20	300	-	1200	-
TOTAL	456	496130	154	3010	100

Fuente: Encuesta Presidentes JAC. Líderes. Comunidad rural

Dentro de las denominadas otras especies pecuarias en el municipio de Curití se destaca la gran contribución de la población avícola; principalmente por el auge y establecimiento de sedes de las grandes avícolas pioneras en el departamento de Santander como es el caso de La Incubadora del Oriente, Distraves y Avifonce. Que aprovechando las bondades climáticas, la accesibilidad, la tranquilidad y la localización estratégica del municipio, invirtieron y trasladaron tecnólogos y tecnología para el desarrollo de este ramo.



Fotografía No. 53.
Panorámica de la finca El Roble donde se encuentran las instalaciones de la Incubadora del Oriente.

Esta industria avícola esta generando 160 empleos directos; ya que para su funcionamiento requieren de galponeros, auxiliares varios, cocineras, supervisores, veterinarios y administradores.

DIAGNOSTICO E.O.T MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER.

- La incubadora del oriente posee una finca denominada El Roble, localizada en la vereda Irapíre; donde en 32 galpones albergan 300.000 aves, para la producción de huevo fértil; la planta de incubación se encuentra localizada en el municipio de Girón.

- Distraves en la vereda El Común posee 5 galpones con capacidad para 45.000 aves.
- En la vereda Macanillo existen 2 galpones con capacidad para 18.000 aves
- En la vereda Acacias existen 4 galpones con capacidad de 36.000 aves.
- Avifonce en la vereda Paloblanco cuenta con 60.000 pollos albergados en 6 galpones.
- En la vereda El Carmen, existen 2 galpones con capacidad para 20000 pollos, en la finca denominada La Corraleja.

La producción de estas empresas se comercializa en las ciudades de Bucaramanga, San Gil y Santa fe de Bogotá.

- Tenencia de la Vivienda

Tabla No. 53. Tenencia de la Tierra

VEREDA	PROPIA	ARRIENDO	VIVIENTE	SUCESIÓN
Zamorano	34	-	21	-
San Carlos	37	3	7	-
Acacias	15	8	4	-
Palo Blanco Bajo	58	-	38	14
Palo Blanco Alto	79	-	32	-
Cantabara	24	-	8	-
Piedra Gorda	28	3	6	5
La Ceíba	28	-	5	-
El Pino	19	4	1	2

DIAGNOSTICO E.O.T MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER.

Manchadores	14	2	5	3
Colmenitas Bajo	11	-	3	6
Colmenitas Alto	7	-	1	12
La Mesa	7	-	4	9
Despensas	25	-	3	2
Tapias	4	-	3	-
El Uvo	49	12	16	-
Arenales	24	3	11	-
Arbol Solo	26	4	27	4
La Laja-Arbol Solo	18	-	4	5
Irapíre	8	3	32	-
El Carmen	5	1	6	-
Palmira	47	16	8	5
El Común	75	11	16	8
La Cantera	22	1	17	1
El Palmar	22	3	15	-
Cuchicute	58	-	22	4
Tirapaza	11	-	6	5
El Rodeo	4	1	6	1
Macanillo	17	-	7	-
Palo Cortado	12	10	6	-
Las Vueltas	20	-	14	1
Quebrada Seca	16	-	24	2
La Laja	14	1	12	5
San Francisco	19	28	-	4
El Placer	24	23	-	-
La Peña	49	-	32	1
Llano de Navas	32	4	13	-
El Basto	36	2	1	4
TOTAL	998	141	434	103

Fuente: Encuesta Presidentes JAC. Líderes. Comunidad Rural

El 59% de las viviendas rurales (998) son de propiedad de las familias que los habitan; el 8% de estos (141) se encuentran en arriendo; el 26% de los predios (434) se encuentra en manos de vivientes y el 6% (103) se encuentran en proceso de sucesión.

- Participación por rangos de extensión y número de predios.

Tabla No. 54. Participación por Rangos de Extensión y Número de Predios

RANGOS (Ha)	No. DE PREDIOS	% DE PREDIOS
Menos de 1	1662	43
De 1 a 3	440	11
De 4 a 5	409	11
De 6 a 10	324	8
De 11 a 20	343	9
De 21 a 50	237	6
De 51 a 100	394	10
Mayores de 100	61	2
TOTAL	3870	100

FUENTE: Catastro Municipal.

En el Municipio de CURITI el 65% de los predios rurales son minifundistas; es decir que su extensión oscilan entre 1 y 5 Hectáreas. Mientras que el 23% de estos son extensiones medianas entre 6 y 50 Hectáreas. Entre tanto el 12% de los predios correspondiente al rango 51 y + 100 Hectáreas son de los denominados latifundistas. Es decir que en el Municipio de CURITI no es tan marcada la concentración de la propiedad.

b. Trabajo

- Población económicamente activa

Tabla No. 55. Población Económicamente Activa

EDAD	TOTAL	POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA				
		OCUPADA	DESOCUPADA	INCAPA CITADA	ESTUDIO	HOGAR
20 - 24	1151	449	207	12	138	345
25 - 29	972	477	68	19	9	399
30 - 34	861	499	26	8	-	328
35 - 39	819	516	123	13	-	167
40 - 44	646	226	65	19	-	336
45 - 49	554	255	105	22	-	172
50 - 54	456	269	87	23	-	77
55 - 60	388	132	97	39	-	120
TOTAL	5847	2823	778	155	147	1944

Fuente: DANE, Censo 1.993 Ajustado.

El 49% de los habitantes (5847 personas) conforman la Población Económicamente Activa del Municipio; de estos el 61.6% (3601 personas) son realmente población económicamente activa; ya que el 38,4% (2246 personas) restante son económicamente inactivos; es decir incapacitados, estudiantes y dedicados a las actividades del hogar. En el Municipio de Curití no se llevan estadísticas de los niveles de desempleo como tal.

c. Capital

Referente al capital hay una muy limitado el acceso a los recursos provenientes de empréstitos; debido a, la baja capacidad de endeudamiento de los pequeños productores, la tramitología, así como también por la baja rentabilidad que ofrecen sus cultivos. Consecuencia directa de las variaciones en los precios ocasionados por las fluctuaciones del mercado, originados por la intermediación, que imposibilita la disponibilidad de recursos para el pequeño agricultor, quedando tan solo para la inversión el ínfimo aporte individual de cada propietario.

d. Tecnología

Pese a que estamos en una verdadera revolución tecnológica en el mundo. Colombia ha estado rezagada para subirse al tren tecnológico; ya que es necesario que sé de un esfuerzo en la investigación y el desarrollo.

El Municipio de Curití no es la excepción ya que en la actividad Agrícola la tecnificación de los procesos productivos es muy escasa, muestra de ello es que la preparación del terreno de siembra y cosecha, se realiza de forma rudimentaria; lo que ocasiona un bajo desarrollo de las actividades productivas, baja rentabilidad y lógicamente limita las posibilidades de ampliar la demanda laboral.

Los abanderados de la tecnología en el municipio de Curití, son los propietarios de la industria avícola, que día tras día desarrollan y mejoran los niveles de producción y productividad.

3.7.2 Sector Secundario

La Industria del Fique

Mas del 50% del municipio de Curití corresponde a tierras de muy baja calidad agronómica, especialmente hacia la cuenca del río Chicamocha; debido a este fenómeno el único cultivo que tolera las condiciones ambientales es el cultivo del fique; este cultivo se desarrolla en áreas pequeñas inferiores a una hectárea; pero en casi todos los predios de los lugareños o habitantes de esa región, el cual cultivan sus hojas en forma artesanal desde el beneficio para la obtención de la fibra (cabuya) y el posterior desarrollo de la industria fiquera.

En el municipio de Curití, existe una importante empresa cooperativa denominada ECOFIBRAS (Empresa Cooperativa de Fibras Naturales de Santander); conformada por 31 socios (9 jurídicos y 22 naturales). La sede principal esta localizada en las instalaciones de la casa campesina, en la cabecera municipal; donde de generan 80 empleos directos y 400 indirectos; así mismo se están desarrollando convenios con productores de fique de Aratoca, Onzaga, San Joaquín y Mogotes, para lograr tecnificar el cultivo y descontaminar las fuentes hídricas. Así mismo y por gestión del director de la empresa se han realizado convenios con el Ministerio de Agricultura a través del programa PADEMER (programa de apoyo al desarrollo de la microempresa rural) y con ATELIER (O.N.G Española).

Mensualmente se procesa 1 ½ tonelada de fique; que se tintura con especies naturales en ollas de acero inoxidable y que se cocinan con gas. Posteriormente se seca y se le realiza el proceso de hilado, para que posteriormente y a través de una maquina se hagan los sosquines (ovillos), que son conducidos al telar para obtener la tela. Seguidamente pasa a la maquina

que la almidona y luego se somete a un proceso de secado y se plancha; y así se obtiene el material para ser usado en la elaboración de zapatos, cotizas, bolsos, artesanías (tapetes e individuales) y carteras.



Fotografía No.54. Sede principal de la empresa cooperativa ECOFIBRAS.

El 98% de las telas se comercializan para las ciudades de Cúcuta, Bucaramanga, Calí, Medellín y Santa fe de Bogotá. Las ventas tiene un promedio de 16 a 20 millones de pesos mensuales.

La maquinaria utilizada en este proceso esta compuesta por:

- Una maquina para escarmenar
- 20 hiladeras
- Una estufa industrial a gas
- Una soquinadora
- Una calandra o engomadora
- Doce telares manuales

3.7.3 Sector Terciario (Comercio y Servicios)

Aunque el aporte de este sector en el contexto económico del Municipio de CURITÍ no es tan preponderante. Existen:

Tabla No. 56. Comercio y Servicios en el Municipio de CURITI

Tipo	Tipo de uso	Numero de Predios Uso Mixto	Total Predios
Bienes	Vivienda – Tienda. (alimento y ví veres de consumo diario de venta al detal)	47	89
	Vivienda – supermercado – verduras	2	
	Vivienda – Restaurante	2	
	Vivienda – Heladería	5	
	Vivienda – Almacén - miscelánea	9 (-1)	
	Vivienda – Droguería (artículos farmacéuticos y cosméticos)	2	
	Vivienda – Almacén Eléctrico	1	
	Vivienda – Bolo Criollo	2	
	Vivienda – Insumos Agrícolas	1	
	Vivienda – Ferretería	1	
	Vivienda – Venta de pollo (distraves)	1	
	Vivienda – Comidas Rápidas	1	
	Vivienda – Venta de Artesanías	11 (-1)	
	Vivienda – Billares	6	
Servicios	Vivienda – Peluquería – salón de belleza	6	23
	Vivienda – Hotel	3	
	Vivienda – Oficina	3	
	Vivienda – Casa Chancera	1	
	Vivienda – Remontadora	1	
	Vivienda – videos juegos	1	
	Vivienda – Parqueadero	1	
	Vivienda – Deposito	1	
	Vivienda – Modistería	2 (-2)	
	Vivienda – taller de Bicicletas	1	
	Vivienda – Taberna – Dikoteca	1	
	Vivienda – Venta de Gas	1	
	Vivienda – Venta de cajas de tomate	2	
	Vivienda – Fotografía	1	

DIAGNOSTICO E.O.T MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER.

- **Uso comercial y de servicios:** Venta de bienes y servicios, corresponde a:

Tipo	Clase de Establecimiento	N. de Establecimiento	Total Predios
Bienes	Caney	1	1
Servicios	Financieros y bancarios: Banco Agrario - Comuldesa	2	13
	Taller de mecanica automotriz	1	
	Discoteca	3	
	Oficina	1	
	Centro Optico	1	
	Parqueadero	1	
	Garaje	4	

- **Uso Industrial**

Tipo	Clase de Establecimiento	N.de Establecimiento	Total Predios
Industria liviana	Vivienda – Panadería	5	9
	Vivienda – Taller de Ornamentación	2 (-1)	
	Vivienda – Fabrica tabaco	1	
	Industria de fique (Construcción)	1	
	Vivienda – Carpintería	1	

En el área rural existen tiendas en las siguientes veredas:

Tabla No. 57 Comercio Rural

Veredas	Tiendas	Otro Tipo de Negocio
Zamorano	2	-
San Carlos	2	-
Acacias	1	-
Palo Blanco Bajo	4	-
Palo Blanco Alto	5	-
Cantabara	1	-
Piedra Gorda	3	-
La Ceíba	2	-
El Pino	2	-
Manchadores	2	-
Colmenitas Bajo	2	-
Colmenitas Alto	2	-
La Mesa	2	-
Despensas	2	-
Tapias	-	-
El Uvo	6	1Taller de pintura, 1 Taller de mecánica, 1 Taller de Carrocerías, 1 billar
Arenales	2	-
Arbol Solo	2	-
La Laja -Arbol Solo	2	-
Irapire	2	1 Expendio de carne
El Carmen	1	-
Palmira	5	3 restaurantes
El Común	3	1 panadería
La Cantera	2	-
El Palmar	2	-
Cuchicute	3	-
Tirapaza	1	-
El Rodeo	1	-
Macanillo	1	-
Palo Cortado	1	-
Las Vueltas	4	1 Billar, 2 Expendios de carne
Quebrada Seca	5	1 Expendio de carne
La Laja	1	-
San Francisco	2	-
El Placer	2	-
La Peña	4	-
Llano de Navas	5	-
El Basto	1	-
TOTAL	90	

Fuente: Encuesta Presidentes JAC- Líderes- Comunidad rural

Los anteriores son negocios de tipo familiar, es decir en donde la atención y ventas del negocio la realizan el padre, la madre y los hijos; no llevan registros contables de las ventas y pagan una tarifa ínfima a la alcaldía municipal por el impuesto de industria y comercio.

Además existen dos entidades financieras el Banco Agrario y Coomuldesa; el primero se encuentra localizado en carrera 8 No. 8 – 52; presta atención al público de lunes a viernes, y ha venido prestando los servicios de ahorro, crédito al sector agropecuario y fomento a la vivienda rural. Para el presente estudio no se pudo establecer información sobre captaciones y colocaciones de esta oficina; dado que es información confidencial, según lo manifestó el funcionario entrevistado.

La cooperativa Coomuldesa se encuentra localizada en la carrera 9 No. 8 – 05 y funciona en el municipio desde octubre de 1.995; actualmente la sede tiene 550 socios activos y colocó créditos por 500 millones de pesos en el año 2.001. El promedio de ahorro es de 300 millones de pesos anuales; y genera 3 empleos de tiempo completo y 1 de medio tiempo.

3.8 Competitividad

El sistema económico del Municipio de Curití gira en torno al sector primario, es decir a la producción agropecuaria como ganado, café, yuca, frijol, fique; además e incluso goza de la presencia de unos factores básicos como: el clima, suelos, topografía e hidrología, que a la postre se constituyen en pilares fundamentales del sistema comparativamente hablando. Pero en el Municipio de Curití no existe un producto representativo que cumpla con unas especificidades, que al colocarlo en cualquier mercado y a cualquier precio; sea realmente competitivo. Esto por que económicamente no se ha alcanzado

ningún grado de especialización, de innovación, valor agregado y avance tecnológico, que rompa de lleno con la explotación rudimentaria de productos predominantes en el mercado y que impulse su economía a alcanzar un nivel representativo de competitividad dentro de la subregión y región que le permita a la comunidad el disfrute de un nivel de vida, cada vez mas alto y a largo plazo.

3.9 Actividad Forestal como Actividad Económica

En el Municipio de Curití no existe Bosque Primario. Por consiguiente la actividad forestal económica no existe en el municipio, debido a la carencia de especies maderables naturales, por el contrario el municipio esta implementando planes de reforestación. mediante la aplicación del programa FEDECAFE, KFW "PROGRAMA FORESTAL RIO MAGDALENA". Vale anotar que las superficies inferiores a la unidad mínima cartografiable no están espacializadas en el mapa, solamente están espacializadas las reforestaciones superiores a 6,25 hectáreas.

Los siguientes son los planes de reforestación adelantados en el municipio de Curití.

PROPIETARIO	VEREDA	FINCA	AREA PLANTACION (HAS)	ESPECIE	FECHA PLANTACION	
					SEMES	AÑO
ACUASAN	Palocortado	Palocortado	15	Pino patula	2	97
Alberto Luis Suarez Santos	Palocortado	El Pinar	15	Ciprés	1	98
			13	Pino oocarpa	1	98
			15	Pino patula	1	98
			19	Pino patula	2	98
Alberto porras	Paloblanco	La esperanza	1,5	Eucalipto gran	1	99
Alfonso Amaya	San Carlos	San Antonio	1	Nogal cafetero	2	97
Alvaro Ruiz	Cuchicute	La Ceiba	2	Eucalipto	1	96
			10	Pino oocarpa	1	96

DIAGNOSTICO E.O.T MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER.

Ana Luisa Pinto	Palocortado	San Alberto	6	Ciprés	1	97
			15	Ciprés	1	98
			15	Pino patula	1	98
			10,5	Pino patula	2	98
Blanca L. Robayo	Irapire	El roble	20	Pino patula	2	96
			5	Ciprés	1	97
			10	Pino patula	1	97
			5	Ciprés	2	98
			20	Pino patula	2	98
Candelaria Romero	Arenales	Arrayán	1	Euc. Grandis Euc. rojo	2	96
Carlos Ariza M.	La Cantera	La Esperanza	1,6	Euc. Grandis Euc. rojo	1	98
Carlos Julio Mejia	Cuchicute	Las Quebrada	2	Euc. Grandis	2	96
			1	Euc. Rojo	1	97
			1	Pino patula	1	97
Cecilia cuadros	Centro	La Lajita	1	Euc. Grandis Euc. rojo	1	98
Cementos Herc.	Centro	Caroca Marmo	0,5	Cedro rosado	1	96
			0,5	Euc. Grandis	1	96
			2	Euc. Rojo Pino patula	1	96
Comisan Ltda	Irapire	Villa meseta	10	Pino patula	2	96
			5	Pino patula	1	97
Constantino Galv.	Centro	Vista hermosa	4	Euc. Grandis Euc. rojo	1	97
Constantino Galv.	Palocortado	Poleo	9	Pino patula	2	97
Domingo Reyes	Palocortado	Villa piedad	3,35	Pino patula	1	98
Edelmira duran	Irapire	Santafé	4	Pino patula	1	97
Eduardo Grass	Irapire	Pan de azúcar	10	Pino patula	1	96
			2	Euc. Grandis Euc. rojo	2	97
Hermencia Cácere	Irapire	El Cajón	3	Pino patula	1	97
Eulogio Sandoval	El Común	La Loma	0,5	Cedro rosado	1	96
			0,6	Euc. Grandis Euc. rojo	1	96
Fernando Pastrana	El común	Altamira	0,6	Pino oocarpa	1	99
Fructuoso Muñoz	La Cantera	La Palma	0,5	Nogal cafetero	1	96
German forero	Cantabara	El Pino	0,8	Pino patula	1	99
Giberto viviescas	Zamorano	El Divino niño	1,5	Euc. Grandis Euc. Rojo	2	96
			2	Euc. Grandis Euc. rojo	1	97
Giovanni navarro	Irapire	El Roble	15	Pino patula	1	96
Hector Díaz	Irapier	Ceiba	3	Ciprés	1	99
			3,4	Euc. Grandis Euc. rojo	1	99

DIAGNOSTICO E.O.T MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER.

Henry Grass	Cantabara	El viso	3	ciprés	2	97
Jesus ma. Forero	Cantabara	El Pino	1,7	ciprés	1	99
Jorge E. Serrano	Palocortado	San Nicolás	14,36	Ciprés	1	97
			7,77	Pino patula	1	97
			0,70	Euc. Grandis	1	98
			9	Euc. Rojo		
			14,50	Ciprés	2	98
				Pino patula	2	98
Jorge H. Gutierrez	Cuchicute	Ojo de Agua	2,75	Pino oocarpa	2	98
Jose C. Arciniegas	Arbolsolo	La Laja	1	Ciprés	1	99
			2	Euc. Grandis	1	99
			0,4	Euc. Rojo		
				Pino patula	1	99
Jose Delio Porras	Zamorano	El Milagro	2	Euc. Grandis	2	96
			1	Euc. Rojo		
				Euc. Grandis	1	97
				Euc. rojo		
J.A.C.	Irapire	El Recuerdo	3	Pino patula	1	97
Leonardo Moreno	Irapire	Bellavista	3	Pino patula	1	96
Lorena M. Zapata	Palocortado	Villa piedad	2	Euc. Grandis	2	97
				Euc. rojo		
Luis A. Benitez	Macanillo	La divisa	1	Nogal cafetero	2	98
			1	Pino patula	1	96
Luis D. Rueda	Cuchicute	La Macanilla	2	Euc. Grandis	1	97
				Euc. rojo		
Luis E. Rodriguez	Cantera	Berea	1	Pino oocarpa	1	97
			1	Pino patula	1	97
Luis F. Acevedo	Irapire	Hoya de Gua	3	Pino patula	1	96
Luis F. Caceres	Macanillo	Hoya de Anac	2	ciprés	1	99
Luis Mejía	El Palmar	Buenavista	1	Euc. Grandis	1	96
				Euc. rojo		
Luz M. Aguilar	Irapire	Villa Francy	1	Acacia Japonés	1	97
Marco T. Vargas	Irapire	Villa Teresa	0,8	ciprés	1	99
Maria C. Moreno	Macanillo	El Moral	5,32	Pino patula	1	99
Martha E. Serrano	Palocortado	El tirol	3	Ciprés	1	98
			45,4	Pino patula	2	98
Moises Duarte	Cuchicute	La arrinconada	1	Pino patula	1	96
Olga A. Barragan	Irapire	Pescadero	1	Ciprés	1	98
			1	Euc. Grandis	1	98
			1	Euc. Rojo		
			1	Guayacan rosado	1	98
				Nogal cafetero	1	98
Pablo A. Diaz	Zamorano	El Progreso	2	Euc. Grandis	2	96
				Euc. rojo		
Pablo Elias Bueno	Zamorano	Villa Andrés	1	Euc. Grandis	1	97
				Euc. rojo		

DIAGNOSTICO E.O.T MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER.

Pedro A. Ayala	Arbolsolo	El Ramal	1	Euc. Grandis Euc. rojo	1	99
Pedro Barrera	El Común	Los Vallados	3	Pino patula	1	96
Ramon Castro	El Palmar	El Progreso	1	Euc. Grandis Euc. rojo	1	96
Roberto Rodriguez	Irapire	El Alñadero	5 8	Pino patula Pino patula	1 2	96 96
Rodolfo Rueda	Cuchicute	La Peña	2	Pino patula	1	96
Salvador Reyes O.	Palocortado	La Fortuna	1,2 1,3	Euc. Grandis Euc. Rojo Pino patula	1 1	99 99
Timoleon Rueda R	Palocortado	El Roble	1,93	ciprés	1	98
TOTALES			465,20			

A través del programa CIF (Certificado de Incentivo Forestal), promovido por la corporación Autónoma Regional de Santander CAS. Se han adelantado reforestaciones en las siguientes veredas.

VEREDA	FINCA	PROPIETARIO	ESPECIES	AREA Has
Cuchicute	Cuchicute	Roberto Martínez	Pino, Cedro, guayacán, Eucalipto	30
Irapíre – El Carmen		Claudia Ines Ferreira	Pino, Cedro, guayacán,	6.4 9.5

Fuente: CAS.

En la Corporación Autónoma de Santander (CAS) se han solicitado permisos de aprovechamiento forestal en esta zona según la siguiente relación:

Tabla No.58. APROVECHAMIENTOS FORESTALES DEL MUNICIPIO DE CURITÍ

Exp. No.	Interesado	Municipio	Ubicación	Estado Actual
06/95	LUIS EDUARDO CUADROS	CURITI	PREDIO EL CONSUELO. VDA. LA CANTERA	SE ENCUENTRA EN ARCHIVO DEFINITIVO.
159/95	MARDOQUEO MANCILLA	CURITI	FINCA ALTO DE LA CRUZ	RESOLUCION 344 DEL 29-12-95 POR LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACION Y SE DICTAN UNAS DISPOSICIONES
176/95	PEDRO AGUSTIN JAIMES CARVAJAL	CURITI	FINCA PUEBLO VIEJO Y LA CORRONCHOSA	SE RECIBIO DE LA S.G.A. CON MEMORANDO NO. 146 DEL 06-02-96.
182/96	SOCIEDAD GARCIA GALVIS LTDA.	CURITI	PREDIO CUCHICUTE, VEREDA CUCHICUTE ALTO.	ENVIADO A CONTROL Y VIGILANCIA CON MEMORANDO NO. 710 DEL 30-08-96, PARA EXPEDIR LOS SALVOCONDUCTOS.
340/96	OLEGARIA CARDENAS GUARIN	CURITI	VEREDA PALOBLANCO BAJO.	RESOLUCION NO. 896 DEL 15-10-96 POR LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACION DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DOMESTICO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.
80/97	LUIS ERNESTO RODRIGUEZ	CURITI		RESOLUCION NO. 366 DEL 28-05-97 POR LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACION DE APROVECHAMIENTO FORESTAL PERSISTENTE.
110/98	JUAN DE JESUS WANDURRAGA CARREÑO.	CURITI	VEREDA CUCHICUTE, FINCA SANTUARIO.	MEMORANDO N. 156 DE MARZO 12/98 POR EL CUAL SE ENVIO EXP A S.G.A PARA PROGRAMAR VISITA.
699/98	MARGI PINTO DE PANQUEVA	CURITI	APROVECHAMIENTO FORESTAL PERSISTENTE, FINCA LA VEGA, VEREDA TIRAPAZA.	ENVIADO A SGA CON MEMORANDO GRJ No. 843 DE NOVIEMBRE 10/98 PARA PROGRAMAR VISITA OCULAR.

APROVECHAMIENTOS FORESTALES DEL MUNICIPIO DE CURITÍ

Exp. No.	Interesado	Municipio	Ubicación	Estado Actual
733/98	RITA ARCINIEGAS HERNANDEZ Y DANIEL AGUSTIN ARCINIEGAS .	CURITI	FINCA LA GUAYACANA, VEREDA CUCHICUTE BAJO.	RESOLUCION N.00603 DE MAYO 18/99 POR LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACION DE APROVECHAMIENTO FORESTAL PERSISTENTE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. ENVIADO A CYV, PARA CONTINUAR EL TRAMITE.
748/98	ALBERTO LUIS SUAREZ	CURITI	FINCA VILLA VILMA, VEREDA PALO BLANCO.	ENVIADO A CYV MEMORANDO 01364 OCT 5/99 PARA FINES PERTINENTES.
045/99	ERNESTO GALVIS	CURITI	FINCA VILLA PLETORICA, VEREDA CAÑAVERAL.	RECIBIDO DE SGA CON MEMORANDO N. 1073 DE MARZO 09/99 CON VISITA PROGRAMADA PARA EL DIA 15 DE MARZO DE 1999.
160/99	JOSE PASTOR ARENALES	CURITI	FINCA POZO AZUL, VEREDA IRAPIRE.	ENVIADO A SGA CON MEMORANDO N. 00338 DE MARZO 11/99 CON EL FIN DE QUE SE PROGRAME VISITA DE INSPECCION OCULAR.
162/99	VICTOR ANIBAL RUEDA	VILLANUEVA Y CURITI	FINCA CAPELLANIA, LA ESCUELA, EL SAUL, VEREDA MACAREGUA.	CON RESOLUCION N. 00431 DE ABRIL 06/99 POR LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACION DE APROVECHAMIENTO FORESTAL PERSISTENTE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. ENVIADO A CONTROL Y VIGILANCIA CON MEMORANDO N. 683 DE MAYO 17/99 CON EL FIN DE QUE SE CONTINUE CON EL TRAMITE CORRESPONDIENTE.
213/99 CIF	LUIS CARLOS CAJAMARCA	CURITI	FINCA EL ROBLE, VEREDA IRAPIRE.	ENVIADO A COORDINADOR PROYECTOS CIF CON MEMORANDO N. 631 DE MAYO 06/99 CON EL FIN DE SER ENTREGADO AL TECNICO PARA SU VISITA, PROGRAMADA PARA EL DIA 6 DE MAYO DE 1999.

APROVECHAMIENTOS FORESTALES DEL MUNICIPIO DE CURITÍ

Exp. No.	Interesado	Municipio	Ubicación	Estado Actual
273/99	ENRIQUE CABALLERO MEZA	CURITI	FINCA CONTENTO, VEREDA EL PALMAR.	ENVIADO A SGA CON MEMORANDO N. 560 DE ABRIL 26/99 CON EL FIN DE QUE SE PROGRAME VISITA DE INSPECCION OCULAR.
363/99	JORGE ORDOÑEZ GOMEZ	CURITI	FINCA LA VEGA, VEREDA SAN CARLOS.	ENVIADO A CONTROL Y VIGILANCIA CON MEMORANDO N. 666 DE MAYO 12/99 CON EL FIN DE QUE SE LE DE EL TRAMITE CORRESPONDIENTE.
364/99	JOSEFINA BERNAL	CURITI	FINCA MONTE LARGO, VEREDA CUCHICUTE.	ENVIADO A CONTROL Y VIGILANCIA CON MEMORANDO N. 666 DE MAYO 12/99 CON EL FIN DE QUE SE LE DE EL TRAMITE CORRESPONDIENTE.
374/99	MARIA ELVIA FIGUEROA	CURITI	VEREDA EL PALMAR.	ENVIADO A CONTROL Y VIGILANCIA CON MEMORANDO N. 673 DE MAYO 13/99 PARA LOS FINES PERTINENTES.
424/99	VICTOR MANUEL QUIROGA	CURITI	FINCA GUAYACANES, VEREDA CUCHICUTE.	ENVIADO A CONTROL Y VIGILANCIA CON MEMORANDO N. 727 DE MAYO 26/99 CON EL FIN DE QUE SE CONTINUE CON EL TRAMITE CORRESPONDIENTE.
454/99	CARMEN ALICIA PEREZ	CURITI	FINCA PALMIRA, VEREDA LLANO DE NAVAS.	ENVIADO A CONTROL Y VIGILANCIA CON MEMORANDO N. 788 DE JUNIO 03/99 CON EL FIN DE QUE SE CONTINUE CON EL TRAMITE CORRESPONDIENTE.
489/99	MARINA BOHADA G	CURITI	FINCA VILLA GEORGE, VEREDA ACACIAS.	ENVIADO A CONTROL Y VIGILANCIA CON MEMORANDO N. 864 DE JUNIO 17/99 CON EL FIN DE QUE SE CONTINUE CON EL TRAMITE CORRESPONDIENTE.
508/99	PAULINA RAMOS	CURITI	C ALLE 6 N. 8-41	ENVIADO A CONTROL Y VIGILANCIA CON MEMORANDO N. 864 DE JUNIO 17/99 CON EL FIN DE QUE SE CONTINUE CON EL TRAMITE CORRESPONDIENTE.

APROVECHAMIENTOS FORESTALES DEL MUNICIPIO DE CURITÍ

Exp. No.	Interesado	Municipio	Ubicación	Estado Actual
518/99 C IF	ANTONIO GÓMEZ	CURITI	FINCA RAICES, VEREDA CENTRO.	MEDIANTE AUTO N. 1227 SEP 3/99, SE ORDENO PRACTICA DE VISITA. ENVIADO A CIF PARA ENTREGAR AL TCO. ORLANDO OJEDA PARA QUE REALICE VISITA EL 13 SEP/99.
586/99 C.I.F.	EDUARDO FERREIRA	CURITI	PREDIO EL UVO, VEREDA IRAPIRE	MEDIANTE AUTO N. 1296/99, SE ORDENA PRACTICA DE VISITA. ENTREGADO AL TCO ORLANDO OJEDA PARA REALIZAR LA VISITA EL 14 DE SEPT/99.
588/99	ANTONIO GOMEZ	CURITI	FINCA RAICES	SE ENVIO A CCV CON MEMORANDO N. 970 DE JULIO 14/99, CON EL FIN DE QUE CONTINUE CON EL TRAMITE CORRESPONDIENTE.
634/99	GILMA ELSA DE ALMEYDA	CURITI	FINCA VILLA ELSA, VEREDA EL CENTRO.	SE ENVIO A CCV CON MEMORANDO N. 990 DE JULIO 21/99, CON EL FIN DE QUE SE CONTINUE CON EL TRAMITE CORRESPONDIENTE.
679/99	ANA DOLORES WANDURRAGA	CURITI	FINCA MIRAFLORES, VEREDA MACANILLO	SE ENVIO A CCV CON MEMORANDO N.1048 DE JULIO 29/99, PARA QUE CONTINUE CON EL TRAMITE.
681/99	TERESA DIAZ DE WANDURRAGA	CURITI		SE ENVIO A CCV. CON MEMORANDO N. 1048 DE JULIO 29/99, PARA QUE CONTINUE CON EL TRAMITE.
741/99	GUSTAVO ARIAS GALVIS	CURITI	FINCA LOS ANACOS Y EL LLANO DE NAVAS, VEREDA LLANO DE NAVAS.	CON MEMORANDO N.1209 DE SEPT/6/99, SE ENVIO CYV. PARA CONTINUAR EL TRAMITE.
769/99	JOSE MANUEL MENDEZ PEÑALOZA	CURITI	FINCA LOS NARANJOS, VDA TIRAPASA	ENVIADO A CYV CON MEMORANDO N.1283 SEPT 20/99 PARA QUE SE CONTINUE CON EL TRAMITE.

APROVECHAMIENTOS FORESTALES DEL MUNICIPIO DE CURITÍ

Exp. No.	Interesado	Municipio	Ubicación	Estado Actual
920/99	RAMON ANTONIO CORONEL	CURITI	PREDIO CLAVELLINAS, VEREDA CANTERA	ENVIADO A CYV CON EL FIN DE CONTINUAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 10/99.
972/99	ALVARO MENESES BENITEZ	CURITI	PREDIO LAS JUNTAS, VEREDA PALO BLANCO	ENVIADO A CYV MEMORANDO N. 01584 DIC 01/99 CON EL FIN DE CONTINUAR EL TRAMITE.
171/00	JOSE ANTONIO PICO REYES	CURITI	PREDIO EL PALENQUE, VEREDA ACACIAS.	MEDIANTE AUTO N.592 DE ABRIL 4/2000, SE ORDENA VISITA OCULAR AL DR. RICARDO DUARTE, EL 24 DE ABRIL/2000. ENTREGADO A RICARDO DUARTE, PARA VISITA OCULAR.
417/00	JACINTO ARCINIEGAS	CURITI	PREDIO PARCELA N.27	MEDIANTE AUTO N. 1583 DE JULIO 5/00, SE ORDENA VISITA OCULAR AL TCO. JORGE GUEVARA, EL 18 DE JULIO/00.
455/00	ANTONIO GOMEZ RIOS, LUZ ESTELLA SÁNCHEZ GALVIS	CURITI	PREDIO RAICES, VEREDA EL CENTRO	MEDIANTE AUTO N. 1540 DE JUNIO 28/00, SE ORDENA VISITA OCULAR AL TCO. LUGO SÁNCHEZ, EL 25 DE JULIO/00.
550/00	CARLOS ANIBAL CORZO S.	CURITI	PREDIO CORSORIO, VEREDA EL RODEO	RESOLUCIONN. 2291 DE SEPT. 01/00, POR LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACION DE APROVECHAMIENTO FORESTAL PARA ADELANTAR LABORES DE ROCERIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.
697/00	JUAN BAUTISTA GARCES	CURITI	VEREDA PALO BLANCO BAJO	ENVIADO A SGA CON MEMO N. 826/00, DE SEPTIEMBRE 01/00, PARA PROGRAMAR VISITA.
314/00 CIF	ARMANDO SARMIENTO MANTILLA, CONSTANTINO GALVIS	CURITI	PREDIO EL POLEO, VEREDA PALO CORTADO	MEDIANTE AUTO N. 1438 DE JUNIO 19/00, SE ORDENA VISITA OCULAR AL ING. ORLANDO OJEDA, EL 26 DE JULIO/00. ENVIADO A SGA CON MEMO N. 568 DE JUNIO 27/00, CON EL FIN DE ENTREGAR AL TCO, PARA VISITA OCULAR.
691/00	ROBERTO MARTINEZ RUBIO	CURITI	PREDIO CUCHARITA, VEREDA CUCHICUTE	MEDIANTE AUTO N. 2087 DE SEPTIEMBRE 08/00, SE ORDENA VISITA OCULAR AL ING. ORLANDO OJEDA, EL 2 DE OCTUBRE/00.

Los predios que han realizado solicitudes de aprovechamiento se observan en el cuadro “Relación de Aprovechamientos Forestales” anteriormente descrito. Dichos predios poseen título de propiedad según las normas requeridas por la C.A.S.

El volumen de madera extraído no representa una participación económica importante del Municipio, de igual manera debido al bajo volumen de expansión no se reporta información de empleos generados ni los costos que esta actividad implica.

La información suministrada en las convocatorias realizadas en las veredas del Municipio en relación con el consumo de leña equivalente a 2 cargas a la semana por familia; las especies que mas se consumen corresponden a guamo, arrayán, galapo, pomarroso, mulato, manchador, café, balso, alcaparro, guayabo y gaque entre las mas importantes. Esta consumo se practica de las especies mas evolucionadas y que ya han cumplido su ciclo y se van reemplazando de forma de revegetación natural.

Con relación a los aprovechamientos solicitados a la CAS corresponden a árboles maderables que en forma natural o artificial se desarrollan en la región, pero no corresponden a grandes volúmenes de carácter comercial por que se carece de este producto.

4 DIMENSION POLÍTICO ADMINISTRATIVA

El objetivo de este capítulo es determinar la capacidad de Gestión de la administración Municipal y el grado de apoyo político institucional y comunitario con miras a su fortalecimiento para alcanzar la imagen objetivo que se propone para el Ordenamiento Territorial. Se busca la espacialización de la división político – administrativa, de los conflictos, de los recursos físicos, la presencia institucional, la participación comunitaria y la determinación de la capacidad técnica y financiera de la administración Municipal.

Político administrativamente el Municipio de Curití se encuentra dividido en treinta y ocho (38) veredas.

Tabla No. 59. División Político – Administrativa del Municipio de Curití

VEREDA	DIVISIÓN SECTORIAL
Zamorano	No tiene
San Carlos	No tiene
Acacias	No tiene
Palo Blanco Bajo	No tiene
Palo Blanco Alto	No tiene
Cantabara	No tiene
Piedra Gorda	No tiene
La Ceiba	No tiene
El Pino	No tiene
Manchadores	No tiene
Colmenitas Bajo	No tiene
Colmenitas Alto	No tiene
La Mesa	No tiene

DIAGNOSTICO E.O.T MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER.

Despensas	No tiene
Tapias	No tiene
El Uvo	No tiene
Arenales	No tiene
Arbol Solo	No tiene
La Laja- Arbol Solo	No tiene
Irapíre	No tiene
El Carmen	No tiene
Palmira	No tiene
El Común	No tiene
La Cantera	No tiene
El Palmar	No tiene
Cuchicute	No tiene
Tirapaza	No tiene
El Rodeo	No tiene
Macanillo	No tiene
Palocortado	No tiene
Las Vueltas	No tiene
Quebrada Seca	No tiene
La Laja	No tiene
San Francisco	No tiene
El Placer	No tiene
La Peña	No tiene
Llano de Navas	No tiene
El Basto	No tiene

Fuente: Encuesta Equipo Consultor

Tabla No. 60. Recursos Físicos del Municipio de Curití – Santander

PROPIETARIO	No de Predial	DIRECCION	AREA (m ²)	AREA CONSTRUIDA (m ²)	AVALUO (\$)
MUNICIPIO DE CURITÍ	10007000	ESCUELA LA LAJA	2900	84	7118.000
	20061000	ESCUELA NUEVA ARBOL SOLO	600	153	3887.000
	30100000	LA MESETA VDA. IRAPIRE	40000	-0-	357.000
	40013000	ESCUELA PIEDRAS GORDAS	2500	196	6882000
	40023000	ESCUELA CANTABARA	6000	190	6159000
	40090000	ESCUELA DEL PINO	3000	166	5051000
	40167000	ESCUELA DE DESPENSAS	3000	166	5051000
	50029000	ESCUELA EL BASTO	5000	143	2418.000
	60022000	ESCUELA COLMENITAS	10000	81	2624.000
	100020001	ESCUELA TIRAPAZA	-0-	160	8479.000
	110051000	ESCUELA CUCHICUTE	450	92	4347.000
	110052000	EL EDEN	4000	195	7940.000
	110072000	EL COMUN PARCELA 27	1215	-0-	10.500
	110081000	ESCUELA LA CANTERA	5000	146	7933.000
	110104000	PARCELA 3	4320	-0-	39.000
	110120000	PARCELA 19 ESCUELA	4700	144	6121.000
	110121000	PARCELA 20	4320	-0-	39.000
	110132000	PARCELA 32	5360	9	70500

Fuente: IGAC

Recursos Físicos del Municipio de Curití – Santander

PROPIETARIO	No. Predial	DIRECCION	AREA (m ²)	AREA CONSTRUIDA (m ²)	AVALUO
MUNICIPIO DE CURITÍ	110144000	PARCELA 44	1254	42	472.000
	110148000	PARCELA 48	5159	77	566.000
	110151000	PARCELA 51	2430	-0-	22.000
	110187000	PARCELA 87	470	-0-	4.300
	120066001	ESCUELA PALOBLANCO ALTO	-0-	171	3603.000
	120122000	ESCUELA ACACIAS	3000	157	8241.000
	120133000	ESCUELA LEON XIII	1264	206	4100.000
	120180001	ESCUELA SAN CARLOS	-0-	151	6062.000
	130032000	ESCUELA EL PLACER	2000	144	1900.000
	130048000	PUESTO DE SALUD LAS VUELTAS	121	110	7633.000
	130049000	ESCUELA LAS VUELTAS	240	184	2226.000
	130050000	PERMANENTE DE POLICIA	40	40	1777.000
	130074000	ESCUELA SAN FRANCISCO	2100	96	7591.000
	130076000	LOTE DE TERRENO RURAL	9600	-0-	86.000
	150012000	EL UVO ESCUELA	6000	226	9164.000
	160009000	ESCUELA LLANO DE NAVAS	500	120	5611.000
	160070000	LT DE TERRENO	2500	56	3652.000

Fuente: IGAC

Recursos Físicos del Municipio de Curití – Santander

PROPIETARIO	No. De Predial	DIRECCION	AREA (m²)	AREA CONSTRUIDA (m²)	AVALUO
MUNICIPIO DE CURITÍ	170007000	POLIDEPORTIVO VDA CENTRO	10566	-0-	1180.000
	170046000	LOTE DE TERRENO	934	-0-	104.000
	180061000	LOTE VDA PALMAR	8200	-0-	916.000
	40012000	EL BAILADOR	2005	-0-	496.000
	50002000	K 7 10 IMP EL BAILADOR	1200	-0-	297.000
	60001000	C 8 3 PAR	2422	-0-	599.000
	70011000	C 10 7 IMP	361	-0-	893.000
	110001000	C9 12 119	448	191	10841.000
	150001000	PARQUE MUNICIPAL	3200	-0-	39612.000
	160009000	C 8 7 12 K 7 8 03 7	487	487	18472.000
	160010000	C 8 7 16	45	45	1537.000
	200007000	K 5 7 11	857	822	62971.000
	220002000	C 8 7 31	275	119	5370.000
	230001000	C 8 8 49 55 61 K 9 7 30 44 54	593	668	37061.000
	230002000	C 8 8 29	2470	1202	94751.000
	250005000	C 8 12 03	390	-0-	2415.000
	280016000	K 7 6 51 PLAZA DE MERCADO	941	880	69914.000
	360019000	C 6 K 2 K 3	2589	-0-	6410.000

Recursos Físicos del Municipio de Curití – Santander

PROPIETARIO	No. De Predial	DIRECCION	AREA (m ²)	AREA CONSTRUIDA (m ²)	AVALUO
MUNICIPIO DE CURITÍ	360020000	K 2 ^a 5 52	99	-0-	245.000
	360021000	K 2 ^a 5 46	99	-0-	245.000
	360022000	K 2 ^a 5 40	99	-0-	245.000
	360023000	K 2A 5 34	99	-0-	245.000
	360024000	K 2A 5 28	99	-0-	245.000
	360025000	K 2A 5 22	99	-0-	245.000
	360026000	K 3 5 52	97	-0-	240.000
	360028000	K 3 5 40	97	-0-	240.000
	360029000	K 3 5 34	97	-0-	240.000
	360030000	K 3 5 28	97	-0-	240.000
	360031000	K 3 5 22	97	-0-	181.000
	370004000	K 4 5 18	823	-0-	3056.000
	390008000	K 6 5 02 06 10	1221	553	39810.000
	390012000	K 5 5 IMP	158	-0-	978.000
	410002000	MATADERO MUNICIPAL	829	237	3836.000
520001000	C 8 K 14	1482	-0-	917.000	

4.1 EL CONFLICTO REGIONAL

4.1.1 CONFLICTO SOCIAL

El Municipio de Curití no se ha visto afectado por el conflicto social que azota a la región y a la nación.

4.2 LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

En el Municipio de Curití, existen las siguientes organizaciones sociales:

Tabla No. 61. Organizaciones Sociales del Municipio de Curití

LUGAR	ORGANIZACIONES SOCIALES
Zamorano	JAC, Grupos Eclesiales
San Carlos	JAC, Grupos Eclesiales
Acacias	JAC, Asociación de Padres de Familia
Palo Blanco Bajo	JAC, Grupos Eclesiales
Palo Blanco Alto	JAC, Asociación de Padres de Familia
Cantabara	JAC, Grupos Eclesiales
Piedra Gorda	JAC, Grupo Eclesial
La Ceiba	JAC, Asociación de Padres de Familia,
El Pino	JAC, Grupos Eclesiales
Manchadores	JAC, Asociación de Padres de Familia.
Colmenitas Bajo	JAC, Grupo Eclesial,
Colmenitas Alto	JAC, Grupos Eclesiales
La Mesa	JAC, Asociación de Padres de Familia
Despensas	JAC, Grupos Eclesiales, Asociación de padres de familia

DIAGNOSTICO E.O.T MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER.

Tapias	JAC, Asociación de Padres de Familia, Grupos Eclesiales.
El Uvo	JAC, Grupos Eclesiales
Arenales	JAC, Grupos Eclesiales
Arbol Solo	JAC, Grupos Eclesiales
La Laja- Arbol Solo	JAC, Grupos Eclesiales
Irapíre	JAC, Madres Comunitarias.
El Carmen	JAC, Asociación de Padres de Familia.
Palmira	JAC, Grupo Eclesial
El Común	JAC, Grupos Eclesiales
La Cantera	JAC, Asociación de Padres de Familia
El Palmar	JAC, Asociación de Padres de Familia.
Cuchicute	JAC, Junta de salud
Tirapaza	JAC, Asociación de Padres de Familia, Grupos Eclesiales.
El Rodeo	JAC, Asociación de Padres.
Macanillo	JAC, Grupo Eclesial
Palocortado	JAC, Grupo Eclesial
Las Vueltas	JAC, Grupo Eclesial
Quebrada Seca	JAC, Grupo Eclesial
La Laja	JAC, Grupo Eclesial
San Francisco	JAC, Grupo Eclesial
El Placer	JAC, Grupo Eclesial
La Peña	JAC, Grupo Eclesial
Llano de Navas	JAC, Grupo Eclesial
El Basto	JAC, Grupo Eclesial
Área Urbana	Comité de Atención y prevención de desastres, Junta del Restaurante Escolar, comité de Salud, Asociación de Padres de familia, Asociación de vivienda, Asociación Hogares de bienestar familiar.

Fuente: Encuesta Equipo Consultor

4.2.1 LA PROBLEMÁTICA DE LAS ORGANIZACIONES

Existe un buen número de personas que pertenecen a las organizaciones activas en el Municipio de Curití. El apoyo institucional es uno de los factores por el cual han surgido nuevos líderes que se comprometan o representen a la comunidad en las distintas agremiaciones y sectores.

- PARTICIPACION COMUNITARIA¹

Según la División de Participación Comunitaria, dependencia encargada de dirigir y promocionar la participación en Santander, aún no se han realizado estudios que permitan describir el nivel de participación por sexos o edad; respecto a los afiliados, esta información es llevada por cada junta.

La Escuela de Formación de Líderes, mediante convenios con las Alcaldías ha impartido capacitación en Economía solidaria, Participación ciudadana y Elaboración de Proyectos; por su parte la división ofrece enseñanzas en cuanto a las funciones básicas de las juntas; sensibilización, conciliación, desarrollo y evolución de las organizaciones comunitarias; modernización del Estado y creación de empresas; además, es una función propia de esta dependencia el asesoramiento permanente en temas de actualización y aquellos sugeridos a nivel municipal. La difusión de conocimientos básicos al movimiento se realiza por intermedio de los estudiantes de undécimo grado de los colegios del Departamento.

En Santander la participación no puede considerarse activa por diversos factores:

¹ Santander Nuestro Departamento. Centro de estudios regionales CER – UIS. CORPES Centro Oriente; Pág. 254 Publicaciones UIS 1.999.

- Las marcadas distancias geográficas ente las zonas rurales y las urbanas dificulta la asistencia de las personas a eventos masivos de índoles social y política.
- El bajo nivel educativo y cultural de la población impide que esta tenga una visión profunda de la importancia de participar en la toma de decisiones y en la presentación de soluciones que contribuyan al desarrollo individual y colectivo.
- En la mayoría de los casos se carece de incentivos tangibles para motivar a las personas a participar, esto en consideración a que aún no se ha superado la etapa de paternalismo vivida en el país durante años.
- La posibilidad de ser involucrados en actividades o asuntos delictivos por paramilitares, grupos subversivos o delincuencia organizada genera en las poblaciones, especialmente en las llamadas zonas rojas, temor a participar en reuniones y acciones de carácter comunitario.
- La falta de credibilidad en las administraciones locales y demás funcionarios públicos genera escepticismo y desmotivación en la población ante la adquisición de compromisos para fines organizativos y participativos.

Respecto a los mecanismos de participación en Santander, estos se implementan por intermedio de espacios sociales ofrecidos por las Juntas de Acción Comunal, Juntas de Vivienda, Asociaciones comunales de juntas y Juntas Administradoras Locales.

4.3 ASOCIACIÓN CON OTROS MUNICIPIOS

En la actualidad el Municipio de Curití, se encuentra vinculado mediante acuerdo del Concejo Municipal y por convenio ínter administrativo a la ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL AGUA, de la cual también hacen parte los Municipios de: Aratoca, Villanueva, San Gil, Cabrera y Jordán .

4.4 PRESENCIA INSTITUCIONAL

Es mínima la presencia de entidades del sector central o descentralizado que están presentes en el Municipio. Las cuales podemos mencionar a continuación:

4.4.1 TELECOMUNICACIONES.

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom) presta el servicio de telecomunicaciones en la cabecera municipal y se localiza en la calle 8 No. 7 – 39. el sistema es digital y cuenta con cuatro cabinas receptoras para la atención al público. El número de usuarios es de 388 viviendas; en la actualidad el estado de las redes es bueno.

El sector rural cuenta con teléfonos de atención al público en las veredas: Manchadores, Cantabara, Irapíre, Palo cortado, Cuchicute, Zamorano, Paloblanco Alto, el Uvo y Las Vueltas, y en la bomba la Y.

4.4.2 SEPAS

La Secretaría de la Pastoral Social; hace presencia permanente en el Municipio de Curití; conformando y consolidando: grupos eclesiales; escuela de liderazgo.

4.4.3 SENA

El Servicio Nacional de Aprendizaje hace presencia eventual en el momento en que el Municipio realice convenios para la capacitación en las diferentes artes ofrecidas a la comunidad en general.

4.4.4 JUZGADO

El Municipio cuenta con un Juzgado Promiscuo Municipal para adelantar las diligencias de tipo jurídico y casos especiales que ameriten su accionar en la localidad. Se encuentra localizado en la calle 8 No. 8 – 65.

4.4.5 REGISTRADURIA MUNICIPAL

El servicio de la Registraduría del estado civil, ofrece a la población del municipio la cedula, registros de nacimiento, la organización electoral y las actas de defunciones. Se encuentra ubicado en el edificio de la Alcaldía Municipal. Se encuentra localizada en la carrera 9 No. 8 – 15.

4.4.6 INSTITUCIONES FINANCIERAS

Existen dos entidades financieras el Banco Agrario y Coomuldesa; el primero se encuentra localizado en carrera 8 No. 8 – 52; presta atención al público de lunes a viernes, y ha venido prestando los servicios de ahorro, crédito al sector agropecuario y fomento a la vivienda rural. Para el presente estudio no se pudo establecer información sobre captaciones y colocaciones de esta oficina; dado que es información confidencial, según lo manifestó el funcionario entrevistado.

La cooperativa Coomuldesa se encuentra localizada en la carrera 9 No. 8 – 05 y funciona en el municipio desde octubre de 1.995; actualmente la sede tiene 550 socios activos y colocó créditos por 500 millones de pesos en el año 2.001. El promedio de ahorro es de 300 millones de pesos anuales; y genera 3 empleos de tiempo completo y 1 de medio tiempo.

4.4.7 POLICIA NACIONAL

En el área urbana se encuentra acantonada esta fuerza pública, quién es la encargada de velar por la seguridad e integridad de la población civil. Y se encuentra localizada en el edificio donde funciona la Alcaldía Municipal (calle 8 No. 8 – 65).

4.5 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

El Concejo municipal expide normas tendientes a la modernización, organización y funcionamiento del Municipio, haciéndose necesario adoptar los acuerdos tendientes al cumplimiento de las funciones y responsabilidades que le han sido asignadas.

El 05 de noviembre de 1.998, se expidió el decreto No 039, mediante el cual se establece el manual de funciones por cargo, requisitos y responsabilidades mínimos, para empleados del Concejo municipal, la Personería, la Tesorería. Y se establece el sistema de remuneración, nomenclatura y clasificación para la alcaldía de Curití - Santander.

Se establece para el Municipio la siguiente estructura orgánica:

- ✓ Concejo municipal
- ✓ Secretaria de Concejo
- ✓ Personería
- ✓ Despacho del Alcalde
- ✓ Secretaria General y de Gobierno
- ✓ Tesorería Municipal
- ✓ Secretaría de Planeación

Con las siguientes unidades de asesoría:

- ✓ Concejo de Gobierno Municipal
- ✓ Comité de participación comunitaria en salud. COPACO
- ✓ Comité de atención y prevención de desastres
- ✓ Comité de veeduría ciudadana
- ✓ Comité de vigilancia y seguridad
- ✓ La Junta municipal de Educación. JUME
- ✓ Comité de política social. ICBF

La planta de personal a nivel central, está conformada por los siguientes empleados de la alcaldía Municipal.


Tabla No. 62. Perfil de la Planta de Personal de la Alcaldía Municipal.

CARGO	PERFIL
Alcalde Municipal	Primaria
Secretario General	Bachiller
Auxiliar Administrativo	Técnico
Director de Planeación	Ingeniero civil
Secretaria de Planeación	Bachiller
Secretaria de Tesorera	Contadora
Auxiliar de Tesorería 1.	Bachiller
Auxiliar Tesorería 2.	Bachiller
Auxiliar de SS públicos	Bachiller
Conductor Ambulancia	Bachiller
Conductor Maquinaria	Primaria
Inspección Policía	Bachiller
Auxiliar de La Inspección	Bachiller
Director Umata	Medico Veterinario
3 técnicos	Técnicos
Secretario Umata	Bachiller

Parquero	Primaria
Oficial	Maestro de Obra
Secretaria Concejo	Administrador Público
Oficial mayor (Sisben)	Estudiante de Derecho
Personera	Abogada
Sec Personería	Bachiller

Uno de los aspectos que afecta a la gestión Municipal, es la carencia de procesos de planificación, lo cual conlleva a la improvisación y a la ausencia de fijación de metas, para lograr los resultados esperados en el área de desarrollo institucional, que permitan eficiencia en la prestación de los servicios por parte de la administración.

ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO



4.5.1 ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DE GESTION

Este análisis se fundamenta en el estudio de la estructura funcional del área financiera, sus métodos y procedimientos, con el fin de determinar si las funciones asignadas se están cumpliendo o no, o si son suficientes para llevar a cabo los objetivos propuestos; así mismo, si los procedimientos son ágiles y oportunos y si existe o no una adecuada coordinación con otras dependencias de la administración.

4.5.2 MÉTODOS

4.5.2.1 Tesorería

- Identificación del empleo

Cargo: TESORERO GENERAL
Nivel: Ejecutivo
Jefe Inmediato: Alcalde
Dependencia: Tesorería

- Naturaleza de las funciones del cargo

Consiste en las funciones de dirección, coordinación, supervisión y control de las unidades o áreas internas encargadas de ejecutar y desarrollar políticas, planes, programas y proyectos de las entidades.

- Funciones Básicas

- ❖ Dirigir, coordinar y controlar las finanzas del municipio y coordinar las asignaciones y ejecuciones presupuestales de las dependencias de la alcaldía, de acuerdo con las normas legales vigentes.
- ❖ Dirigir, coordinar y controlar el recaudo impositivo del impuesto y propender por la seguridad y buen manejo del tesoro público, de acuerdo con las normas legales y administrativas vigentes.
- ❖ Consolidar los presupuestos de las diferentes dependencias de la alcaldía, controlar la ejecución de presupuesto y consolidar el sistema de contabilidad presupuestaria del municipio.
- ❖ Estudiar, conceptuar y tramitar de acuerdo a la normas legales vigentes todo lo relacionado con el censo de propiedad raíz del municipio de Curití, con miras al recaudo del impuesto predial unificado.
- ❖ Gestionar la tributación o ingresos del tesoro, mediante el recaudo oportuno de los gravámenes por concepto de establecimientos comerciales e industriales del municipio.

- Funciones Específicas

- ❖ Consolidar y preparar el anteproyecto anual de ingresos y gastos del municipio en coordinación con las diferentes dependencias, de acuerdo con las normas legales y administrativas vigentes.
- ❖ Coordinar y controlar la ejecución presupuestal de las diferentes dependencias de la alcaldía, manteniendo informado al señor alcalde al respecto.
- ❖ Colaborar con el señor alcalde en el estudio del proyecto de distribución del presupuesto municipal para que atienda las reales necesidades socioeconómicas del municipio.

- ❖ Sustentar ante el honorable Concejo municipal, el presupuesto presentado por el señor alcalde y explicar su fundamentación.
- ❖ Planificar los recursos del crédito del municipio, en coordinación con la oficina de planeación o de quién haga sus veces.
- ❖ Revisar los sistemas de control establecidos y proponer los cambios necesarios para evitar la evasión y alusión de los tributos municipales.
- ❖ Preparar para el estudio de la alcaldía los proyectos sobre reformas al sistema impositivo.
- ❖ Aprobar las ordenes de pago de las diferentes dependencias de la alcaldía, tomando en cuenta las disposiciones presupuestales respectivas y las normas legales y administrativas vigentes.
- ❖ Gestión de los créditos públicos requeridos ante los organismos pertinentes, de conformidad con las normas vigentes.
- ❖ Emitir documentos de deuda pública a solicitud del Concejo municipal y/o del señor alcalde, con autorización de aquel.
- ❖ Presentar al consejo de gobierno los planes y programas que considere convenientes debe desarrollar la dependencia a su cargo.
- ❖ Evaluar la ejecución de los programas propios de la tesorería.
- ❖ Asesorar al honorable concejo municipal en los proyectos de acuerdo que impliquen erogaciones y compromisos a cargo del municipio, ilustrándolo sobre la situación del tesoro municipal.
- ❖ Custodiar y controlar las especies venales, títulos y demás valores del municipio, que no estén asignados a otra dependencia.
- ❖ Girar cheques del municipio a favor de terceros, fondos especiales y atender la nomina de pensionados y en general todas las cuentas del municipio.
- ❖ Supervisar los ingresos y egresos de los fondos especiales manejados por la tesorería municipal.
- ❖ Ejercer jurisdicción coactiva, por delegación expresa del señor alcalde.

- ❖ Presentar al alcalde los proyectos de decretos y/o acuerdos que estime convenientes en el área de su competencia.
- ❖ Participar en las reuniones del consejo de gobierno.
- ❖ Participar en juntas y/o comités de los cuales forma parte, o haya sido delegado.
- ❖ Atender las convocatorias del honorable concejo municipal y presentar los informes requeridos.
- ❖ Estudiar los acuerdos que apruebe el honorable concejo municipal, que sean de su competencia y pasarlos al despacho del alcalde, con el proyecto de objeciones o con la nota de sanción según el caso.
- ❖ Mantener la disciplina y motivación del personal a su cargo.
- ❖ Diseñar y proponer al jefe de personal o a quién haga sus veces los programas de capacitación requeridos por el personal de la tesorería municipal para el correcto desempeño de sus funciones.
- ❖ Autorizar y controlar los gastos de la tesorería municipal.
- ❖ Presentar a consideración del alcalde los anteproyectos de acuerdo o decretos sobre traslados y adiciones presupuétales.
- ❖ Actuar como secretario del consejo de gobierno.
- ❖ Analizar la información sobre la ejecución mensual de ingresos y gastos del municipio, con el fin de proponer los correctivos necesarios.
- ❖ Estudiar la solicitud de reserva enviada por las diferentes dependencias del municipio para atender el pago de contratos, con sujeción a las normas legales vigentes.
- ❖ Supervisar y controlar la consolidación del sistema de contabilidad presupuestaria y coordinar la presentación oportuna de las ejecuciones presupuétales.
- ❖ Expedir y autorizar los certificados de registro presupuestal.
- ❖ Presentar y preparar el flujo mensualizado de caja.
- ❖ Efectuar la actualización de los avalúos prediales.

- ❖ Elaborar los informes financieros y demás que correspondan al área de desempeño y que sean solicitados por el jefe inmediato.
- ❖ Responder todos los oficios relacionados con el impuesto predial.
- ❖ Promulgar y aplicar las resoluciones emanadas por el instituto geográfico Agustín Codazzi en materia de modificaciones de predios.
- ❖ Refrendar los paz y salvos municipales.
- ❖ Practicar visitas iniciales a los establecimientos inscritos ante la dependencia.
- ❖ Practicar visitas por solicitudes de exclusión del registro, para constatar el no funcionamiento de los establecimientos.
- ❖ Informar oportunamente al jefe inmediato sobre el funcionamiento de establecimientos comerciales, e industriales que no hayan sido registrados ante la dependencia.
- ❖ Elaborar las guías para la movilización del ganado.
- ❖ Asistir a la práctica de operativos a fin de constatar el cumplimiento de las normas y restricciones establecidas.
- ❖ Elaborar diariamente para conocimiento de su jefe inmediato, la relación de impuestos por guías y movilización para el sacrificio de ganado mayor y menor.
- ❖ Promulgar y coordinar semestralmente el inventario general de industria y comercio.
- ❖ Tramitar y radicar las solicitudes de mutaciones.
- ❖ Atender las solicitudes por exclusiones de establecimientos industriales y comerciales verificando las mismas.
- ❖ Practicar visitas a los establecimientos comerciales para verificar el cumplimiento de los requisitos y normas sobre precios, pesas y mediadas.
- ❖ Controlar los precios, pesas y medidas de acuerdo con las disposiciones municipales.
- ❖ Velar por la calidad de los productos y su procedencia.

- ❖ Imponer multas en caso de infracciones a las normas vigentes, de acuerdo a su competencia y facultades delegadas por el señor alcalde.
- ❖ Decomisar pesas y balanzas alteradas.
- ❖ Proponer al señor alcalde, medidas para el control de precios, pesas y medidas.
- ❖ Verificar la fijación de listas autorizadas de precios en lugares visibles de los locales comerciales.
- ❖ Mantener debidamente actualizados los listados de industria y comercio.
- ❖ Notificar a los propietarios de los establecimientos comerciales e industriales del municipio, acerca del atraso tributario correspondiente a industria y comercio.
- ❖ Diligenciar el sellamiento de los establecimientos comerciales e industriales que no cumplan con las normas y restricciones establecidas.
- ❖ Contestar los requerimientos y avisos de observación que envíe la contraloría a la tesorería, ajustándose al cumplimiento de las normas fiscales vigentes.
- ❖ Registrar diariamente los saldos de las cuentas especiales y los fondos comunes.
- ❖ Diligenciar las remesas para entidades de seguridad social y pensional.
- ❖ Elaborar diariamente el arqueo de caja, boletín diario de fondos comunes y relación de cheques girados.
- ❖ Clasificar las compras de acuerdo a la cuantía y disponibilidad presupuestaria, según las normas vigentes.
- ❖ Mantener actualizado el registro de proveedores del municipio de Curití y dar cumplimiento a las publicaciones de que trata el artículo 51 de la ley 190 de 1.995.
- ❖ Realizar las demás funciones que le asigne su jefe inmediato, que tengan relación con la naturaleza del cargo y con el área de su desempeño.

- Requisitos

Título universitario o título de tecnólogo especializado o título de tecnólogo o de formación técnica profesional; o (diploma de bachiller en cualquier modalidad. Para este último caso, además curso específico mínimo de sesenta horas relacionadas con las funciones del cargo.

La experiencia laboral mínima de un año.²

² Decreto No. 039 de noviembre 05 de 1.998. Manual de funciones y requisitos, sistema de nomenclatura y clasificación de empleos del municipio de Curití.

4.6 Análisis de la Estructura Fiscal

4.6.1 Proyección de Ingresos y Gastos a Precios Corrientes (1999 – 2001)

Esquema de Operaciones Efectivas	1999 (\$000)	2000 (\$000)	2001 (\$000)
A. INGRESOS CORRIENTES	562384	380944	474853
1. Ingresos Tributarios	77934	65153	67252
1.1 Predial Unificado	31550	26831	37627
1.2 Industria y Comercio	23532	13124	19611
1.3 Otros Tributarios	22852	25198	10014
2. Ingresos No Tributarios	21514	26394	30590
2.1 Ingresos de la propiedad	14764	21235	19034
2.1.1 Venta de Bienes y Servicios	13025	13897	17106
2.1.2 Rentas Contractuales	1739	2179	1928
2.2 Otros No Tributarios	6750	5159	11556
3. Transferencias Corrientes	462900	289397	377011
3.1 Del Gobierno Nacional	325908	248381	316623
3.1.1 Participación I.C.N Libre Asignación	249865	211074	208187
3.1.2 Otros Aportes Nacionales	76043	37307	108436
3.2 Departamentales	136992	41016	60388
B. GASTOS CORRIENTES	280414	541579	436901
1. Gastos de Funcionamiento	224180	327010	260239
1.1 Servicios Personales	147860	231288	160890
1.2 Transferencia Nómina	35710	39358	49196
1.3 Pagos Generales	40610	56364	50153
2. Intereses Deuda	7059	-0-	19049
2.1 Interna	7059	-0-	19046
3. Transferencia a otras Entidades	49175	214569	157616
3.1 Nacionales	3790	-0-	240
3.2 Departamentales	12402	23288	73449
3.3 Municipales	32983	191281	83927
3.4 Otros	-0-	-0-	-0-
C. DÉFICIT O AHORRO CTE (A - B)	281934	(160635)	37952

DIAGNOSTICO E.O.T MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER.

D. INGRESOS DE CAPITAL	1184092	1595947	1212215
1. Transferencia Forzosa Inversión	1110836	1157648	1179728
2. Recursos del Balance	-0-	408648	(26184)
3. Otros	73256	29678	58671

E. PAGO DE CAPITAL	1057378	1461496	1070013
1. Inversión	1057378	1461496	1070013
2. Otros	-0-	-0-	-0-

F. SUPERÁVIT O DÉFICIT (C + D - E)	408648	(26184)	180154
---	--------	---------	--------

G. FINANCIAMIENTO			
1. Crédito Interno (a-b)	(31301)	(32034)	132314
a. Desembolsos	-0-	-0-	144324
b. Amortizaciones	31301	32034	12010

4.6.2 Análisis Cuantitativo

4.6.2.1 Deflactación y Proyección de Ingresos y Gastos a Precios Constantes de 1999.

Esquema de Operaciones Efectivas	1999(\$000) Deflac 1.00	2000(\$000) Deflac 1.1496	2001(\$000) Deflac 1.3215
A. INGRESOS CORRIENTES	562348	331371	359329
1. Ingresos Tributarios	77934	56674	50891
1.1 Predial Unificado	31550	23339	28473
1.2 Industria y Comercio	23532	11416	14840
1.3 Otros Tributarios	22852	21919	7577
2. Ingresos No Tributarios	21514	22959	23148
2.1 Ingresos de la propiedad	14764	18472	14403
2.1.1 Venta de Bienes y Servicios	13025	12088	12944
2.1.2 Rentas Contractuales	1739	1895	1459
2.2 Otros No Tributarios	6750	4488	8745
3. Transferencias Corrientes	462900	251737	285290
3.1 Del Gobierno Nacional	325908	216058	239594
3.1.1 Participación I.C.N Libre Asignación	249865	183606	157538
3.1.2 Otros Aportes Nacionales	76043	32452	82055
3.2 Departamentales	136992	35678	45696
B. GASTOS CORRIENTES	280414	471102	330610
1. Gastos de Funcionamiento	224180	284455	196927
1.1 Servicios Personales	147860	201190	121748
1.2 Transferencia Nómina	35710	34236	37227
1.3 Pagos Generales	40610	49029	37951
2. Intereses Deuda	7059	-0-	14412
2.1 Interna	7059	-0-	14412
3. Transferencia a otras Entidades	49175	186647	119270
3.1 Nacionales	3790	-0-	181
3.2 Departamentales	12402	20257	55580
3.3 Municipales	32983	166389	63509
3.4 Otros	-0-	-0-	-0-
C. DÉFICIT O AHORRO CTE (A –B)	281934	(139731)	28719

DIAGNOSTICO E.O.T MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER.

D. INGRESOS DE CAPITAL	1184092	1388286	917302
1. Transferencia Forzosa Inversión	1110836	1007001	892719
2. Recursos del Balance	-0-	355470	(19814)
3. Otros	73256	25816	44397

E. PAGO DE CAPITAL	1057378	1271308	809696
1. Inversión	1057378	1271308	809696
2. Otros	-0-	-0-	-0-

F. SUPERÁVIT O DÉFICIT (C + D - E)	408648	(22777)	136325
---	--------	---------	--------

G. FINANCIAMIENTO			
1. Crédito Interno (a-b)	(31301)	(27865)	100124
a. Desembolsos	-0-	-0-	109212
b. Amortizaciones	31301	27865	9088

4.6.3 Participaciones

4.6.3.1 Promedio de Participación

Esquema de Operaciones Efectivas	1999 %	2000 %	2001 %	Promedio Participación %
A. INGRESOS CORRIENTES	100	100	100	100
1. Ingresos Tributarios	14	17	14	15
1.1 Predial Unificado	40	41	56	46
1.2 Industria y Comercio	30	20	29	26
1.3 Otros Tributarios	30	39	15	28
2. Ingresos No Tributarios	4	7	6	3
2.1 Ingresos de la propiedad	69	80	62	70
2.1.1 Venta de Bienes y Servicios	88	65	90	81
2.1.2 Rentas Contractuales	12	35	10	19
2.2 Otros No Tributarios	31	20	38	30
3. Transferencias Corrientes	82	76	80	79
3.1 Del Gobierno Nacional	70	86	84	80
3.1.1 Participación I.C.N Libre Asignación	77	85	66	76
3.1.2 Otros Aportes Nacionales	23	15	34	24
3.2 Departamentales	30	14	16	20
B. GASTOS CORRIENTES	100	100	100	100
1. Gastos de Funcionamiento	80	60	60	67
1.1 Servicios Personales	66	71	62	66
1.2 Transferencia Nómina	16	12	19	16
1.3 Pagos Generales	18	17	19	18
2. Intereses Deuda	3	-0-	4	2
2.1 Interna	100	-0-	100	67
3. Transferencia a otras Entidades	17	40	36	31
3.1 Nacionales	8	-0-	-0-	3
3.2 Departamentales	25	11	47	28
3.3 Municipales	67	89	53	70
3.4 Otros	-0-	-0-	-0-	-0-
C. DÉFICIT O AHORRO CTE (A - B)	-0-	-0-	-0-	-0-

DIAGNOSTICO E.O.T MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER.

D. INGRESOS DE CAPITAL	100	100	100	100
1. Transferencia Forzosa Inversión	94	72	97	87
2. Recursos del Balance	-0-	26	(2)	8
3. Otros	6	12	5	4
E. PAGO DE CAPITAL	100	100	100	100
1. Inversión	100	100	100	100
2. Otros	-0-	-0-	-0-	-0-
F. SUPERÁVIT O DÉFICIT (C + D - E)	-0-	-0-	-0-	-0-

4.6.4 Variaciones

4.6.4.1 Promedio de Variación

4.6.4.1.1 Tasa de Crecimiento

Esquema de Operaciones Efectivas	Variación 2000/99	Variación 2001/2000	Promedio variación %	Tasa de Crecimiento %
A. INGRESOS CORRIENTES	-0.41	0.08	-0.82	-20
1. Ingresos Tributarios	-0.27	-0.10	-0.83	-19
1.1 Predial Unificado	-0.26	0.22	-0.76	-5
1.2 Industria y Comercio	-0.51	0.30	-0.61	-20
1.3 Otros Tributarios	-0.04	-0.65	-0.84	-42
2. Ingresos No Tributarios	0.07	0.01	-0.97	3.7
2.1 Ingresos de la propiedad	0.25	-0.22	-0.76	-1.2
2.1.1 Venta de Bienes y SS	-0.07	0.07	-0.93	-0.3
2.1.2 Rentas Contractuales	0.09	-0.23	-0.85	-8.4
2.2 Otros No Tributarios	-0.33	0.94	-0.44	13.8
3. Transferencias Corrientes	-0.45	0.13	-0.76	-21.5
3.1 Del Gobierno Nacional	-0.34	0.11	-0.81	-0.14
3.1.1 Participación I.C.N L, A	-0.26	-0.14	-0.81	-20.5
3.1.2 Otros Aportes Nacionales	-0.57	1.53	-0.07	3.9
3.2 Departamentales	-0.74	0.28	-0.54	-42.2
B. GASTOS CORRIENTES	0.68	-0.30	-0.55	8.6
1. Gastos de Funcionamiento	0.27	-0.31	-0.71	-6.3
1.1 Servicios Personales	0.36	-0.39	-0.62	-9.25
1.2 Transferencia Nómina	-0.04	0.09	-0.94	2.1
1.3 Pagos Generales	0.21	-0.22	-0.78	-3.3
2. Intereses Deuda	-0-	-0-	-0-	43
2.1 Interna	-0-	-0-	-0-	43
3. Transferencia a otras Entidades	2.79	-0.36	0.01	55.7
3.1 Nacionales	-0-	-0-	-0-	-78.1
3.2 Departamentales	0.63	1.74	0.05	112
3.3 Municipales	4.04	-0.62	0.58	38.7
3.4 Otros	-0-	-0-	-0-	-0-
C. DÉFICIT O AHORRO CTE (A - B)	-0-	-0-	-0-	-68

DIAGNOSTICO E.O.T MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER.

D. INGRESOS DE CAPITAL	0.17	-0.34	-0.76	-12
1. Transferencia Forzosa Inversión	-0.09	-0.11	-0.90	-10.3
2. Recursos del Balance	-0-	-0-	-0-	-0-
3. Otros	-0.65	0.72	-0.31	-22.1

E. PAGO DE CAPITAL	0.20	-0.36	-0.73	-12.5
1. Inversión	0.20	-0.36	-0.73	-12.5
2. Otros	-0-	-0-	-0-	-0-

F. SUPERÁVIT O DÉFICIT (C + D - E)	-0-	-0-	-0-	-42.4
---	-----	-----	-----	-------

4.7 INDICADORES

4.7.1 Ingresos Tributarios

4.7.1.1 Crecimiento Real del Recaudo

Los ingresos tributarios presentan una tendencia decreciente (-19%), en el periodo trianual (1999-2001), es decir se aprecia una pérdida en la capacidad adquisitiva del recaudo, como una consecuencia directa de:

- El decrecimiento real del impuesto predial unificado (-5%)
- El decrecimiento (-20 %) en el impuesto de industria y comercio.
- El decrecimiento (-42%) en el ítem de otros ingresos tributarios.

En cuanto a la tendencia de los ingresos no tributarios, hay un crecimiento del (3.7%). Así mismo, se presenta un leve decrecimiento en el aporte en lo que respecta a la venta de bienes y servicios (-0.3%) para el periodo de análisis en mención.

Respecto a las transferencias corrientes se nota un decrecimiento (-21.5%), que como es obvio, acompañado de una pérdida en la capacidad adquisitiva si lo comparamos con los niveles históricos para este periodo de la inflación.

4.7.1.2 Participación del impuesto en los ingresos territoriales y en los ingresos corrientes.

Con base en las participaciones obtenidas para cada uno de los rubros en las ejecuciones presupuestales de ingresos clasificados en el esquema de operaciones efectivas durante los años 1999 – 2001, se observa que dentro de los ingresos corrientes, las transferencias corrientes participan en promedio con una cifra significativa del 79%, seguida de los ingresos tributarios (15%) y de los ingresos no tributarios 3%. Al observarlos de manera más detallada se denota que dentro de los ingresos tributarios el ítem de mayor aporte es el impuesto predial (46%), seguido de los otros tributarios (28%) y del impuesto de industria y comercio (26%).

Así mismo en los Ingresos No Tributarios el ingreso a la propiedad participa con el 70% y los otros no tributarios con el 30%.

En las transferencias corrientes la participación del gobierno nacional en cuanto a los ingresos corrientes de libre asignación alcanza una participación del 80%.

Respecto a los gastos corrientes, se detecta la alta participación en promedio de los gastos de funcionamiento con un 67% y al cual le participan para alcanzar este guarismo:

- Servicios personales 66%
- Pagos Generales 18%
- Transferencias de nómina 16%

4.7.1.3 Rendimiento de los Recaudos

$$\frac{\text{Costo de recaudación impuesto/2001}}{\text{Recaudo de Ingresos Tributarios/2001}} = \frac{\$ 21.831.286}{\$ 67.252.000} = 0.32 = 32\%$$

$$\text{Recaudo de Ingresos Tributarios/2001} \quad \$ 67.252.000$$

El recaudo de impuestos no es rentable, dado que el costo de recaudación 32% para el funcionamiento de la tesorería; es mayor al 20% del valor recaudado (Predial, Industria y Comercio y Otros tributarios).

4.7.1.4 Esfuerzo Fiscal Global

$$\frac{\text{Recaudo efectivo Impuesto Predial}}{\text{Recaudo Potencial Impuesto}} = \frac{\$ 37.627.000}{\$ 59.899.126} = 63\%$$

$$\text{Recaudo Potencial Impuesto} \quad \$ 59.899.126$$

Por cada \$100 potenciales de recaudo el Municipio percibe la suma de \$63, lo que nos demuestra la falta de políticas de recaudo, afín de incrementar este nivel.

4.7.1.5. Carga Tributaria Percápita

$$\frac{\text{Recaudo Total ingresos Tributarios/2001}}{\text{Población Total Municipio}} = \frac{\$67.252.000}{11.821} = \$ 5.689$$

$$\text{Población Total Municipio} \quad 11.821$$

Cada habitante paga la suma de \$5.689 por ingresos tributarios (Predial, Industria y Comercio y Otros tributarios).

4.7.2 Ingresos No Tributarios

4.7.2.1 Transferencias

$$\text{Grado de Dependencia} = \frac{\text{Monto transferencias Corrientes}}{\text{Total de Ingresos Corrientes}} = \frac{\$377.011.000}{\$474.853.000}$$

$$\text{Grado de Dependencia} = 79 \%$$

Se clarifica el debilitamiento de la capacidad del Municipio de Curití para generar mayores recursos, dado que sus ingresos corrientes dependen en un 79% de los recursos provenientes del gobierno central.

4.7.3 Gastos de Funcionamiento

Los gastos de funcionamiento son el 67% en promedio sobre la participación sobre los gastos corrientes. Dentro de los cuales se destacan los servicios personales (66%) conformado por sueldos, primas, indemnizaciones, bonificaciones y subsidios.

El aporte de los pagos generales es del 18%, el cual lo conforman la compra de materiales, suministros, viáticos, gastos de viaje, servicios públicos, mantenimiento, seguro y comestibles.

Las transferencias de nomina aportan el 16%, en la conformación de los gastos de funcionamiento.

Tabla No. 63. Financiamiento de los Gastos de Funcionamiento

NUMERAL	TASA DE CRECIMIENTO %
Gastos de Funcionamiento	-6.3
Ingresos Corrientes	-20

Al comparar la tasa de crecimiento de los gastos de funcionamiento (-6.3% respecto a los ingresos corrientes (-20%); se vislumbra un desfinanciamiento, dada la tendencia decreciente de los ingresos corrientes en comparación con el decrecimiento en los gastos de funcionamiento.

4.7.3.1 Participación de los gastos de Funcionamiento en los ingresos corrientes

$$= \frac{\text{Gastos de Funcionamiento}}{\text{Total de Ingresos Ctes.}} = \frac{\$260.239.000}{\$474.853.000} = 55\%$$

De cada \$100 que el Municipio percibe por concepto de ingresos corrientes destina \$ 55 para cubrir los gastos de funcionamiento.

4.7.3.2 Gastos de Funcionamiento Percápita

$$= \frac{\text{Total Gastos de Funcionamiento}}{\text{Población Total Municipio}} = \frac{\$260.239.000}{11.821} = \$ 22.015$$

Cada habitante de Curití debe contribuir con la suma de \$22.015 para cubrir los gastos de funcionamiento del Municipio.

4.7.3.3 Participación en Gastos Totales

$$= \frac{\text{Gastos de Funcionamiento}}{\text{Gastos Totales (Cte. +inv)}} = \frac{\$260.239.000}{\$1506.914.000} = 17\%$$

Del total de gastos (Cte. + inv) el Municipio asigna para funcionamiento el 17%, permitiendo a la administración municipal destinar recursos por el 83%, cifra significativa para la inversión social.

4.7.4 Déficit o Ahorro Corriente

Tabla No. 64. Déficit o Ahorro Corriente

AÑO	DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE (\$000)
1999	281.934
2000	(160.635)
2001	37.952

En el periodo de análisis se presenta una recuperación en el guarismo del ahorro corriente, lo que permite incrementar la destinación de recursos económicos para la inversión social ó para apalancar recursos de crédito en un momento dado. Pese a esto, se recomienda desarrollar políticas para fortalecer el esfuerzo fiscal y disminuir los excesivos gastos generales y de servicios personales.

4.7.5 Inversión

Tabla No.65. Inversión

RUBRO	TASA DE CRECIMIENTO % (1999 –2001)
Inversión	-12.5
Gastos Corrientes	8.6
Ingresos de Capital	-12

La inversión presenta una tendencia decreciente del –12.5%; muy inferior a los niveles tendenciales crecientes de los gastos corrientes (8.6%) e inferior a la tendencia decreciente de los ingresos de capital (-12%)

4.7.5.1. Inversión Percápita

Pagos de Inversión Ejecutados = $\frac{\$ 1070.013.000}{11.821} = \90.518

Población Total del Municipio 11.821

El Municipio invierte por cada habitante la suma de \$90.518 que comparada con la carga Percápita \$ 5.689, se observa tan solo una retribución del 6.3%.

4.7.6 Capacidad de Pago Municipio de Curití

Tabla No. 66. Capacidad de Pago del Municipio de Curití

CONCEPTO	2.001 Ejecutado (\$000)	2.002 (\$000) Ajuste inflación al 16%	2003(\$000) Ajuste inflación al 16%
A. INGRESOS CORRIENTES			
1. Ingresos Tributarios	67252	78012	90494
• Predial unificado	37627	43647	50631
• Industria y Comercio	19611	22749	26388
• Otros	10014	11616	13475
2. Ingresos No Tributarios	1526941	1771251	2054652
• Tasas y Derechos	19034	22079	25612
• Participación I.C.N	1496351	1735767	2013490
• Otros No Tributarios	11556	13405	15550
3. Otros Ingresos	(5099)	(5915)	(6861)
• Recursos del Balance	(26184)	(30373)	(35233)
• Rendimientos Financieros	21085	24459	28372
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	1589094	1843349	2138285
B. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
1. Servicios Personales (incluido Inv.)	160890	186632	216493
2. Gastos Generales	50153	58177	67486
3. Transferencia Nómina	49196	57067	66198
4. Otras transferencias Pagadas	157616	182834	212088
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (1+2+3+4)	417855	484712	562265

4.7.6.1 Servicio de la Deuda

En la actualidad la relación interés /ahorro operacional, es del orden del 39%, lo que denota una situación de semáforo verde para acceder a cierto nivel de empréstito según los preceptos de la ley 358/98 y su decreto reglamentario No.696 de 1997.

Sin embargo se puede calcular la proyección de la capacidad de pago para el Municipio de Curití; mediante el siguiente ejercicio práctico de endeudamiento.

EJEMPLO:

V/r Desembolso: \$1.020.000.000
Interés: 18 A.V.
Plazo: 10 años

Fecha Desembolso: Año 2003
Tiempo de Gracia: 1 año

AÑO	Capital (\$000)	Interés(\$000)	Total a Pagar(\$000)	Saldo (\$000)
2003	102000	183600	285600	918000
2004	102000	165240	267240	816000
2005	102000	146880	248880	714000
2006	102000	128520	230520	612000
2007	102000	110160	212160	510000
2008	102000	91800	193800	408000
2009	102000	73440	175440	306000
2010	102000	55080	157080	204000
2011	102000	36720	138720	102000
2012	102000	18360	120360	-0-

DIAGNOSTICO E.O.T MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER.

CONCEPTO	2002 Ajustad (\$000)	2003 Ajustado (\$000)	2004 Ajustado (\$000)	2005 Ajustado (\$000)	2006 Ajustado (\$000)	2007 Ajustado (\$000)	2008 Ajustado (\$000)	2009 Ajustado (\$000)	2010 Ajustado (\$000)	2011 Ajustado (\$000)
A. Ingresos Corrientes										
(+) Ing. Tributarios	90494	99543	109498	120447	132492	145741	160315	176347	193982	213380
(+) Ing. No Tributarios	2054652	2260117	2486129	2734742	3008216	3309037	3639941	4003935	4404329	4844761
(+) Otros Ingresos	(6861)	(7547)	(8302)	(9132)	(10045)	(11049)	(12155)	(13370)	(14707)	(16178)
TOTAL Ing Ctes	2138285	2352113	2587325	2846057	3130663	3443729	3788102	4166912	4583603	5041964
B. Gastos de Funcionamiento	562265	618491	680340	748375	823212	905533	996087	1095695	1205265	1325791
Ahorro operacional (A – B)	1573020	1730322	1903354	2093689	2303058	2533364	2786708	3065370	3371908	3709098
(+) Intereses Deuda, pagados y causados durante la vigencia a LP y CP.	-0-	183600	165240	146880	128520	110160	91800	73440	55080	36720
(+) Interés de los recursos del crédito a solicitar	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
TOTAL INTERESES	-0-	183600	165240	146880	128520	110160	91800	73440	55080	36720
Indicador = <u>Interés</u> Ahorro operacional	-0-	10.6%	8.68%	7%	5.5%	4.3%	3.3%	2.4%	1.6%	0.9%
(+) Saldo deuda a 31 de Dic del año anterior	-0-	-0-	918000	816000	714000	612000	510000	408000	306000	204000
(+) Nuevos Desembolsos	-0-	1020000	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
(+) Desembolsos Nuevos Créditos	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
(-) Amortización a la fecha	-0-	102000	102000	102000	102000	102000	102000	102000	102000	102000
TOTAL SALDO DEUDA	-0-	918000	816000	714000	612000	510000	408000	306000	204000	102000
Indicador = <u>Saldo Deuda</u> Ingresos Corrientes	-0-	39%	31%	25%	19%	15%	11%	7%	4.4%	2%

Observando el desarrollo del ejercicio de la proyección del servicio a la deuda; una vez ajustado el presupuesto de 2.002 a la meta inflacionaria, se calculan los índices de capacidad de pago para cada vigencia (2002-2011) en donde se denota una situación de semáforo en verde en la relación interés /ahorro operacional ya que el indicador es del 39%, en todo el periodo de análisis lo que augura que se pueden contratar a otros empréstitos sobre todo a partir del año 2004 previa programación de desembolsos y proyección del servicio de la deuda.

5. DIMENSION CULTURAL

5.1 ORIGEN HISTORICO Y CULTURAL¹

La historia social del espacio territorial que hoy percibimos como Santander, trasciende varios miles de años. De hecho, la forma como nuestros antepasados estaban organizados social, económica y políticamente, la percepción y las relaciones establecidas con la naturaleza, la definición y delimitación de territorios, ente otros, hacen parte de esta historia. La presencia de varios grupos étnicos diferenciados social y culturalmente, con desiguales niveles de organización socio – política y patrones de ocupamiento; permiten suponer que también existían diferentes formas de organización territorial y de relacionarse con el medio ambiente, según el estadio cultural del grupo étnico en cuestión.

En el caso de los grupos de ascendencia muisca, se tenía una estructura política que reconocía la existencia de líneas ascendentes de autoridad, la necesidad de transferencia de excedentes. La existencia de territorios ya definidos, división social del trabajo y una cultura sedentaria; lo que determinaba unas necesidades muy concretas con respecto al territorio que controlaban. Estas mismas necesidades podrían ser cualitativamente diferentes en el caso de los grupos de influencia caribe, que tenían una organización socio – política menos compleja y una economía que aun incorporaba la caza y recolección como actividades básicas para subsistencia; la relación espacial y con el medio ambiente de estos grupos era cualitativamente diferente, lo cual contribuía a fragmentar la organización territorial de la región.

Ahora, con la llegada de los españoles la concepción del espacio y del medio ambiente cambió radicalmente. Desde el punto de vista social y cultural, se

¹ Las provincias. Su Origen histórico y Cultural; El Ordenamiento Territorial; Santander Nuestro Departamento. Departamento de Santander – Centro de Estudios Regionales UIS, Bucaramanga 1.999

introdujo la noción de Provincia para señalar la existencia de diferentes sociedades indígenas que conformaban “unidades sociales diferenciadas”, aspecto que facilitó la identificación y el posterior repartimiento de los indios en unidades de encomienda y la asignación de las cargas tributarias Martínez, Gutiérrez y Guerrero, 1.995. Así entonces, fue posible identificar las comunidades indígenas pertenecientes a las comunidades Guanes, Yariguies, Muiscas, Laches y Chitareras, etc; ubicadas en diferentes zonas del territorio regional. Pero si desde esta forma se reconoció la existencia de un orden sociocultural diferenciado desde el punto económico y administrativo, la concepción del espacio se homogeneizó y estandarizó, introduciendo sustanciales modificaciones: en primer lugar la ocupación del espacio y poblamiento español estuvo mediada por el objetivo de alcanzar el mayor aprovechamiento de los recursos naturales y humanos, lo que se concretó a través de la explotación aurífera y el encauzamiento hacia ella de la energía laboral indígena y esclava; en segundo lugar por el énfasis puesto en la producción de bienes mercantizables, y en tercer lugar se reestructuró la administración del territorio para tratar de alcanzar una mayor legitimidad y desarrollar el proyecto de dominación colonial. Con estas modificaciones se inició lo que podríamos considerar como una nueva fase en el proceso de ordenamiento del territorio regional, en el sentido en que se introdujeron otras formas de organización humana del espacio, una nueva geografía política, así como nuevas influencias históricas y culturales (Borja, 1996:22), donde la noción de la provincia como espacio cultural de las sociedades aborígenes fue desconocido y absorbido por completo, para pasar a tener primordialmente una aceptación geográfica administrativa, en el sentido en que indicaba el territorio en el cual se ejercía una determinada jurisdicción, bien fuera el caso de un corregimiento; con su corregidor a cargo o los límites jurisdiccionales de los cabildos de las ciudades y villas recién fundadas.

Este conjunto de fenómenos se manifestarían explícitamente con la reestructuración organizativa de los territorios conquistados. La administración

colonial impuso nuevas concepciones, nuevas instituciones y obviamente un nuevo ordenamiento territorial, el cual tuvo como espacio la jurisdicción de la ciudad y como referencia institucional al Cabildo. La fundación de una ciudad o una villa significaba simple y llanamente el establecimiento de un derecho fundamental, el cual aseguraba la posesión de unos términos (territorio) dentro del cual las autoridades del Cabildo ejercían jurisdicción administrativa y de justicia en primera instancia, y se distribuían los recursos naturales y humanos en beneficio de los vecinos de la ciudad.

5.2 Población y Poblamiento²

5.2.1 Las Culturas Prehispánicas

Aunque se adolece de estudios sistemáticos que aclaren la historia prehispánica de Santander, y en general del oriente Colombiano, el estado actual de la investigación permite sostener que antes de la llegada de los conquistadores españoles, estos territorios estaban habitados por las etnias Muisca, Guane, Chitarera, Lache, Yarigui, Opón y Carare.

- **Los Guanes:** Habitaron los territorios comprendidos entre el río Oíbita, el curso alto del río Pienta, Las Mesas de los Santos y Ruitoque, por el occidente, oriente y norte respectivamente, lo que hoy comprende parte de las provincias Comunera, Guanentá y Soto.

Los Guanes cultivaban maíz, frijol, yuca, ají, arracacha, coca, algodón y fique; e inclusive utilizaban el sistema de riego cuando era necesario, practicaban además tecnologías y/o sistemas de rotación y asociación de cultivos. El uso de riego artificial hace pensar que desde aquella época se podían estar presentando en la región problemas de drenaje y pérdida de fertilidad de los

² Centro de Estudios Regionales, UIS, CORPES Centro Oriente – Departamento de Santander; 1999

suelos, el riego era entonces una respuesta adaptativa a tales características naturales. Los Guanes producían cerámica, lo que señala que tenían conocimientos de horneado de la arcilla modelada; artesanías de algodón (vestidos, mantas, fajas, gorros y mochilas), teñidas en tonos ocre y rojizos o dibujadas con pinceles o rodillos de piedra.

Trenzaban el fique para producir las cabuyas y procesaban la coca combinándola con carbonato de calcio, extraído por trituración de cinchas y caracoles, para el consumo cotidiano. Empleaban lanzas y propulsores de chonta, así como hondas, para la caza de las pequeñas especies que les proveían algo de proteína: venados, armadillos, aves, iguánidos, murciélagos, cangrejos y caracoles. Lucían al cuello collares de cuentas de caracol, huesos y amonitas fósiles, y en la cabeza gorros o penachos de plumas; soplaban caracoles, flautas de carrizo o hueso, ocarinas de barro y zampoñas para emitir diversos sonidos con sus particulares sentidos.

Finalmente, inhumaban a sus muertos en los espacios domésticos, muchas veces en excavaciones de pozo y cámara lateral.

Su organización social y política era muy desarrollada, pues cada comunidad estaba organizada alrededor de un cacique y varios capitanes y existían niveles de diferenciación social bien definidos, lo que les permitía producir y distribuir algunos excedentes, así como asumir la defensa de su territorio cuando era necesario (Guerrero y Martínez, 19986).

5.3 CURITI , PROSCENIO DE HISTORIA Y CUNA DE LINAJES³

Los primeros pobladores de Curití fueron los nativos Guanes, grupo aborigen que poseía un aspecto físico único en el territorio Colombiano de los tiempos prehispánicos.

El historiador Presbítero ISAIAS ARDILA DIAS, basado en el "Diccionario Chibcha" de don Joaquín Acosta, manifiesta que la palabra Curití proviene de dos términos: " Cuití " y " Quiti " que significa : " Telar o lugar de telares".

Lo poco que sabemos de nuestros antepasados ha sido basado en los cronistas de Indias, especialmente do Juan de Castellanos y Fray Pedro Simón, y a las investigaciones arqueológicas y antropológicas realizadas desde hace 50 años, las pruebas realizadas con el carbono 14 al material encontrado sitúan nuestra cultura a finales del siglo XI y han permitido identificar su fisonomía.

Los Guanes ocuparon un vasto territorio que puede situarse desde el río Oibita (Sur) hasta el río Oro (Norte); Cordillera de Yariguíes (occidente) y por el Oriente las márgenes del Chicamocha.

Según el cronista Juan de Castellanos, estos primitivos pobladores eran "blancos, gallardos, limpios, curiosos, de rostro aguileño y facciones de linda y agraciada compostura", afirmación que corroboran las investigaciones antropológicas recientes, agregando que tenían una estatura más grácil y elevada que la de los demás grupos aborígenes.

Trabajaban el algodón, fique, cerámica, labranzas, tejidos y muchas labores más; honestos, inteligentes, el Español quedó asombrado al observar lo rápido que aprendían y lo bien que articulaban el idioma castellano.

³ Tomado del E.O.T del municipio Curití. Año 2.000

El 20 de enero de 1540, el conquistador Martín Galeano incursionó en el País de los Guanes; los atropellos cometidos, el vasallaje a que fueron sometidos y mil infamias más de conquistadores y colonizadores arrasaron con esta cultura ancestral, única, según lo demuestran los aportes históricos recopilados.

- PROCESO DE FUNDACION

El proceso de fundación de Curití está enmarcado dentro de los siguientes hitos:

En 1602 : fueron congregados los indios y dotados de tierras de resguardo.

En 1617: El oidor Lesmes de Espinoza Saravia le ordenó a los 129 indios residentes en el lugar, trasladarse al pueblo de Moncora (actual guane) orden que no fue obedecida por los nativos.

En Julio 16 de 1642: El oidor Diego Carrasquilla Maldonado les delimitó las tierras de Resguardo a los aborígenes, comprendido : Desde la quebrada de Curití a otra llamada Cuchicute para que la gocen y posean como cosa suya en común y en particular.

En 1670, Marzo 10: El licenciado don Jacinto de Vargas Campuzano, del Consejo de su Majestad, su oidor y Alcalde de Corte en la Real Audiencia de este reino y visitador general de los naturales de provincia de Vélez, por su real derecho y en presencia de : el gobernador don Vicente, el Licenciado Francisco Ortiz Galeano (cura doctrinero), el capitán Alonso Samiento (encomendero de este dicho pueblo), Nicolás Romero (intérprete) indios e indias y de otras muchas personas, ordenó al Escribano leer la señalización de resguardo realizada por el oidor Diego Carrasquilla Maldonado y les ratificó los mismos límites.

En 1699: Extenso documento de don Domingo Hernández, indio principal y don Diego Thiracos, gobernador del pueblo, quienes en representación de la comunidad indígena y de los demás agregados expresan:

Solicitar al visitador general del arzobispado para que les nombren cura doctrinero propio y la demarcación del feligresado no indígena.

Que el pueblo de Curití se compone de: 30 indios tributarios, 35 indios casados y solteros, 61 muchachos y chinas de doctrina, 30 indios forasteros. La población "blanca" asciende a 43 personas cabeza de familia y 8 solteras.

Reconocen que habían concedido los permisos para que la población blanca agregada construyera sus casas en el casco urbano del pueblo de indios, para hospedarse en los días de fiesta que lo visitaban.

Esperaban recibir como agregados al campesinado que habita el Llano de Mogotes, quienes prefieren ir a misa a Curití porque Onzaga les quedaba muy retirado.

Que el pueblo tiene Iglesia ornamentada con todo lo necesario para las celebraciones y con dos campanas de metal muy buenas.

El mismo documento dice textualmente: "Y en el sitio en que se nos está señalado estamos poblados con nuestras casas y huertas, y dicho pueblo dista desde Guane siete leguas antes más bien más que menos con cuya visita el señor don Jacinto de Vargas Campuzano oidor y alcalde de corte de esta Real Audiencia y visitador general que fue de esta provincia nos dejó poblados en dicho sitio por ser y haber sido allí nuestro natural y de nuestros antepasados".

En 1700, Noviembre 15: Don Benito Taglade Velante, capitán del cabildo, corregidor y juez ordinario en los partidos de la ciudad de Vélez y Villa de San

Gil, por su majestad certifica la veracidad del anterior documento expedido por el Cabildo Indígena.

En 1750 a 1779: Durante este lapso de tiempo fueron realizados 18 gestiones por : Representantes del gobierno Eclesiástico, grupo de blancos, indios, unas a favor y otras en contra sobre el traslado de los naturales de Curití a Guane y la erección de una parroquia solo para blancos .

En 1799, febrero 3: El regente visitador Gutiérrez de Piñeres, se opuso a la extinción del pueblo de indios.

En 1779, febrero 17: el virrey Manuel Antonio Flórez suspende el traslado de los pueblos de indios y el remate de las tierras de resguardo.

En 1780, marzo 6: Los sitios de Clavellinas (San Gil) y Macaregua (Barichara), cedidos a favor de Curití.

En 1781: Por orden del visitador general del Arzobispado se fijaron los límites a los territorios de los Curatos de Barichara, San Gil y Curití.

En 1784: Los indios de Curití manifiestan que desde la creación del pueblo, no solo han morado los blancos, sino que la mayor parte del pueblo está casado con ellos.

En 1806, Septiembre 19: Eregida la parroquia de San Joaquín de Curití.

En 1807, Junio 24: Publicado en Curití el Título de parroquia.

En 1824: Curití adquiere la categoría de Distrito parroquial.

En 1844: Curití incorporado a la Provincia de Guanentá

En 1859: El sitio de Paloblanco, separado de San Gil y agregado a Curití

En 1870 : Como su población asciende a 4179 habitantes es ascendido a parroquia.

En 1877: Curití ascendido a la categoría de Municipio.

PERSONAJES ILUSTRES

- ALEJANDRO GALVIS GALVIS

Nace el doce de Febrero de 1891, fueron sus padres Jesús Galvis Galvis y Hortencia Galvis.

Realizó sus estudios de primaria en Curití y los secundarios y universitarios en Bogotá, alcanzando el título de abogado por la Universidad Republicana. Hombre sectario y apasionado al estilo de Carlos Lleras Restrepo. Fue miembro de la asamblea de Santander, de la Cámara de Representantes y del Senado de la República, donde presentó varios proyectos que hoy son leyes colombianas. Designado por la Gobernación de Santander en 1966 primer alcalde del naciente municipio "Azul " hasta las banderas Villanueva. Ocupó la gobernación de Santander, el Ministerio de Guerra.

Como diplomático se desempeñó como Embajador de Colombia ante las Naciones de Venezuela, México y España. Ministro plenipotenciario de Colombia en España.

Obtuvo condecoraciones significativas como:

- La orden del Libertador (concedida por el Gobierno Venezolano Abril de 1944)

- Gran cruz de Boyacá (Agosto de 1944)
- Orden de la sociedad mexicana de Geografía y Estadística.
- Orden Simón Bolívar de Venezuela
- Orden de arriero de Antioquia (la más alta condecoración existente en el Departamento.

Su gran vocación por el periodismo lo llevó a fundar el periódico " Vanguardia Liberal ", que dirigió por muchos años. Como escritos plasmó su vida diplomática y política " Impresiones de España " y " Memorias de un político Centenariasta ".

Murió el 17 de Junio de 1981 a la edad de Noventa (90) años.

- ISMAEL ENRIQUE ARCINIEGAS

Nació en 1886 y muere en 1938. Considerado uno de los hombres más grandes que ha podido tener Curití. Sobresalió como político, periodista, traductor, diplomático y poeta; rico en producciones sobre el amor, la naturaleza y la patria. Siendo muy popular su poema " A solas ". Muchos de sus poemas fueron inspirados aquí, sus mujeres, sus sitios el paisaje, sus recuerdos de niñez.

Entre lo poco que recuerdan hoy sus paisanos, Benilda dice que era: alto, simpático, moreno ojos grandes y hermosos. Que una vez, después de oficiada la misa en el cementerio con motivo de la efemérides de la muerte de su madre, observó que junto a unos restos humanos: una calavera y huesos, en una mata de amapola, un hermoso capullo amarillo florecía y en breves momentos ofreció los siguientes versos:

LA AMAPOLA Y

Bella flor cuando naciste
!Oh ! que triste fue tu suerte
que al primer paso que diste
te encontraste con la muerte.

El dejarte es cosa triste,
El llorarte es cosa fuerte
El dejarte donde naciste
Es dejarte con la muerte.

(Inspirado el poeta en una visita a la tumba de mamá Matilde)

En su memoria hay una estatua en el centro del parque y el único centro urbano de enseñanza lleva su nombre en señal de gratitud, pues funciona en la casa que fue su morada, otorgada precisamente para que los niños de Curití aprendieran las primeras letras.

Un conocimiento más profundo sobre Ismael Enrique Arciniegas y Alejandro Galvis Galvis, se obtiene en el libro " Dos hombres ilustres ", por Antonio Cacua Prada. Y una antología sobre Ismael Enrique Arciniegas que como tesis de grado fue producida por Leticia Viscaya de Mancilla y Myrian Hernández maestras de este Municipio.

5.3.1 Sitios de Interés Turístico.⁴

- Cueva de la Vaca

Situada en el sitio conocido en antaño con el nombre de "El Tejar", contiguo al cementerio de la localidad.

De belleza natural que presenta un descenso de cuatro metros de caída para su incursión se puede utilizar lazo o escalera.

Es una cueva muy admirada por los espeleólogos por la variedad de atracciones que posee y porque en su recorrido el visitante camina, gatea, se arrastra, se sumerge, nada y recurre a toda suerte de peripecias durante un promedio de seis horas que dura el recorrido, las que repite al regresar por el mismo camino.

Entre los muchos atractivos de la caverna están:

El salón conocido con el nombre de la Virgen, allí se aprecia una Virgen con el niño en los brazos, en un conjunto que parece un altar, formado por las gotas de caliza que caracterizan el yeso.

El salón de las piletas: Lugar en el que se puede caminar, al fondo se observan tres piletas naturales que en forma consecutiva la una cae sobre la otra.

El salón del cerebro: El turista observa un cerebro gigante formado por las gotas de yeso. Por tradición se ha transmitido de generación en generación que al tocar el cerebro se recibe inteligencia.

⁴ E.O.T Curití, 2.000

El salón del pesebre: En un espacio aproximado de 3 x 2 metros, las estalagmitas dan la forma de un pesebre.

El salón de la cascada: Sitio donde se puede deleitar con un sabroso baño gracias a que el agua es limpia, es de anotar que el arroyo de la cueva proviene de la quebrada El Consuelo.

El salón de estalagmitas y estalactitas: Muy llamativas por su tamaño, la más pequeña oscila entre 50 cm; por tradición oral desde los primitivos pobladores se ha comunicado que substraer estas formaciones calcáreas de su sitio de origen le trae a quien las saca mala suerte.

Otra versión tomada también de nuestros antepasados hace referencia a que por el subsalón que se derrumbó se podía llegar hasta la Cueva de los Pájaros en la vecina población de Mogotes.

Los amantes de la espeleología pueden también en esta imprevisible cueva apreciar las formaciones de yeso cristalizado que al alumbrarlo emite visos espectaculares.

- La Cueva del Yeso

Localizada entre las veredas Quebrada seca y el Placer, desde el casco urbano a la cueva hay una distancia aproximada de 15 kilómetros, hasta el sitio La Unión por carretera pavimentada 3 kilómetros y el resto por vía carreteable en buen estado.

El visitante desciende por lazo una longitud de más o menos cinco metros en caída libre e inicia por esta cavidad subterránea conformada por un solo salón con sus respectivas divisiones.

En un largo trayecto a paso normal o agachado en el que se aprecian estalagmitas y estalactitas se encuentran al fondo la virgen de la Caverna, es una imagen tallada en yeso de la misma cueva y colocada en el lugar en 1954.

A mano derecha existen una serie de laberintos que no llevan a ninguna parte, a mano izquierda dos huecos que se unen y comunican con un laberinto de desviación triple, debe tomarse el del centro que conduce a una salida doble.

De la anterior salida se debe tomar la derecha, se recorren unos 300 metros por entre pasadizos y se llega a otra desviación doble; el turista debe tomar la superior que lo conduce a una entrada de aire, la luz penetra como en claraboya; han pasado casi cinco horas de emocionante aventura para luego traspasar una salida angosta y observar al otro lado de la montaña.

- La Cueva de El Carmen

Ubicada en la vereda la Ceiba a 15 minutos de la zona urbana a pie por desecho, esta caverna tiene una longitud aproximada de 400 metros. Al fondo se observan máscaras naturales en la pared frontal encima de una cavidad, entrando en ésta se encuentra un arroyo formado por aguas que se resumen de un manantial cercano a la cueva, conocido como "El Pozo del Diablo", son tan solo 30 minutos de recorrido y la salida es por el mismo sitio de entrada.

- El Parque Natural El Santuario

Localizado en la Vereda La Cantera, exactamente detrás de la Escuela.

Declarado parque natural por Acuerdo 012 de Noviembre 24 de 1994 del Honorable Concejo Municipal, en el mismo se prohíbe la tala de sus bosques y se exige la preservación de su flora, fauna y demás recursos naturales.

El parque está dividido en tres zonas separadas por plazoletas de forma circular sin vegetación, conocida también con el nombre de Parches, éstas son inexplicablemente naturales, también son dignos de admiración los laberintos en piedra.

El Santuario posee vegetación exótica típica de selva, algunos animales representativos de nuestra fauna como: picures, faras, tinajos, armadillos, iguanas, reptiles entre ellos gran variedad de serpientes.

El éxito de la travesía consiste en cruzar el Santuario a lo largo sin perderse o sin regresar al sitio de inicio.

Desafortunadamente la riqueza arqueológica dejada en el lugar como herencia de nuestros antepasados, especialmente trabajos en cerámica precolombina, fue saqueada al igual que la mayoría de su riqueza natural.

- El Balneario de Pescaderito

A solo 15 minutos por vía carretable en buen estado se halla este reconocido sitio turístico famoso por sus aguas cristalinas.

El Balneario está compuesto por las quebradas "Ficaleña" y "Peña Negra", llama la atención del turista además de sus diáfanas aguas la gran variedad de pozos agrupados familiarmente bautizados con nombres genéricos para que el bañista disfrute aún mucho más el paseo. Los diferentes manantiales están clasificados así:

Hondos : La Zamba Grande y Pequeña, el Tambor (especiales para clavados).

Románticos : El Pozo del Amor y los Pomarrosos

Familiares: Batea, Clavellinas y Piscinitas.

La zona alrededor de la quebrada es apta para camping.

- Zona para Cometa o Ala Delta

Para este deporte tan de moda actualmente, Curití cuenta con magnífica zona ubicada en la montaña izquierda del pozo la Batea, a una altura de 400 metros.

Allí se llega por la carretera que conduce a la vereda Cantabara 500 metros, delante de la curva superior, sitio donde se inicia el ascenso a la cima.

El vuelo se efectúa sobre la quebrada Ficaleña para recibir las burbujas de aire caliente y poder tomar una altura estable.

- Zona de Ascensos y Descensos

A una hora del centro del municipio, en Pescaderito y en lugar conocido como El Cajón, se puede practicar este tipo de deporte.

La zona es apta para practicar las modalidades "Master" y "Super" porque presenta alturas de 50 a 110 metros y de 200 metros.

- La Casa del Conde de Cuchicute

A esta histórica mansión se puede llegar por vía carretable a través de dos trayectos así:

Por la carretera central que conduce de San Gil a Curití, desvía a mano derecha por el sitio conocido como "La Paloblanca" y en un recorrido aproximado de 20 minutos llega a la mencionada casona.

Desde el centro de Curití por la carretera Común - Cantera - Cuchicute (pasando por el Santuario), a una distancia de unos 8 kilómetros está ubicada la hacienda.

Su suntuosa arquitectura de dos plantas, que en otrora fueran elegantísimos salones, corresponde a la aristocracia de los fundadores de la hacienda de Cuchicute. Esta belleza arquitectónica es digna de restaurar, no solo para el turismo ecológico sino también para rescatar un inmueble cultural cargado de historia y de leyenda.

Y quién fue el Conde de Cuchicute?

Sin duda alguna, la única persona que se gastó buena parte de su inmensa fortuna para demostrar que estaba loco. La vida del Conde se convirtió en una leyenda que se cuenta muy especialmente en las regiones de San Gil y Socorro.

Su vida vertiginosa y multifacética transcurrió llena de locuras, amores, aventuras, amarguras, escándalos, intentos de suicidio y numerosos acontecimientos más.

Su hogar fue la cuna más noble y de más pergaminos aristocráticos que se hayan conocido, a decir del Doctor Rito Antonio Martínez: "Los Rueda son una

familia de invencibles; tienen el talento en el doctor Apolinar, la espada en el general Ramón y el dinero en don Timoleon".

El conde viajó por Estados Unidos (país donde estudió comercio), Francia, Italia, España, Bélgica, en este último país vivió con la Española Lola de Aragón con quien tuvo dos hijas.

Los derechos de primogenitura sobre la inmensa hacienda de Cuchicute los perdió el Conde porque debido a la mala administración que realizó en ésta por el año de 1894, hizo que su padre don Timoleon lo desheredara.

Para recompensarlo, su madre le dejó como herencia las haciendas de El Jobito, La Polonia y Majavita; en estas tierras demostró sus dotes de empresario multiplicando inmensamente su fortuna.

Entre las muchas anécdotas del Conde podemos citar grosso modo:

Sentarse en un barril lleno de aguardiente y prenderle candela (Hacienda Cuchicute 1894).

Destruir a machetazos el teléfono (hacienda Cuchicute 1894).

En París sometió a sus hermanas Julia y Silveria y a su hermano Timoleon a un estricto régimen de estudio, mientras él como acudiente se entregaba a una vida de lujos, derroche y placeres en la ciudad luz (1896- 1897).

Proclamar a los cuatro vientos su nuevo nombre de : José María de Rueda y Gómez Conde de Cuchicute y Guanentá. (1898).

En un intento de suicidio perdió un ojo (1898).

En un exceso de licor asesinó a Domingo Rodríguez los médicos conceptuaron locura (1899).

Escribía y publicaba multitud de folletos que difundía ampliamente en los que dándole a su hermano el sobrenombre de "Tartufo" lo acusaba de haberlo estafado.

Escribía y hablaba el castellano cervantino

Ganó todas las demandas, pleitos y demás líos judiciales

El señor Obispo Evaristo Blanco entabló denuncia contra el Conde, en la alcaldía del Socorro, por amancebamiento público. Llamado el Conde a rendir indagatoria y ante la pregunta : Sabe usted, quien es el individuo que vive bajo un mismo techo con una mujer sin haberse casado?.

Respondió el Conde :

Si señor. El individuo que vive bajo el mismo techo con una dama, sin haberse casado es el señor Doctor Evaristo Blanco.

El alcalde protestó airado y serio, pero el Conde le respondió: Dígame, señor Alcalde. El palacio Episcopal es de dos plantas, en la parte alta quedan las habitaciones particulares del señor Obispo y en la planta baja el almacén de la señora Margarita Barrera, luego ellos son los individuos por los cuales usted me pregunta.

Salir a la calle sin ropa como lo hizo frente al hotel Bucarica en Bucaramanga, creando un escándalo fenomenal.

En una especie de tina que construyó en la hacienda Majavita, se bañaba desnudo con su secretaria.

Exhibirse metido en la vitrina del Café Marián en la populosa avenida la República, la más central y nutrida de Bogotá; de un valor civil único para usar levitas exóticas que si no estaban en el figurín de las modas, eran las más ricas y vistosas.

Con Sara Gómez su compañera de varios años, tuvo dos hijas conocidas familiarmente como "Las Condesitas"; encontrándose el Conde en Europa les escribía al Socorro, pero ellas nunca pudieron dar respuesta a sus misivas porque el Conde siempre enviaba la correspondencia con la respuesta para él mismo a la vez; las condesitas devolvían la carta y así él podía con orgullo mostrar a sus amigos en Europa lo muy cultas que eran sus hijas, cuando le manifestaban por ejemplo: Querido Papá, terminamos de leer a Cervantes y continuamos con Shakespeare.

Gravemente herido de su mayordomo no aceptó la atención de los médicos del Socorro sino del Doctor Olegario Cárdenas de San Gil. Manifestó que no moría hasta dictar su testamento que lo haría bien enredado para que no lo entendieran ni en quinientos años y en él pidió ser enterrado de pie con sus valiosas joyas. Trasladado al hospital en estado agonizante la enfermera una monjita de edad le repetía constantemente al Doctor Cárdenas: "La pupila está bien, la pupila está bien" sin darse cuenta que le estaba observando la pupila de vidrio.

Este magnifico empresario que en muchas ocasiones fue más cuerdo que los cuerdos, que afirmaba que él no vivía como pobre para morir rico, pero de todas maneras vivió y murió rico, que se indignaba con aquellas personas a las que llamaba " mendigos en la opulencia " por su afán de dinero, falleció a las 7:30 de la noche del sábado 21 de Julio de 1945 a la edad de 74 años.

- La Piscina Hoyo Caliente

Desde épocas remotas esta área del poblado se conoce con el nombre de "Hoyo Caliente" por ser el sitio más caluroso de la localidad.

El lote durante el presente siglo ha sido propiedad de: el presbítero Aurelio B. Urrea, quien se lo vendió a don Luis Domingo Meza en \$400.00; los herederos de don Luis Domingo lo cedieron por la misma cantidad.

La feliz idea de construir este centro recreacional nació estando un día la familia de paseo por Mesitas del Colegio; Curití dada la afluencia diaria de turistas, muy especialmente los fines de semana necesitaba urgentemente la construcción de un balneario para disfrutar de un ambiente tranquilo y familiar.

Don Emiro como todo gran empresario, puso manos a la obra y el 31 de Diciembre de 1997 se dio al servicio público la primera parte del proyecto que consta de : piscina con moderna planta de tratamiento, servicio de cafetería y comida rápida.

Para un futuro inmediato, la segunda parte que está en proceso de construcción estará conformada por piscina con tobogán, disco taberna, cabañas, apartamentos y pequeña zona de camping.

- Cementerio Laico

Las señoras Parmenia Pinzón (101 años), Benilda Hernández de Ballesteros (98 años) y Julita Galvis de Márquez (91 años), todas poseedoras de una memoria prodigiosa, manifiestan haber oído de sus padres: que el sitio donde se levanta el Cementerio Laico era en el siglo pasado un hermoso parque, donde se reunían los señores principales del pueblo y en una de esas tertulias don Francisco Santos Galvis, pidió a sus amigos que el día que él muriera lo enterraran en ese bello lugar, solicitud que fue realizada también por otros

intelectuales, convirtiéndose el parque en el cementerio de los masones de la época.

El motivo para la creación del cementerio laico en Curitiba, fue porque la mayoría de los señores importantes eran masones practicantes razón por la cual les era negada su sepultura en el campo santo católico.

En este cementerio reposan los restos de personajes ilustres como: Don Francisco Santos Galvis (padre de los doctores Eduardo Santos presidente de Colombia de 1938 a 1942 y Enrique Santos extraordinario columnista de la "Danza de las Horas" de El Tiempo, que hizo famoso el seudónimo de Calibán); general Pedro Soler Martínez (combatiente de la guerra de los mil días); general Ramón Rueda Martínez; Apolinar Rueda, renombrado jurisconsulto; Ricardo Martínez, muchos patricios más que dieron lustre al país en las letras, la milicia, el derecho y el comercio.

La filosofía Masónica por su carácter secreto fue muy desconocida para el común del pueblo, llegándose incluso a afirmar que los señores allí enterrados eran una especie de almas en pena y a los niños se les prohibía pasar por el cementerio laico y si lo hacían debían no mirar hacia dentro, pasar rápido y rezando.

Una leve idea sobre la Filosofía Masónica nos la da algunos apuntes de la obra: "Espíritu de los Estatutos y Reglamentos del Orden Frac-Masónico y Diccionario de los términos y expresiones, que están en uso para todos los trabajos de las logias". Publicado en Cumandá en 1823.

La moral y la filantropía forman la base principal de la Institución Masónica. El aspirante deberá ser de costumbres irreprochables, de una probidad a toda prueba, de carácter conciliativo y bueno, y de una discreción acreditada. Tendrá amor a su prójimo, a su país, a su leyes y a la divinidad.

Recibido Frac-Masón, será en la sociedad profana libre sin licencia, grande sin orgullo, humilde sin bajeza, firme sin ser tenaz, severo sin ser inflexible y sumiso sin ser servil.

Siempre justo y valeroso defenderá al oprimido, protegerá la inocencia y no calculará jamás sobre los favores o servicios que tenga que hacer.

Exacto apreciador de los hombres y de las cosas, no atenderá más que al mérito personal, sean cuales fueran el rango, el estado y la fortuna.

Igual en su conducta libre y constante en sus principios no se apartará jamás del camino de la virtud.

Y según testimonio de doña Parmenia los doctores ahí enterrados eran personas muy buenas, ayudaban a los pobres, pero no lo hacían personalmente sino a través de sus empleados de confianza, recuerda muy especialmente la bondad de don Apolinar Rueda y los mercados que por intermedio de una empleada hacía llegar a los necesitados.

Las personas mayores comentan que el cementerio permanecía arreglado con esmero y gusto exquisito, las tumbas bien cuidadas y un hermoso jardín en el que sobresalían las eras de pinos, el encargado de su buena imagen fue siempre don Pedro León Rodríguez y al morir le sucedió en tan magna obra don Rodolfo Arciniegas.

- La Gruta

Desde tiempos remotos los habitantes de Curití han profesado solemne devoción a Nuestra Señora del Rosario.

Es por eso que además de llevarla en sus corazones la localidad posee dos excelentes obras en su honor, estas son:

Un valiosísimo óleo que ha adornado el altar mayor desde la colonia y que según testimonio del Presbítero Dr. Carlos Ramírez Toledo hace 60 años, el origen del cuadro de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, en la parroquia de Curití es el siguiente.

"Milagro: pasando sola María de Velasco de noche al río Frío que iba caudaloso, sumergida en las aguas, ahogándose invocó a la Virgen de Chiquinquirá y oyó una voz que le decía : María, aste de esta vara y agarrándose de ella la sacaron a la orilla, sin lesión alguna. Sucedió esto en el año de 1626. Jeronimus Azo".

El cuadro con su marco tiene de alto 2,15 metros y de ancho 1,80 metros. El dibujo en lienzo representa un río tormentoso, en cuyas olas sobresale el medio cuerpo de una señora angustiadísima en actitud de asir una vara que le presenta la Virgen de Chiquinquirá acompañada de San Andrés y de San Antonio, copia fiel de la original, la Virgen lleva en sus sienes una coronita de una lámina de oro. El conjunto es de lo más interesante y el cuadro según concepto del Padre Enrique Báez, visitador que lo conoció el año de 1925 es uno de los mejores que él ha conocido.

En una colina localizada al sur de la población un grupo de Curiteños quisieron rendirle especial homenaje a la Virgen colocando allí una estatua en su honor y desde esa fecha el sitio es conocido con el nombre de "La Gruta".

Los gestores de tan importante realización fijaron en el lugar una placa en la que se lee:

"Homenaje del pueblo de Curití a Nuestra Señora del Rosario. La Junta Asesora: José A. Morales A., Nemecio Estupiñan, Adolfo Castañeda, Antonio Ramírez. Curití, Enero 6 de 1944".

Desde su misma inauguración hace ya casi 55 años, La Gruta ha sido un sitio muy visitado no solo por los Curiteños sino también por los turistas desde allí se divisa una magnífica panorámica y el sitio en sí es un gran remanso de paz.

Desde el poblado en horas nocturnas es muy agradable observar en la penumbra las luces que enmarcan a la Virgen en su gruta, allí en lo alto del cerro se aprecia un conjunto majestuoso.

El rezo del Rosario en el mundo se está realizando desde 1569, cuando el Papa Pío V, mediante la Encíclica dirigida a todos los cristianos del mundo recomendaba su devoción.

5.3.2 Patrimonio Histórico.

Curití, como la mayoría de los pueblos de Santander presenta un marcado estilo colonial; con una organización en cuadrículas, evidenciándose en su lenguaje arquitectónico la memoria e identidad histórica.

Es importante proteger este invaluable legado como las iglesia de San Joaquín y su respectiva casa cural; inclusive devolverle la estética a la arquitectura del marco de la plaza principal, donde en los últimos años han aflorado construcciones modernas, que rompen con el otrora patrimonio histórico.

6. ANALISIS FUNCIONAL - ESPACIAL

LOCALIZACIÓN:

El Municipio de Curiti se encuentra localizada geográficamente 6° 36' 36'' latitud norte y 73° 04' 18'' longitud oeste. Territorialmente limita por el norte con los Municipios de Jordan, Aratoca y Cepita, por el este con Molagavita y Mogotes, por el sur con Mogotes y SanGil y por el oeste con San Gil y Villanueva.

DESCRIPCIÓN:

El municipio de Curiti tiene una superficie territorial de 24951,37 hectáreas y está conformado por su Cabecera municipal (área urbana) y 38 veredas (área rural).

Area urbana o Cabecera Municipal de Curiti:

Constituida por 952 predios, con un área de terreno de 42,94 hectáreas y una población de 3.285 habitantes (según censo ajustado del 1.993).

Está dividida en los siguientes barrios o sectores reconocidos socialmente por la comunidad así:

Jose Antonio Galan, El Libertador, Las Brisas, El Centro, La Plazuela, Eduardo Santos, San Roque y La Palma.

Area rural:

Está conformada por 3.876 predios con una superficie de 24908,43 hectáreas, con una población de 8.536 habitantes (según censo ajustado de 1.993). Y distribuida en 38 veredas, así:

# de Vereda	Nombre de Vereda
1	Acacias
2	Arenales

3	Arbol Solo
4	El Basto
5	El Carmen
6	Cantabara
7	La Cantera
8	La Ceiba
9	Colmenitas Alto
10	Colmenitas Bajo
11	El Comun
12	Cuchicute
13	Despensas
14	Irapire
15	La Laja
16	La Laja Arbol Solo
17	Llano de Navas
18	Macanillo
19	Manchadores
20	La Mesa
21	Palo Blanco Alto
22	Palo Blanco Bajo
23	Palo Cortado
24	Palmar
25	Palmira
26	La Peña
27	Piedra Gorda
28	El Pino
29	El Placer
30	Quebrada Seca
31	El Rodeo
32	San Carlos

33	San Francisco
34	Tapias
35	Tiranaza
36	El Uvo
37	Las Vueltas
38	Zamorano

Fuente: Talleres comunidad E.O.T.

6.1. CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL ÁREA URBANA:

El presente estudio de ordenamiento toma como base para delimitación del área urbana lo establecido por la ley 388 de 1997, capítulo IV.- artículos 30-32 Clasificación del suelo, define las diferentes clases de usos del suelo así:

6.1.1. Suelo urbano

Constituyen las áreas del territorio Municipal destinadas a usos urbanos las áreas que cuenten con infraestructura vial y redes primarias de acueducto, alcantarillado y energía; y en ningún caso el perímetro urbano podrá ser mayor que el denominado perímetro de servicios públicos o sanitarios.

6.1.2. Suelo de expansión urbana,

Constituido por la porción del territorio Municipal destinada a la expansión urbana, que se determinará de acuerdo a las previsiones de crecimiento y a la posibilidad de dotación con infraestructura vial, de servicios públicos domiciliarios, áreas libres, y equipamiento.

Dado que el Municipio actualmente tiene definido su perímetro urbano según consta en los acuerdos municipales contenidos en las carpetas de los archivos de 1.997, que creó y delimitó el perímetro urbano, y ampliado por el acuerdo municipal No. 008 del 22 de Mayo de 1997.

El presente estudio partirá del actual perímetro Municipal, y a través del análisis de la infraestructura vial y de la cobertura de los servicios públicos domiciliarios se establecerá el perímetro de servicios, el cual aparecerá demarcado en el plano y por el cual quedará establecido el perímetro del suelo urbano tal como lo define la ley y el mandato constitucional contenido en el artículo 367 de la Constitución Política, a fin de evitar que pueda haber zonas urbanas sin posibilidad de cobertura de servicios públicos domiciliarios.

6.2. ESTRUCTURA URBANA EXISTENTE.

En el plano se pueden apreciar los diferentes trazados urbanos existentes y con ellos los patrones de desarrollo que ocurren en el área.

La conformación urbana actual es bastante homogénea, dada las características topográficas que rodean el área donde fue implantado el núcleo habitacional y presenta dos tipos de estructuras:

a) Casco Antiguo.

La estructura urbana del casco antiguo de Curiti maneja en su área central una retícula o malla ortogonal de manzanas de 65 x 65 metros aproximadamente; sin embargo sus características morfológicas del territorio no permitieron la continuación en el trazado original.

b) Nuevos desarrollos.

- Sobre la Carrera 10 salida hacia la mina se desarrollan asentamientos de vivienda.
- Sobre las áreas periféricas altas se presenta una estructura urbana desarrollada son los barrios el Libertador y Jose Antonio Galan.

En estas zonas se presenta un patrón disperso que se define como un tipo de urbanización discontinua desarrollada en un área topográficamente accidentada, donde predomina el uso residencial, con el mínimo de servicios complementarios.

6.3. EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS DE CRECIMIENTO.

El área urbana en los últimos treinta años, ha presentado un crecimiento lento y variable en razón de la topografía y morfología del territorio, a la fuente hídrica que lo recorren río curiti al costado norte, característica que presenta dificultad en la continuidad urbana; circunstancias que incitaron el desarrollo hacia las periferias y parte alta del casco urbano, con un uso predominante en construcción residencial, que se van consolidando progresivamente así:

Los barrios Jose Antonio Galan y El Libertador se originaron como desarrollos subnormales alrededor de ejes viales. Los cuales en los últimos años se consolidan, debido a la ampliación de cobertura de la infraestructura de servicios públicos (Acueducto - Alcantarillado - Energía).

6.4. USOS DEL SUELO ACTUAL URBANO.

Su objetivo es establecer el nivel de consolidación del desarrollo urbano actual.

6.4.1. Clasificación del uso del suelo urbano.

Para determinar el uso específico del suelo urbano de Curiti y elaborar la cartografía, se hizo un trabajo de campo, a través de predio a predio y su clasificación de uso, es así:

- **Uso residencial o vivienda:** Corresponde al uso específico de vivienda unifamiliar y bifamiliar:

Número de predios de uso específico en vivienda urbana: 587

Número de predios de uso específico en vivienda urbana en construcción: 30

- **Uso Vivienda - Empleo:** Corresponde al uso de vivienda con actividad de trabajo específicamente en el tejido e hilado de fique.

Número de predios de uso vivienda – empleo fique: 14

- **Uso mixto:** Combinación de usos, generalmente vivienda - comercio y servicios.

Tipo	Tipo de uso	Numero de Predios Uso Mixto	Total Predios
Bienes	Vivienda – Tienda. (alimento y víveres de consumo diario de venta al detal)	47	89
	Vivienda – supermercado – verduras	2	
	Vivienda – Restaurante	2	

	Vivienda – Heladería	5	
	Vivienda – Almacén - miscelánea	9 (-1)	
	Vivienda – Droguería (artículos farmacéuticos y cosméticos)	2	
	Vivienda – Almacén Eléctrico	1	
	Vivienda – Bolo Criollo	2	
	Vivienda – Insumos Agrícolas	1	
	Vivienda – Ferretería	1	
	Vivienda – Venta de pollo (distravez)	1	
	Vivienda – Comidas Rápidas	1	
	Vivienda – Venta de Artesanías	11 (-1)	
	Vivienda – Billares	6	
	Servicios	Vivienda – Peluquería – salón de belleza	
Vivienda – Hotel		3	
Vivienda – Oficina		3	
Vivienda – Casa Chancera		1	
Vivienda – Remontadora		1	
Vivienda – videos juegos		1	
Vivienda – Parqueadero		1	
Vivienda – Deposito		1	
Vivienda – Modistería		2 (-2)	
Vivienda – taller de Bicicletas		1	
Vivienda – Taberna – Dikoteca		1	
Vivienda – Venta de Gas		1	
Vivienda – Venta de cajas de tomate		2	
Vivienda – Fotografía		1	

- **Uso comercial y de servicios:** Venta de bienes y servicios, corresponde a:

Tipo	Clase de Establecimiento	N. de	Total
------	--------------------------	-------	-------

		Establecimiento	Predios
Bienes	Caney	1	1
Servicios	Financieros y bancarios: Banco Agrario - Comuldesa	2	13
	Taller de mecanica automotriz	1	
	Discoteca	3	
	Oficina	1	
	Centro Optico	1	
	Parqueadero	1	
	Garaje	4	

- **Uso Industrial:**

Tipo	Clase de Establecimiento	N.de Establecimiento	Total Predios
Industria liviana	Vivienda - Panadería	5	9
	Vivienda – Taller de Ornamentación	2 (-1)	
	Vivienda – Fabrica tabaco	1	
	Industria de fique (Construccion)	1	
	Vivienda - Carpintería	1	

- **Uso institucional (Equipamientos).**

Clase	Grupo	Clase de institución	# de instituciones	Total Predios
Institucional 1.	Educación	Colegio	1	20
		Escuela	1	
		Restaurante Escolar	1	
	Culto	Casa Cural	1	
		Iglesia Parroquial	1	
		Otras Religiones	2	

	Social	Hogares comunitarios ICBF-vivienda	7	
		Ancianato	1	
	Cultural	Casa de la cultura	1	
		Casa Campesina	1	
	Asistencial	Hospital Local	1	
	Recreativo	Parque principal	1	
		Polideportivo villa olímpica	1	
Institucional 2.	Administrativos	Alcaldía	1	8
		Umata (edificio alcaldía)		
		Policia (edificio alcaldía)		
		Registraduria	1	
	Comunicación	Telecom	1	
	Económicos	Matadero	1	
		Casa de mercado	1	
	Funerarios	Cementerio	1	
Otros	Plantas de tratamiento	2		

- **Uso agrícola**

Áreas dedicadas a actividades de cultivos agrícolas, árboles, pastos y forrajes.

Número de predios de uso lotes y/o agrícolas: 158
--

6.4.2. Uso actual del suelo urbano.

Dentro del área urbana se establecen áreas con tendencias de usos específicos, así:

a. Dos concentraciones comerciales más o menos compactas:

La primera se ubica en el casco antiguo, alrededor de la plaza principal siguiendo un patrón tradicional y se mezcla con las actividades administrativas y de servicios de carácter local. La segunda localizada el barrio de la plazuela en las calles 9 , 8, 7 con carreras 7, 6, 5.

- b. Un área de desarrollo Institucional alrededor de la plaza principal y en algunos sectores de la calle 7.
- c. Y la restante área urbana en Vivienda

6.5. TIPOLOGIA DE VIVIENDA.

Se presenta en el área urbana del municipio de Curiti tres tipologías de vivienda con las siguientes características:

TIPOLOGIA 1:

Corresponde al esquema tradicional de vivienda antigua en tapia pisada, patio central y solar posterior, corresponden al área zona central (alrededor de la plaza principal).

TIPOLOGIA 2:

Corresponde al esquema de vivienda unifamiliar (en 1 o 2 pisos) en lotes pequeños y generalmente separados. Corresponde a los Barrios Brisas, La Plazuela, la Palma y San Roque.

TIPOLOGIA 3:

Vivienda unifamiliar en serie en un piso o dos, en lotes pequeños agrupados en pequeños conjuntos, ubicados en los barrios de Jose Antonio Galan, EL Libertador y Eduardo Santos.

6.6. DENSIDAD.

Este aspecto esta encaminado a establecer la actual distribución espacial de la población, para evaluar las condiciones de déficit o superávit de acuerdo a la

capacidad actual de los servicios públicos (acueducto - alcantarillado), y establecer el potencial de densificación de las áreas urbanas futuras.

6.7. ESTIMACION DE DEMANDA Y OFERTA DE VIVIENDA.

Busca establecer los requerimientos urbanos de la población en un horizonte de planeamiento a 9 años (año 2.011). Estas demandas cuantificadas y cualificadas serán las determinantes que han de afectar el planeamiento físico, dándose como respuesta a una estructura urbana y permitiendo acomodar las diversas actividades dentro del nuevo marco de ocupación física.

6.7.1. Posibles áreas de crecimiento urbano. Basados en la forma urbana, en el perímetro de servicios y en las áreas disponibles concluimos que los sectores más probables para un futuro desarrollo son las siguientes:

- Como área potencial número uno, por su ubicación, disponibilidad de servicios es la consolidación de los lotes ubicados en los barrios de Jose Antonio Galan y Eduardo Santos donde ya se han iniciado los procesos de desarrollo.
- Como segunda área de desarrollo, la parte alta del barrio San Roque.
- Como tercera zona de desarrollo, la parte oriental del casco urbano via hacia la vereda el comun.

6.7.2. Densidad y tipología de vivienda. La distribución espacial de la población analizada en el numeral 6 de este capítulo determinó un índice de 4 a 5 habitantes en promedio por vivienda y con una tipología de vivienda unifamiliar predominante. Este criterio de densificación se conservará para el planteamiento de nuevos desarrollos.

6.7.3. Tenencia de la vivienda. Actualmente un 35.15% del total de las viviendas urbanas se encuentran en arriendo, equivalente a aproximadamente a 212 familias, a futuro pueden ser potenciales demandantes de vivienda un 10% de este grupo.

TOTAL Viviendas censadas.	ARRIENDO	PROPIA PAGANDO	TOTALMENTE PAGADAS	OTRA CONDICION	SIN INFORMACIÓN
603	212	47	318	20	6

Fuente: DANE

6.7.4 Areas con destinación prevista y oferta de Vivienda. En la actualidad, en el casco urbano se tiene el diseño y la respectivas licencias ambientales para la construcción de 113 viviendas unifamiliares en los barrios Jose Antonio Galan y Eduardo Santos de las cuales se encuentran construidas hasta el momento 43 viviendas. Proyectos con características de tipología de vivienda de interés Social.

PROYECTO	TOTAL UNIDADES	TOTAL UNIDADES CONSTRUIDAS
Barrio Jose Antonio Galan	70	16
Barrio Eduardo Santos	43	27

Fuente: EL AUTOR

6.7.5 Déficit cualitativo por saneamiento básico, hacinamiento y riesgo

- a. **Saneamiento básico y servicios públicos:** Actualmente en el área urbana el 99.55% de las viviendas cuentan con cobertura de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía. El 1.77% solamente presenta déficit de cobertura de alcantarillado, lo cual no representa déficit cualitativo por servicios públicos.

Pedios.	Acueducto	Alcantarillado	Energía	Aseo
N. predios urbanos 952	Cobertura	Cobertura	Cobertura	Cobertura 100%
N. de construcciones urbanas 794	100% (794)	98.23% (780)	100% (794)	(794)

b. **Hacinamiento.** El 7.4% de las viviendas urbanas habitan dos hogares y en el 0.72% en tres hogares. Lo que representa que 53 familias requieren vivienda. Tomando como criterio de hacinamiento 3 hogares por vivienda el déficit sería de 12 viviendas.

N. viviendas	1 Hogar	2 Hogares	3 Hogares
Pedios censados Urbanas 554	509	41	4

Fuente: DANE

c. **Viviendas en zona de riesgo.** Se clasifican dentro de este rango las viviendas ubicadas sobre la ronda de la quebrada Curiti, basados en el hecho de su emplazamiento sobre el área de protección estipulado por la ley de 30 metros a lado y lado del cauce de la misma.

De otra parte presentan como agravante el hecho que no cuentan con la cobertura de las redes de alcantarillado y sus vertimientos se hace en forma directa sobre esta quebrada, además las características de la construcción no cumplen con las normas de sismo resistencia aspectos estos que determinan su Reubicación.

Viviendas en riesgo	Sector
17	Q. Curiti, barrio la Plazuela.
5	Inundación de la laguna de oxidación, barrio el Libertador.

6.7.6 Proyección de viviendas de acuerdo al crecimiento poblacional.

Las tasas de crecimiento proyectadas por el DANE de la población de Curiti estimadas en el -0.906150% (ver capítulo social) no representa aumento poblacional para los próximos nueve(9) años, lo cual nos lleva a concluir que en este lapso no necesitaremos viviendas.

6.7.7 Estimativo de déficit vs la oferta de vivienda en el área urbana.

Demanda			Total Demanda	Oferta
Déficit Cuantitativo por:	Crecimiento	-	287	70
	Reubicacion	22		
	Potencialmente Demandantes	212		
Déficit Cualitativo por:	Hacinamiento	53		
	Saneamiento Básico	-		

6.8. VIVIENDAS RURALES

A. DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDAS POR VEREDA El área rural del municipio de CURITI esta conformado por 3876 predios, sobre los cuales se encuentra construidos 2.398. Se distribuyen las viviendas por veredas así :

# de Vereda	Nombre de Vereda	#de viviendas	Total viviendas
1	Acacias	24	2404
2	Arenales	37	
3	Arbol Solo	61	
4	El Basto	43	
5	El Carmen	12	

6	Cantabara	32
7	La Cantera	41
8	La Ceiba	33
9	Colmenitas Alto	20
10	Colmenitas Bajo	20
11	El Comun	110
12	Cuchicute	84
13	Despensas	30
14	Irapire	43
15	La Laja	32
16	La Laja Arbol Solo	27
17	Llano de Navas	49
18	Macanillo	24
19	Manchadores	24
20	La Mesa	20
21	Palo Blanco Alto	111
22	Palo Blanco Bajo	110
23	Palo Cortado	28
24	Palmar	40
25	Palmira	76
26	La Peña	82
27	Piedra Gorda	42
28	El Pino	26
29	El Placer	47
30	Quebrada Seca	42
31	El Rodeo	12
32	San Carlos	47
33	San Francisco	51
34	Tapias	7
35	Tiranaza	22

36	El Uvo	77	
37	Las Vueltas	35	
38	Zamorano	55	

Fuente: Talleres comunidad E.O.T.

B. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA RURAL

Predomina la mayoría construcciones antiguas en regular estado, con paredes de tapia pisada, techos en teja de barro, pisos en tierra, algunas viviendas poseen unidades sanitarias nuevas y construcción de tanques de almacenamiento de agua.

Total viviendas censadas	Tipo Casa	Tipo cuarto	Otra vivienda
1326	1322	3	1

Fuente: DANE 93

# de Vereda	Nombre de Vereda	#de viviendas	Pisos			Muros			Cubierta		
			Tierra	Cemento	Baldosa	Tapia	Bahar	ladrillo	Zinc	eternit	Barro
1	Acacias	24	18	4	2	10	14	-	4	1	19
2	Arenales	37	26	9	2	5	28	4	-	2	37
3	Arbol Solo	61	44	13	4	35	25	1	1	2	58
4	El Basto	43	38	5	-	24	17	2	2	4	37
5	El Carmen	12	8	4	-	4	6	2	2	5	5
6	Cantabara	32	24	8	-	27	3	2	-	2	30
7	La Cantera	41	25	13	3	18	17	6	4	1	36
8	La Ceiba	33	29	4	-	30	3	-	4	2	27
9	Colmenitas Alto	20	11	9	-	16	4	-	6	3	11
10	Colmenitas Bajo	20	14	6	-	18	2	-	11	-	9
11	El Comun	110	76	34	-	32	64	14	4	2	104

Ordenamiento Territorial Curiti – Santander

12	Cuchicute	84	64	20	-	31	49	4	3	-	81
13	Despensas	30	24	6	-	25	5	-	2	-	26
14	Irapire	43	24	16	3	18	16	9	18	1	24
15	La Laja	32	22	10	-	17	13	2	2	-	30
16	La Laja Arbol Solo	27	19	8	-	13	10	4	5	2	20
17	Llano de Navas	49	33	13	3	32	13	4	-	-	49
18	Macanillo	24	17	7	-	17	7	-	-	-	24
19	Manchadores	24	17	7	-	18	6	-	-	-	24
20	La Mesa	20	16	4	-	15	5	-	7	-	13
21	Palo Blanco Alto	111	84	20	9	63	47	1	-	-	111
22	Palo Blanco Bajo	110	76	30	4	46	60	4	14	4	92
23	Palo Cortado	28	17	11	-	3	10	15	1	1	26
24	Palmar	40	35	3	2	4	34	2	3	2	35
25	Palmira	76	60	16	-	9	59	8	7	42	27
26	La Peña	82	40	42	-	23	59	-	2	-	80
27	Piedra Gorda	42	37	5	-	15	9	18	4	-	38
28	El Pino	26	19	5	2	20	6	-	5	-	21
29	El Placer	47	35	12	-	25	20	2	-	-	47
30	Quebrada Seca	42	26	16	-	23	17	2	3	-	39
31	El Rodeo	12	9	3	-	8	3	1	-	-	12
32	San Carlos	47	29	16	2	24	16	7	2	4	41
33	San Francisco	51	40	11	-	42	7	2	2	-	49
34	Tapias	7	6	1	-	5	2	-	7	-	-
35	Tirapaza	22	12	8	2	18	3	1	-	-	22
36	El Uvo	77	35	37	5	19	51	7	10	7	60
37	Las Vueltas	35	23	9	3	19	13	3	-	-	35

38	Zamorano	55	39	11	5	31	14	10	12	10	33
----	----------	----	----	----	---	----	----	----	----	----	----

Fuente: Talleres comunidad E.O.T.

TENENCIA DE LA VIVIENDA RURAL

Actualmente un 58.69% del total de las viviendas rurales son propias o están pagándola, el 28.65% se encuentran en arriendo, y en el 12% la tenencia de las viviendas rurales están en otra condición (familiares, heredadas, sucesión)

TOTAL VIVIENDAS	ARRIENDO	PROPIA PAGANDO	TOTALMENTE PAGADAS	OTRA CONDICION	SIN INFORMACION
Rurales censadas 1225	351	17	702	147	8

Fuente: DANE 93

D. HACINAMIENTO. El 4.35% de las viviendas rurales habitan dos hogares y en el 0.085% en tres hogares. Lo que representa que 54 familias requieren vivienda. Tomando como criterio de hacinamiento 3 hogares por vivienda el déficit sería de 3 viviendas.

N. viviendas	1 Hogar	2 Hogares	3 Hogares
Predios censados Rurales 1172	1120	51	1

Fuente: DANE

E. DÉFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA POR SANEAMIENTO BÁSICO.

En el sector rural las características de suministro de agua, el número de hogares con sanitario y el manejo de excretas, permiten establecer: que en las viviendas rurales equivalente a 1152 no se cuenta con acueducto veredal, 1057 casas se requiere de energía y 618 casas se requiere solamente el servicio sanitario.

PREDIOS	ACUEDUCTO VEREDAL	N. HOGARES CON SANITARIO	ENERGÍA	MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS
---------	-------------------	--------------------------	---------	----------------------------

N. predios rurales 3.876	Cobertura 52.07%	Cobertura 74.29%	Cobertura 56.03%	88.73% arrojan a terrenos baldíos cerca de la vivienda o zanja.
N. viviendas rurales 2404	(1252 casas)	(1786 casas)	(1347casas)	

- **Estimativa del déficit de vivienda rural** El cuadro presenta los resultados del análisis de la vivienda en el municipio.

DEMANDA			TOTAL DEMANDA	OFERTA PROYECTADA
Déficit cuantitativo por:	Crecimiento (rural)	-	1023 (rurales)	-----
	Reubicación (rural)	-		
	Potencial demandantes (rurales)	351		
Déficit cualitativo por:	Hacinamiento	54		
	Saneamiento Básico (vivienda rural)	618		

Fuente: El autor

7. INFRAESTRUCTURA VIAL O DE COMUNICACIONES.

7.1. MEDIOS DE TRANSPORTE

El transporte por carretera representa el único medio de comunicación para el traslado de mercancías y pasajeros del Municipio.

La conexión con la Red Vial Nacional (troncal oriental) que atraviesa el Municipio de Norte a Sur, ha sido de gran importancia dentro de la economía regional.

7.1.1. TRANSPORTE PUBLICO.

El municipio y la población de Curiti no cuentan con rutas directas de transporte intermunicipal terrestre y se sirve de las empresas, horarios y rutas del tráfico

departamental y nacional por encontrarse adjunto a la Troncal Bucaramanga – Bogotá.

El volumen de pasajeros, carga y descarga de mercancías, tiene entrada y salida en el punto de intersección de la troncal y la vía el Ramal acceso al Municipio. Los habitantes y transeúntes confluyen hasta allí, tanto para llegar al municipio o simplemente se dirigen al municipio de Sangil y de hay cuentan con las rutas de la empresa cotra-San gil y empresas de taxis como cotra-Sangil, cotra-Fonce, cotra-Guanenta como para llegar y salir del casco urbano de Curiti.

7.1.2. TRANSPORTE PRIVADO.

El transporte de mercancías del municipio, es prestado por vehículos particulares, generalmente camiones de carga pequeños o camionetas, que recogen los productos de las diferentes veredas y la población que se dirige hacia el casco urbano o viceversa. Dicho transporte se realiza especialmente el día domingo, sin horarios fijos. Para establecer el volumen del tránsito vehicular que llega de las veredas con mercancías y pasajeros, se realizó un conteo de los automotores que se ubican sobre el parque principal y el sector de mercado (casa de mercado) en los días de mayor tráfico durante cinco (5) fines de semana, dando como resultado un número aproximado de treinta (45) camiones y camionetas.

7.1.3. TRANSPORTE URBANO.

A nivel del casco urbano por las cortas distancias no requiere de este servicio. La población se desplaza a pie, en motocicleta, o vehículo particular.

7.2. VIAS DE COMUNICACIÓN. (INFRAESTRUCTURA VIAL MUNICIPAL)

7.2.1. ACCESIBILIDAD.

El acceso al Municipio se hace a través de la Troncal Nacional Bucaramanga - Santa Fe de Bogotá, que atraviesa al Municipio de Curiti de norte a sur. Esta vía se comunica con la cabecera municipal por medio de la carretera pavimentada denominado el Ramal (1 Km). Las diferentes veredas del Municipio tienen vías carreteables que permiten llegar a los diferentes sectores; algunas de estas vías confluyen a la Troncal Nacional Bucaramanga – Bogotá y otras a vías alternas del municipio. En su totalidad se encuentran sin pavimento, manteniéndose en regular estado y de muy difícil tránsito en época de invierno.

7.2.2. IDENTIFICACION DE LA VIAS MUNICIPALES.

Conforme al plano, se identifican y localizan las diferentes vías a escala general del municipio, y su relación.

7.2.2.1 Clasificación y estado.

Vía	Clasif.	Tipo rodadura	Estado	Long Km
Troncal Nacional Curiti – San Gil Curiti – Bucaramanga	Nacional	Pavimento	Buena	8 88
Vía el ramal – Casco Urbano	Municipal	Pavimento	Buena	1
Vía troncal nacional – casco urbano	Municipal	En tierra	Regular	2.7
Esc el Uvo- ESc Arbol Solo- Esc la Laja – Esc Quebrada seca – Limite Con Villanueva	Municipal	En tierra	Regular	8.5
Esc las Vueltas – Esc el Placer	Municipal	En tierra	Regular	1.8
Esc Las Vueltas - Esc Palo Blanco Alto- ESc Llano de Navas.	Municipal	En tierra	Regular	4.2
Esc las Vueltas – Salon Comunal la Peña – Esc Llano de Navas	Municipal	En tierra	Regular	2.7
Esc las Vueltas – Q. Seca	Municipal	En tierra	Regular	4
Vía hacia Q. Seca – limites Con Sangil	Municipal	En tierra	Regular	1.2
Esc Palo Blanco Alto- Limite con San Gil	Municipal	En tierra	Regular	1.6
La Union – Esc Llano de Navas	Municipal	En tierra	Regular	2

La Union – Ladrillera Curiti – Trapiche	Municipal	En tierra	Regular	4.1
La Union – Esc Palo Blanco Bajo	Municipal	En tierra	Regular	3.4
La Union – Paralela a Q. Cañaveral – Las Vueltas	Municipal	En tierra	Regular	4.9
Esc el Uvo trocal Nacional – Esc Irapire – Boqueron – Esc la Ceiba	Municipal	En tierra	Regular	9.2
Esc la Ceiba – Esc Piedra Gorda – Limite Aratoca	Municipal	En tierra	Regular	2.4
Boqueron – Esc Manchadores - Esc la Mesaa	Municipal	En tierra	Regular	7.2
Esc los Pinos – Via al Boqueron	Municipal	En tierra	Regular	0.4
Esc Macanillo – Salon Comunal Palo Cortado – Esc Tapias – Via al Boqueron	Municipal	En tierra	Regular	8.6
Q las Pilas - Via Irapire	Municipal	En tierra	Regular	2.5
Casco Urbano- Galpones el Roble	Municipal	En tierra	Regular	5.4
Casco Urbano – Alto de la Laguna- Alto de Petaquero	Municipal	En tierra	Regular	8.9
Casco Urbano- Puerta el Comun - Salon Comunal Palo Cortado	Municipal	En tierra	Regular	8
El Comun- Esc Cantera – Esc Cuchicute	Municipal	En tierra	Regular	4.4
Esc Cuchicute – Trocal Nacional	Municipal	En tierra	Regular	4.8
Esc Macanillo- Limite con San Gil (Carretera Puente Tierra)	Municipal	En tierra	Regular	5.5
Troncal Nacional- Esc Zamorano	Municipal	En tierra	Regular	2.4
Casco Urbano – Mina – Via el Ramal	Municipal	En tierra	Regular	1.8
Casco urbano – Esc el Palmar – puerta el Alto	Municipal	En tierra	Regular	2.8
Otras vías carreteables	Municipal	En tierra	Regular	20.1

Fuente: los Autores.

Los aproximadamente 340.8 Km de vías interveredales, deben ser mantenidos constantemente y conseguir un cilindro vibrador, para aplicar el recebo y afirmarlo, con el fin de garantizar mayor estabilidad de la capa de rodadura, que frecuentemente es deteriorada.

7.2.2.2. Mantenimiento.

El mantenimiento de las vías está a cargo del Municipio con eventuales recursos de la Nación, el Departamento y el Municipio, este mantenimiento se realiza dos veces al año (Abril- Mayo y Agosto- Septiembre); exceptuando la Troncal Nacional Bucaramanga – Bogotá que está a cargo de INVIAS.

La maquinaria con la que cuenta el Municipio para el mantenimiento de vías consta de: cargador y dos volquetas.

7.2.2.3 Caminos de herradura.

Los caminos de herradura están orientados para terrenos que por su topografía es difícil su accesibilidad y para familias que viven a una distancia de la vía carretable, para el municipio de Curiti estos caminos principalmente se encuentran al oriente del municipio veredas como Despensas , la Mesa, Colmenitas Bajo, Colmenitas Alto, El Basto y contamos aproximadamente con 33.8 Km de caminos a los cuales deben ser mantenidos constantemente y para aplicar recebo y afirmarlo, con el fin de garantizar mayor estabilidad de la capa de rodadura.

7.2.2.4 Características de la Vía Troncal Central

El municipio goza de una ubicación estratégica por estar localizada sobre la troncal central nacional (45A) que atraviesa al país y al municipio de norte a sur, vía sobre la cual se moviliza el flujo de carga del interior del país a la costa, así como el tránsito de vehículos de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca con el norte y occidente. Característica que ha motivado la formación de una franja paralela a la vía como un corredor de servicios.

Corredor que se ha desarrollado como un proceso espontaneo de oferta de la actividad gastronómica del municipio y de los demás bienes y servicios de la subregión, así como también de viviendas rurales. Estos servicios de ruta (paradores, tiendas, restaurante) y viviendas, se han localizado preferencialmente sobre 2 áreas así:

Sector	N. predios
Parador Cañaveral	19
Bomba – La Ye de Curiti	3
Parador Brigadier	8
Parador el Hachon	12

Sin embargo sus características de diseño, materiales en algunas construcciones, no reflejan una homogeneidad en la presentación como equipamientos de servicios, ni como complemento de las características paisajísticas del municipio.

7.2.3. CLASIFICACIÓN Y ESTADO DE LAS VÍAS URBANAS.

En el área de estudio, concurren diferentes tipos de vías que por su función urbana, uso y dimensionamiento, las hemos clasificado de la siguiente forma:

Vía Principal urbana: Son las vías que comprometen la relación de los distintos sectores del área urbana, conformando un circuito que comienza en el Ramal, se prolonga por la Calle 9ª sube por la Carrera 9ª, gira a la derecha por la calle 8 hasta la carrera 6 cruza y gira por la calle 7 hasta la carrera 9 y retorna al Ramal por la Calle 9ª.

Vías secundarias: Caracterizada por su función de interrelación urbana que comunican con las áreas perimetrales, tienen como particularidad el sentido doble sin separador Calle 9 desde la cra 9 salida pescaderito, calle 8 desde la carrera 9 salida pescaderito.

Vías locales: Corresponden a las vías propias del área urbana y a las vías internas de las nuevas urbanizaciones que dan acceso directo a cada predio.

7.2.3.1 Estado actual de las vías urbanas.

El área urbana presenta actualmente un porcentaje alto de vías sin pavimento, andenes y sardineles, entre ellas encontramos:

Calle 8 desde la cra 5 salida a pescaderito, Carrera 1, Calle 6 entre Cra2 y Cra1, Cra 2 y 3 entre calles 5 y 4, calle 4 entre cra4 a cra2, Calle 4, Cra7y 6 desde la calle 10, Cra 9, 10 y 11 desde la calle 9, calle 3, Carrera 15, 16, 17, 18, salida al barrio Jose Antonio Galan, Calle 5 y Carreras 9 y 10 entre calles 7 y 4.

El estado actual del pavimento de las vias seria: Asfalto (490ml), Concreto (3.704ml), Piedra (1.688 ml), Tierra (3.757 ml).

7.2.3.2. Articulación urbana

La funcionalidad espacial del área urbana presenta una buena articulación vial por la buena articulación que existe entre la distribución espacial de las actividades (comerciales, transporte, servicios y equipamientos), el dimensionamiento de las vías y la morfología urbana, localizadas en los difentes barrios.

CARACTERISTICAS VIAS URBANAS

VIA		SENTIDO	ALTURA VIVIENDA	SECCION*		PAVIMENTO	AMOBAMIENTO
Clasif.	Nombre			Vía	Anden		
VIA PRIN CIPAL	El Ramal	Doble	1 Piso.	Variable 9.0/10.5 mt	No tiene	Asfalto	Iluminación pública

	Calle 9ª hasta la carrera 9ª	Doble	1 - 2 Pisos	Variable 7.5/9.5 mt	Variable 0.80/1.0 mts	Piedra	Iluminación pública
	Carrera 9ª entre calles 9 y 7	Doble	1 - 2 Pisos	Variable 6.5/8.0 mts	Variable 0.80/1.30 mts	Piedra	Iluminación pública
	Calle 8 entre Carreras 9ª y 6	Doble	1 Pisos	Variable 8.50 mts	Variable 0.80/1.00 mts	Piedra	Iluminación pública
	Carrera 6ª entre Calles 8ª y 7ª	Doble	1 Piso	Variable 7.50 mts	0.80 mt	Piedra	Iluminación pública
	Calle 7ª entre Carreras 6ª y 9ª	Doble	1 Piso	Variable 8.50 mts	Variable 0.80/1.00 mts	Concreto	Iluminación pública
VIA SECUNDARIA	Calle 9ª desde la carrera 9 salida pescaderito	Doble	1 Piso	Variable 7.5/9.5 mt	Variable 0.60/1.0 mts	Piedra	Iluminación pública
	Calle 8ª desde la carrera 9 salida pescaderito	Doble	1 Piso	Variable 8.50 mts	Variable 0.60/1.00 mts	Piedra	Iluminación pública

VIAS LOCAL	Calle 10ª Calle 7ª						
	Calle 6ª Calle 5ª						
	Calle 4ª Calle 8ª desde la carrera 9 salida al ramal						
	Calle 6a						
	Carrera 15ª						
	Carrera 14ª						
	Carrera 13ª						
	Carrera 18ª						
	Carrera 17ª						
	Carrera 16ª						
	Carrera 12ª						
	Carrera 11ª						
	Carrera 10ª						
	Carrera 7ª						
	Carrera 6ª						
	Carrera 5ª						
	Carrera 4ª						
	Carrera 3ª						
	Carrera 2ª						
	Carrera 1ª						
Carrera 6ª							
Parte de la Carrera 9ª							
Parte de la Carrera 8ª							
	Doble	1 - 2 Pisos	Variable	Variable	Tierra Asfalto Concreto	Iluminación pública	

Fuente: El Autor

8. SERVICIOS DOMICILIARIOS BÁSICOS

8.1. ACUEDUCTO

El objetivo del acueducto es la identificación de las áreas con mayor déficit en cobertura y calidad, y la definición de prioridades para atender estas zonas.

8.1.1. ACUEDUCTO URBANO.

8.1.1.1 Características de los sistemas actuales.

La Unidad Municipal CORPACUL es la entidad encargada de los Servicios Públicos Acueducto - Alcantarillado - Aseo de Curiti, como una dependencia de la alcaldía. El área urbana de Curiti se abastece de dos fuentes la Quebrada Ficaleña y la Quebrada Peña Negra y cuenta con una red de conducción y captación, los cuales tienen las siguientes características:

ACUEDUCTO CARACTERÍSTICA	MUNICIPAL	
	ACUEDUCTO LA FICALEÑA	ACUEDUCTO PEÑA NEGRA
Fuente de Abastecimiento		
Quebrada	Q. Ficaleña en la Finca de los Hermanos Ferreira, en la vereda Irapire.	Q. Peña Negra en la Finca de los hermanos Bohorquez, en Cantabara.
Caudal	4 - 5 Lit/seg.	
Tipo de fuente	Superficial	Superficial
Captación		
Sistema	Bocatoma, canaleta de concreto de 1.00 mt ancho con reja y desarenador.	Bocatoma, canaleta de concreto de 1.00 mt ancho con reja y desarenador.
Estado	Bueno	Bueno
Año de const.	1.986	1.999
Conducción		
Tubería	Galvanizada diámetro 4'' y PVC de 4''	Galvanizada diámetro 4''
Sistema	Gravedad	Gravedad
Estado	Regular	Regular
Tratamiento		
Planta de Tratamiento	Convencional	
Caudal	10 Litros/segundo	
Unidades	Floculadores, sedimentador, filtración, cloro gaseoso.	
Estudios de Laboratorio	Si	Si
Años de servicio	10 años	
Tanque de Almacenamiento		
Capacidad	160 mts cúbicos	160 mts cúbicos
Años de Servicios	16 años	2 años
Estado	Regular	Bueno

Fuente: El autor

Requerimientos: La planta de tratamiento requiere mantenimiento general y la instalación de macromedidores para establecer los volúmenes de agua tratados, agua distribuida y agua facturada.

8.1.1.2. Redes de Distribución Urbana

Las redes de distribución de acueducto en el área urbana esta instalada en tubería de P.V.C, colocada sobre las vías vehiculares.

Número de predios urbanos:	952		
Número suscriptores:	846		
Número suscriptores con medidor:	400		
Número suscriptores sin medidor:	446		
Agua facturada	25.380 M ³ mensuales (noviembre del 2001)		
Consumo anual actual:	304.560 M ³ anuales		
ESPECIFICACIONES			
Tubería:	P.V.C. 6"	280 ml.	7.525 ml
	P.V.C. 3"	1.620 ml.	
	P.V.C. 2"	4.565 ml	
	P.V.C. 1 1/2"	1.060 ml	
Accesorios	Válvulas	12 Unidades	
	Tapones	25 Unidades	

Fuente: El Autor.

Segun lo visto en los cuadros anteriores no se puede calcular las perdidas del acueducto ya que todos los predios del casco urbano no poseen medidor (déficit 446), y ademas no hay un macromedidor en la planta de tratamiento para determinar las cantidades y sacar los resultados de las perdidas del acueducto.

8.1.1.3. Cobertura.

En el plano de la Red Hidráulica del acueducto urbano, se identifican los polígonos de cobertura del servicio viendose que hay una cobertura total en el casco urbano.

8.1.1.4. Frecuencia, Cantidad y Tarifa

El área urbana recibe el suministro de agua de dos puntos de captación, garantizando la continuidad en el fluido del servicio, las veinticuatro horas del día; se cobra según el estrato así: Estrato 1 = \$ 2200

Estrato 2 = \$ 2400

Estrato 3 = \$ 2700

8.1.1.5. Calidad.

En el acueducto de la Quebrada Ficaleña, según información suministrada de los estudios físicos - químicos y bacteriológicos efectuados por la Secretaría de Salud de Santander de muestras realizadas conforme al decreto 475 de 1.998 resultaron No apta para el consumo humano.

Muestra 1. Grifo filtro de ozono Análisis Bacteriológico N. 500

Fecha toma de muestra	Abril 23 del 2002
Recuento total microorganismos mesofilicos	Mayor de 100.000 UFC/ml
Numero más probable de coliformes totales	0 UFC/100 ml
Numero más probable de coliformes fecales	0 UFC/100 ml
Concepto	NO APTA

Muestra 2. 300 metros antes de la captación Q. Ficaleña Análisis Bacteriológico N. 498

Fecha toma de muestra	Abril 23 del 2002
Recuento total microorganismos mesofilicos	Mayor de 100.000 UFC/ml
Numero más probable de coliformes totales	700.000 UFC/100 ml
Numero más probable de coliformes fecales	8.000.000 UFC/100 ml
Concepto	NO APTA

Fuente : Secretaria de Salud de Santander (Ver anexo)

8.1.2. ANALISIS DE LA CAPACIDAD (Superávit - déficit).

8.1.2.1. PROMEDIOS STANDARD

A nivel nacional para diseños de Acueductos municipales y veredales.

- Municipios clase media área urbana..... 210 litros/habitante/día
- Veredas.....135 litros/habitante/día

8.1.2.2. Estimación del déficit del acueducto urbano.

Volumen diario requerido = Población urbana actual X Standard

$$\mathbf{Vdr} = 3.285 \text{ habitantes} \times 210,00 \text{ Litros/habitante/día}$$

$$\mathbf{Vdr} = 689.850 \text{ litros/día} \quad \text{ó} \quad 689,85 \text{ M}^3/\text{día}$$

Volumen mensual requerido = $\mathbf{Vdr} \times 30 \text{ días}$

$$\mathbf{Vmr} = 689,85 \text{ M}^3/\text{día} \times 30 \text{ días.}$$

$$\mathbf{Vmr} = 20.695,5 \text{ M}^3 \text{ mensuales}$$

Comparando el valor mensual requerido que es 20.695,5 M³, con la actual facturación de la Unidad Municipal CORPACUR de Curiti es de 25.380 M³ mensuales, determinamos un superavit de 4684.5 M³.

8.1.3. ACUEDUCTOS RURALES.

Con base en los datos estadísticos proporcionados por el DANE del censo de 1993, la población rural que vive en las 1206 viviendas rurales, lo que representa que un 43.54% de las viviendas no cuentan con cobertura del servicio de acueductos veredales.

TOTAL	NO DE VIVIENDAS QUE RECIBEN AGUA	%	EL AGUA PROVIENE DE:
-------	----------------------------------	---	----------------------

N. predios rurales 3.876	681	56.46%	Acueducto
N. viviendas rurales Censadas 1206	460	38.14%	Pozo/Aljibe/Jagüey
	27	2.23%	Pila pública
	33	2.73%	Quebradas/Nacimiento
	4	0.44%	Aguas Iluvias

Fuente: DANE CENSO -

8.1.3.1. Acueductos Veredales.

a. Características técnicas de los acueductos veredales.

Planta de Tratamiento	No.
Tanque de almacenamiento	Si
Distribución	Gravedad
Medidores	No

b. Cobertura.

# de Vereda	Nombre de Vereda	#de viviendas	Posee Acueducto	Fuente de Abastecimiento	Cantidad
1	Acacias	24	24	Q. Cuchicute, Q Regadilla	Insuficiente
2	Arenales	37	32	Aljibe (Irapire)	Insuficiente
3	Arbol Solo	61	61	Q. Guacamaya	Insuficiente
4	El Basto	43	38	Q. Micana	Insuficiente
5	El Carmen	12	NO POSEE ACUEDUCTO RURAL		Insuficiente
6	Cantabara	32	16	Q. Robles	Insuficiente
7	La Cantera	41	28	Q Alenjandria, Q. Faldetas	Insuficiente
8	La Ceiba	33	16	Q. Robles	Insuficiente
9	Colmenitas Alto	20	NO POSEE ACUEDUCTO RURAL		Insuficiente
10	Colmenitas Bajo	20	NO POSEE ACUEDUCTO RURAL		Insuficiente
11	El Comun	110	110	Q Alenjandria, Q. Faldetas	Insuficiente
12	Cuchicute	84	42	Q. Golondrina, Q. Pantanos	Insuficiente
13	Despensas	30	NO POSEE ACUEDUCTO RURAL		Insuficiente
14	Irapire	43	43	Q. La Laja	Insuficiente
15	La Laja	32	22	Q. Guacamaya	Insuficiente
16	La Laja Arbol Solo	27	23	Q. Guacamaya	Insuficiente
17	Llano de Navas	49	30	Q. Guacamaya	Insuficiente
18	Macanillo	24	20	Q. innominada	Insuficiente
19	Manchadores	24	20	Q. La Chapa	Insuficiente

20	La Mesa	20	NO POSEE ACUEDUCTO RURAL		Insuficiente
21	Palo Blanco Alto	111	40	Q. Guacamaya	Insuficiente
22	Palo Blanco Bajo	110	110	Q. La Perica	Insuficiente
23	Palo Cortado	28	NO POSEE ACUEDUCTO RURAL		Insuficiente
24	Palmar	40	40	Q. Alenjandria, Q. Faldetas	Insuficiente
25	Palmira	76	76	Q. Guacamaya	Insuficiente
26	La Peña	82	62	Q. Guacamaya	Insuficiente
27	Piedra Gorda	42	32	Q. Robles	Insuficiente
28	El Pino	26	NO POSEE ACUEDUCTO RURAL		Insuficiente
29	El Placer	47	44	Q. Guacamaya	Insuficiente
30	Quebrada Seca	42	30	Q. Guacamaya	Insuficiente
31	El Rodeo	12	NO POSEE ACUEDUCTO RURAL		Insuficiente
32	San Carlos	47	47	Q. Guacamaya	Insuficiente
33	San Francisco	51	51	Q. Guacamaya	Insuficiente
34	Tapias	7	NO POSEE ACUEDUCTO RURAL		Insuficiente
35	Tiranaza	22	NO POSEE ACUEDUCTO RURAL		Insuficiente
36	El Uvo	77	70	Aljibe (Irapire)	Insuficiente
37	Las Vueltas	35	35	Q. Guacamaya	Insuficiente
38	Zamorano	55	43	Q. Regadilla	Insuficiente

Fuente: Talleres comunidad E.O.T.

Ademas las veredas del Comun, Palmar y Cantera poseen un acueducto con planta de tratamiento que se llama COCAPAL la cual se abastece de las quebradas Faldetas y Alenjandria, se encuentra funcionando hace 16 años y posee 200 usuarios que pagan una tarifa de \$ 2.000. Esta agua no es apta para el consumo familiar según los estudios realizados (ver anexos) ya que la planta necesita de un mantenimiento general para su buen funcionamiento.

8.1.3.2 Legalización y Concesiones

Tabla No.67. CONCESIONES DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE CURITÍ

Fecha de Radicación	Exp. No.	Interesado	Municipio	Ubicación	Estado Actual
SEP 9/96	426/96	J.A.C. JUAN XXIII, VEREDA PALOBLANCO BAJO	ARATOCA Y CURITI	CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE LA GUACAMAYA Y LA PERICA, VEREDA PALO BLANCO BAJO, VEREDA LAGUNETAS.	ENTREGADO A SGA CON MEMO N.253 DE MARZO 9/2000, PARA PROGRAMAR VISITA OCULAR.
ABR 14/96	177/96	RAMON SANCHEZ MACIAS Y SAMUEL GONZALEZ	ARATOCA Y CURITI	CORRIENTE QUEBRADA LA GUACAMAYA Y LA LAJA, VEREDA IRAPIRE	MEDIANTE RESOLUCION N. 00062 ENERO 11/2000 SE ORDENA EN FORMA OFICIOSA ADELANTAR LOS ESTUDIOS TENDIENTES A REGLAMENTAR LOS USOS Y APROVECHAMIENTOS DE LA QUEBRADA LA LAJA. ENTREGADO A SGA CON MEMO N.253 DE MARZO 9/2000, CON EL FIN DE PROGRAMAR VISITA.
ENERO/96	002/96	JORGE ORDOÑEZ GOMEZ	CURITI	FINCA ALTO EL POLEO VEREDA SAN CARLOS	RESOLUCION 1026 DE 11-25-96 POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS DE LA QUEBRADA CURITI UN CAUDAL DE 3.1LTS/SEG. MEDIANTE AUTO N. 1953 OCT 20/99 SE ORDENA PRACTICA DE VISITA AL TCO JOSE A. MEJIA EL 2 Y 3 NOV/99. ENTREGADO AL TCO PARA LA CORRESPONDIENTE VISITA.
OCT 21/95	174/95	ALCALDE MUNICIPAL	CURITI	VEREDA EL BASTO	RESOLUCION 643 DE 23-09-97 POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE LA BASTEÑA UN CAUDAL DE 0.756 LT/SEG.

CONCESIONES DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE CURITÍ

Fecha de Radicación	Exp. No.	Interesado	Municipio	Ubicación	Estado Actual
DIC 11/95	409/95	LUIS FELIPE ACEVEDO GUARIN	CURITI	VEREDA IRAPIRE, FINCA JOSE ARENAS	RESOLUCION NO. 445 DEL 16-06-97 POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE ACUIFEROS Y LA LIMITE UN CAUDAL DE 0.100 LT/SEG.
OCTUBRE 10/95	168/95	INCUBADORA DEL ORIENTE	CURITI	FINCA EL ROBLE, VEREDA IRAPIRE	MEDIANTE AUTO N. 01294 SEPT 6/99 SE ORDENA PRACTICA DE VISITA EL 28 OCT/99 AL TCO RICARDO DUARTE. ENVIADO A SGA MEMO N.1248 SEPT 10/99 PARA ENTREGAR AL TCO.
ENER 26/96	39/96	J.A.C. SAN JOSE DE LA VEREDA MONTECITOS	CURITI	CORRIENTE POZO HONDO, QUEBRADA PALOBLANCO, VEREDA SAN CARLOS	RECIBIDO DE SGA CON MEMO No 2793/98, CONCEPTO TECNICO No 1107/98, EVALUACION DE LOS PLANOS DEL ACUEDUCTO EL 17 DE SEP/98. AUTO 1012 DE OCT 5/98 OTORGA PLAZO DEFINITIVO DE 60 DIAS PARA ENTREGAR DOCUMENTACION.
FEB 23/96	107/96	PEDRO JOSE BARRERA ROMERO	CURITI	CORRIENTE LA LAJITA, PREDIO VALLADOS VEREDA COMUN.	RESOLUCION NO. 638 DEL 06-08-96 POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS. DE LA CORRIENTE LA LAJITA UN CAUDAL DE 0.232 LT/SEG.
FEB 26/96	110/96	RITO LOPEZ DELGADO	CURITI	CORRIENTE QUEBRADA PALOBLANCO, SITIO POZO HONDO PRE DIO SAN CARLOS, VEREDA PALO BLANCO	RESOLUCION 999 DE 11-15-96 POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE AGUA EN UN CAUDAL DE 1,065 LTS/SEG. PARA EL BENEFICIO DEL PREDIO SAN CARLOS. OFICIO 00002392 DE MAR 9/98 DIRIGIDO AL INSPECTOR PARA REQUERIR AL CITADO SEÑOR QUE DE CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN LA RES 999/96

CONCESIONES DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE CURITÍ

Fecha de Radicación	Exp. No.	Interesado	Municipio	Ubicación	Estado Actual
ABR/96	169/96	CORPACUR	CURITI	CORRIENTES FICALEÑA, PEÑANEGRA Y QUEBRADA CURITI	RESOLUCION 0853 DEL 06-09=96 POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS DE LA QUEBRADA LA FICALEÑA 0.5 LT/SEG Y PEÑANEGRA 5 LT/SEG. OFICIO 4157 DE MAR 3/98 SE REMITIO COPIA DE LA RESOLUCION.
ABR /96	180/96	ANA ELVIA GALVIS LOPEZ, JOSE ELIECER GALVIS LOPEZ Y OLIVA BARON	CURITI	CORRIENTE EL RESUMIDERO, PREDIOS CORRAL DE PIEDRA Y EL MADROÑO., VEREDA LLANO DE NAVAS.	RESOLUCION NO. 572 DEL 19-07-96 POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE RESUMIDERO UN CAUDAL DE 0.044 LT/SEG.
ABR 24/96	197/96	J.A.C. LAS JOYAS	CURITI	AGUAS DE LA CORRIENTE QUEBRADA CURITI, VEREDA EL POLEO.	OFICIO 3432 DE DIC 15/97 ENVIADO A MINSALUD PARA OBTENER AUTORIZACION. OFICIO N. 10078 DE DICIEMBRE 15/98 PERSONERO MUNICIPAL
MAY 8/96	227/96	ANTONIO ARDILA BOHORQUEZ Y JORGE ARDILA CARVAJAL	CURITI	QUEBRADA CURITI, VEREDA IRAPIRE	MEDIANTE AUTO N. SE ORDENA PRACTICA DE VISITA AL TCO JOSE ANGEL MEJIA EL 2 Y 3 NOV/99. ENTREGADO AL TCO PARA LA CORRESPONDIENTE VISITA.
JUN 28/96	298/96	J.A.C. VEREDA ZAMORANO	CURITI	CORRIENTE ZAMORANO, VEREDA ZAMORANO.	RESOLUCION NO.970 DE 11-07-96 POR LA CUAL OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE EL ZAMORANO UN CAUDAL DE 0.29 L/SEG.PARA UN CONSUMO HUMANO DE 12 FAMILIAS OFICIO 00002396 DE MAR 9/98 AL INSPECTOR PARA REQUERIR AL PRESIDENTE DE LA CITADA JUNTA PARA QUE APORTE LO SEÑALADO EN LA RES. 0970/96.

CONCESIONES DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE CURITÍ

Fecha de Radicación	Exp. No.	Interesado	Municipio	Ubicación	Estado Actual
JUL 19/96	342/96	MARIA DEL CARMEN WANDURRAGA DE BERNAL	CURITI	CORRIENTE AGUA BUENA, FINCA ARCABUCO, VEREDA CUCHICUTE.	RESOLUCION NO. 000074 DEL 04-02-97 POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE AGUABUENA UN CAUDAL DE 0.051 LT/SEG.
ABRIL 22/97	192/97	MARCO TULIO VARGAS CAMPOS	CURITI	VEREDA EL CARMEN	RESOLUCION 656 DE 25-09-97 POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE LAS PILAS, CAUDAL CONCESIONADO 0,025 LT/SEG.
MAYO 20/97	247/97	HORTENCIA MARQUEZ JURADO	CURITI	VEREDA EL CARMEN, CORRIENTE EL COMUN.	MEDIANTE AUTO N.1282 SEPT 6/99, SE ORDENA PRACTICA DE VISITA, ENVIADO A SGA MEMO N.1248 SEPT 10/99, PARA ENTREGAR AL TCO. RICARDO DUARTE EL 9 OCT/99.
Mayo 20/97	248/97	HELI PIMIENTO LOPEZ	CURITI	VEREDA ARBOL SOLO	OFICIO 5141 DE MAYO 26/00 ENVIADO AL SR. PERSONERO DEL MUNICIPIO DE CURITI, CON EL FIN QUE MEDIANTE UNA VISITA SE CONSTATE SI EL INTERESADO ESTA TOMANDO AGUA DE LA CORRIENTE AGUITA BLANCA, YA QUE NO HA SUMINISTRADO LOS EXAMENES FISICO – QUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS DE LA CORRIENTE, PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DE LA SOLCITUD.
MAYO 23/97	257/97	ACUEDUCTO EL COMUN, CANTERA Y PALMAR COCAPAL.	CURITI	VEREDA LA CANTERA	RESOLUCION N. 00700 DE JUNIO 08/99 POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS.

CONCESIONES DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE CURITÍ

Fecha de Radicación	Exp. No.	Interesado	Municipio	Ubicación	Estado Actual
MAY 20/96	246/97	J.A.C. ZAMORANO	CURITI	VEREDA ZAMORANO	RESOLUCION 845 DE NOV 21/97 POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE REGADILLA UN CAUDAL DE 0.80 LT/SEG. OFICIO 00002397 DIRIGIDO AL INSPECTOR PARA REQUERIR AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN LA RES. 845/97.
JULIO 4/97	348/97	ALBERTO LUIS SUAREZ SANTOS	CURITI	VEREDA PALOBLANCO LAS CAYITAS	RESOLUCION N. 00120 DE ENERO 29/99 POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS .CON RESOLUCION N. 00281 DE FEBRERO 24/99 POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION. RECIBIDO DE SGA CON MEMORANDO N. 2624 DE JUNIO 22/99 CON CONCEPTO TECNICO N. 955/99. CON RESOL. 1053 DE AGOSTO 25/99, EL CUAL APRUEBAN PLANOS, DISEÑOS Y MEMORIAS PARA LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS. OFICIO NO.2149 DE MARZO 6 DE 2000, DIRIGIDO AL INTERESADO CON EL FIN DE QUE DE CUMPLIMIENTO A LA CITADA RESOLUCIÓN.
MAYO 5/97	209/97	DOMINGO REYES LOPEZ	CURITI	VEREDA PALO CORTADO,	SE CANCELA LA PRESENTE RADIACION POR CUANTO EL PREDIO FUE ENAGENADO A LA SRA LORENA MARIA ZAPATA SANCHEZ Y EL TRAMITE DE LA PRESENTE SOLICITUD SE ADELANTA EN EL EXPEDIENTE 206/99.

CONCESIONES DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE CURITÍ

Fecha de Radicación	Exp. No.	Interesado	Municipio	Ubicación	Estado Actual
MAYO 5/97	211/97	RAMIRO MORALES VILLAR Y LUIS ANTONIO RANGEL TORRES	CURITI	VEREDA SAN CARLOS	CON RESOLUCION 1084 DE OCT 22/98 ACOGE CONCEPTO TECNICO QUE CONCLUYE EN NEGAR LA CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE LOS MANGOS.
JUN 6/97	276/97	JOSE MANUEL AVILA DUARTE Y OTRO	CURITI	VEREDA EL CARMEN	RESOLUCION 918 DE DIC 22/97 POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE INNOMINADA QUE NACE EN LA FINCA DE LUIS FELIPE ACEVEDO UN CAUDAL DE 0.0112 LT/SEG.
OCT 14/97	564/97	J.A.C. VEREDA TIRAPAZA	CURITI	VEREDA TIRAPAZA	RESOLUCION 00106 DE ENE 22/98 POR LA CUAL SE OTORGA CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE LA REGADILLA UN CAUDAL DE 0.24 L/SEG.
OCT 2/97	531/97	CECILIA CUADROS DE DELGADO	CURITI	VEREDA EL COMUN	MEDIANTE AUTO N. PCT 20/99 SE ORDENA PRACTICA DE VISITA AL TCO JOSE ANGEL MEJIA EL 2 Y 3 NOV/99. ENTREGADO AL TCO PARA LA CORRESPONDIENTE VISITA.
OCT 10/97	536/97	ALFONSO MARIA MURILLO ESPINOSA	CURITI	VEREDA CUCHICUTE	RESOLUCION 00203 DE FEB 25/98 POR LA CUAL SE OTORGÓ UNA CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE MALPASO EN UN CAUDAL DE 0.012 L/SEG.
NOV 26/97	620/97	JOSE MARIA VARGAS RAMIREZ	CURITI	VEREDA EL CARMEN	RESOLUCION 00270 DE MAR 9/98 POR LA CUAL SE OTORGA CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE EL CARMEN EN UN CAUDAL DE 0.036 L/SEG.

CONCESIONES DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE CURITÍ

Fecha de Radicación	Exp. No.	Interesado	Municipio	Ubicación	Estado Actual
DIC 19/97	655/97	ALVARO ARCINIEGAS AVENDAÑO	CURITI	VEREDA PEÑANEGRA, CORRIENTE PETAQUERO, FINCA LAS MESETAS.	MEDIANTE RESOLUCION N. 01981 DIC 2/99 OTORGA CONCESION DE AGUAS AL SR ALVARO ARCINIEGAS DE LA CTE PETAQUERO, UN CAUDAL DE 0.264 L/SEG, PARA BENEFICIO DEL PREDIO LAS MESETAS.
NOV 25/96	516/96	ROSALBINA FERNANDEZ DE PORRAS Y OTROS	CURITI SAN GIL	VEREDA LA HOYA Y PALOBLANCO	RESOLUCION 747 DE OCT 21/97 POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE SANTA ROSA UN CAUDAL DE 0.58 LT/SEG. OFICIO 00002389 DIRIGIDO A GILBERTO PEREIRA DURAN ALCALDE SOLICITA COPIA RES 747/97 YA NOTIFICADA.
FEBRERO 18/98	083/98	J.A.C IRAPIRE	CURITI	CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE EL BOSQUE, VEREDA IRAPIRE, FINCA EL ROBLE.	RESOLUCION N.911 DE JULIO 27/99, POR LA CUAL SE OTORGA CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE EL BOSQUE EN UN CAUDAL DE 0.09 L/SEG.
FEBRERO 18/98	095/98	IGNACIO MEJIA PLATA	CURITI	VEREDA PALO BLANCO, FINCA ARMENIA.	MEDIANTE AUTO N.1292 SEPT 6/99, SE ORDENA PRACTICA DE VISITA. ENVIADO A SGA CON MEMO N.1251 SEPT 10/99, PARA ENTREGAR AL TCO RICARDO DUARTE RODRIGUEZ EL 22 DE OCTUBRE/99.
FEBRERO 18/98	096/98	LUISA DELIA ROJAS DE MANTILLA	CURITI	VEREDA EL COMUN, FINCA EL EDÉN, CORRIENTE EL CONSUELO.	MEDIANTE AUTO N. 1984 DE SEPTIEMBRE 04/00, SE ORDENA VISITA OCULAR AL DR. JAIRO BAUTISTA, EL 29 DE SEPTIEMBRE/00.

CONCESIONES DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE CURITÍ

Fecha de Radicación	Exp. No.	Interesado	Municipio	Ubicación	Estado Actual
FEBRERO 18/98	097/98	HECTOR DIAZ Y OTROS.	CURITI	VEREDA IRAPIRE, FINCA LA CEIBA, CASA VIEJA Y LA CABAÑA.	MEDIANTE RESOL. N. 1109 AGOSTO 27/99, SE OTORGA CONCESIÓN DE AGUAS CON CAUDAL TOTAL DE 0.55 L/SEG. ENTREGADO AL TCO HERIBERTO HERNANDEZ PARA LA REALIZACION DE LA VISITA EL 18 DIC/99.
FEBRERO 18/98	098/98	IRENE LOPEZ DE GOMEZ	CURITI	VEREDA SAN CARLOS, FINCA LA TRINIDAD.	MEDIANTE AUTO N. DE OCT 20/99 SE ORDENA PRACTICA DE VISITA AL TCO JOSE ANGEL MEJIA EL 2 Y 3 NOV/99. ENTREGADO AL TCO PARA LA CORRESPONDIENTE VISITA.
MARZO 4/98	116/98	MARIA DEL ROSARIO DIAZ DE LOPEZ	CURITI	VEREDA IRAPIRE, FINCA LA CABAÑA.	MEDIANTE AUTO N.01354 SEPT 13/99, SE ORDENA PRACTICA DE VISITA. ENVIADO A SGA CON MEMO N. 1269 SEPT 15/99 PARA ENTREGAR AL TCO RICARDO DUARTE EL 29 OCT/99.
MARZO 4/98	122/98	BEATRIZ REYES DE ROJAS	CURITI	VEREDA MACAREGUA, FINCA BUENOS AIRES.	SE RECIBIO DE SGA CON MEMO N. 2685 DE JUNIO 28/99, CON VISITA PROGRAMADA EL DIA 23 DE JULIO/99, SE UNIFICO AL EXPEDIENTE N. 86/98.
MARZO 18/98	150/98	GOBERNACION DE SANTANDER	CURITI	VEREDA PALO BLANCO ALTO.	MEDIANTE AUTO N. 1291 SEPT 6/99, SE ORDENA PRACTICA DE VISITA. ENVIADO A SGA CON MEMO NO. 1251 DE SEPT 10/99, PARA ENTREGAR AL TCO RICARDO DUARTE EL 19 OCTU/99.

CONCESIONES DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE CURITÍ

Fecha de Radicación	Exp. No.	Interesado	Municipio	Ubicación	Estado Actual
MARZO 18/98	156/98	SOCORRO AVILA Y HERNANDO RUIZ	CURITI	VEREDA CANTABARA, FINCA LOS SAUCES.	MEDIANTE AUTO N. 2085 DE SEPTIEMBRE 08/00, SE ORDENA VISITA OCULAR AL DR. NESTOR OVALLE, EL 2 DE OCTUBRE/00.
MARZO 18/98	170/98	JUAN BAUTISTA GUALDRON VASQUEZ	CURITI	VEREDA PALO BLANCO ALTO, FINCA LA BASTILLA.	MEDIANTE RESOLUCION N. 01991 DIC 03/99 SE OTORGA CONCESION DE AGUAS AL SR JUAN BAUTISTA DE LA CORRIENTE EL ALJIBE UN CAUDAL DE 0.0274 L/SEG, PARA BENEFICIO DEL PREDIO LA BASTILLA.
ABRIL 21/98	185/98	TRINIDAD GOMEZ MARTINEZ Y LUIS HECTOR GOMEZ MARTINEZ	CURITI	FINCA LA FORTUNA QUEBRADA CURITI	MEDIANTE AUTO N. DE OCT 20/99 SE ORDENA PRACTICA DE VISITA AL TCO JOSE ANGEL MEJIA EL 2 Y 3 NOV/99. ENTREGADO AL TCO PARA LA VISITA.
ABRIL 28/98	209/98	ZOILA FERREIRA SUAREZ	FINCA MACANILLO-VEREDA MACANILLO, CURITI	CONCESIÓN DE AGUAS DE LA CORRIENTE PRIMAVERA O MACANILLO	MEMO 266 DE MAYO 8/98 SE ENVIÓ A S.G.A PARA PROGRAMAR VISITA
ABRIL 28/98	231/98	VICTOR ANIBAL RUEDA DEL CASTILLO	CURITI	CONCESIÓN DE AGUAS DE LA CORRIENTE POZO NEGRO. FINCA POZO NEGRO, VEREDA MACAREGUA.	MEDIANTE RESOLUCION N. 02085 DIC 10/99 OTORGA A VICTOR ANIBAL RUEDA DEL CASTILLO CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE POZO NEGRO, PARA BENEFICIO DEL PREDIO DEL MISMO NOMBRE, UN CAUDAL DE 1 L/SEG.

CONCESIONES DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE CURITÍ

Fecha de Radicación	Exp. No.	Interesado	Municipio	Ubicación	Estado Actual
ABRIL 28/98	232/98	ROBERTO FORERO FERNANDEZ Y ROSALBA FORERO FERNANDEZ	MPIO CURITI	CONCESIÓN DE AGUAS DE LOS ALGIBES DENOMINADOS 1 Y 2, FINCA LA FORTUNA, VEREDA CUCHICUTE.	RECIBIDO DE SGA CON MEMORANDO N. 2839 DEL 4 DE AGOSTO/99, CON CONCEPTO TECNICO N. 908/99.MEDIANTE RESOLUCION 1099 AGOSTO 27/99, POR LA CUAL SE OTORGA CONCESION DE AGUAS. OFICIO N.1708 DE FEB.23/2000, DIRIGIDO AL INTERESADO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA CITADA RESOLUCION.
MAYO 8/98	274/98	LEONEL ZAPATA HERNANDEZ Y MARÍA BETSABE ZAPATA H.	FINCA EL CARMELO, VEREDA PALO CORTADO, MPIO CURITI	CONCESIÓN DE AGUAS DE UNA CORRIENTE INNOMINADA	MEDIANTE AUTO N.01351 SEPT 13/99 SE ORDENA PRACTICA DE VISITA. ENVIADO A SGA CON MEMO N. 1269 SEPT 15/99 PARA ENTREGAR AL TCO. RICARDO DUARTE EL 25 OCT/99.
MAYO 18/98	302/98	RAMIRO MORALES VILLAR Y ANTONIO RANGEL TORRES.	CURITI	CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE LOS MANGOS, FINCA LA CHICARA, VEREDA SAN CARLOS.	MEDIANTE RESOLUCION N. 01084 DE OCT 22/98 SE NEGÓ CONCESION DE AGUAS. Y SE ARCHIVA EL EXPEDIENTE. ENVIADO OFICIO 09424 OCT 15/99 CON EL FIN DE SURTIR DILIGENCIA DE NOTIFICACION.
JUNIO 24/98	379/98	ELVIRA BAEZ DE BARNAL	CURITI	CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE QUEBRADA CURITI, FINCA LA CHICARA, VEREDA SAN CARLOS.	MEDIANTE AUTO N. 2208 DE SEPT. 19/00, SE ORDENA VISITA OCUALR AL SR. HERNANDO RIVERA, EL 19 DE OCTUBRE/00.

CONCESIONES DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE CURITÍ

Fecha de Radicación	Exp. No.	Interesado	Municipio	Ubicación	Estado Actual
JULIO 10/98	417/98	GLORIA ESPERANZA FORERO DE ORDOÑEZ	CURITI	CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE LOS MANGOS. FINCA LA ESPERANZA, VEREDA SAN CARLOS.	CON RESOLUCION 1083 DE OCT 22/98 ACOGER CONCEPTO TECNICO DONDE SE CONCLUYE DENEGAR LA CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE LOS MANGOS.
JULIO 21/98	451/98	GERMAN RODRIGUEZ GOMEZ	CURITI	CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE PASO REAL Y UN ALJIBE INNOMINADO. FINCA EL BOSQUE, VEREDA MACANILLO.	RECIBIDO DE SGA MEMORANDO N. 5617 NOV 29/99 CONCEPTO TCO N. 1734/99. MEDIANTE AUTO N. 02470 DIC 9/99 SE OTORGA TERMINO DE 60 DIAS PARA PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DEL E.I.A.
JULIO 31/98	468/98	CLAUDIA LUCIA CASTRO RODRIGUEZ	CURITI	CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE INNOMINADA, VEREDA MACANILLO. FINCA LA DIVISA.	RECIBIDO DE SGA CON MEMO N.2149 DE MAYO 10/00, CON CONCEPTO TÉCNICO N.829/00. MEDIANTE RESOLUCIÓN N. 1511 DE JUNIO 19/00, POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS DE LA CORRIENTES PASO REAL Y ALJIBE, EN CANTIDAD DE 0.22 L/SEG.
554/98	SEPTIEM 03/98	CORPORACION DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CURITI CORPACUR.	CURITI	CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE EL CAJON, VEREDA TAPIAS.	MEDIANTE RESOLUCION N 1803 NOV 18/99 SE OTORGA CONCESION DE AGUAS A CORPACUR EN CANTIDAD DE 3 L/SEG, PARA BENEFICIO DE LA POBLACION URBANA. OFICIO N.1751 DE FEB.24/2000, DIRIGIDO AL INTERESADO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA CITADA RESOLUCION.

CONCESIONES DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE CURITÍ

Fecha de Radicación	Exp. No.	Interesado	Municipio	Ubicación	Estado Actual
OCT 14/98	646/98	ALBERTO LUIS SUAREZ SANTOS	CURITI	CONCESION DE AGUA DE LA CORRIENTE QUEBRADA CURITI.	MEDIANTE RESOLUCION N.00343 DE FEB.14/2000, POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS DE LA QUEBRADA CURITI, EN UN CAUDAL DE 0.244 L/SEG.
675/98	OCTUBRE 30/98	JAC ACACIAS	CURITI	CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE QUEBRADA CUCHICUTE, VEREDA TIRAPAZA.	MEDIANTE RESOLUCION N.1141 AGOSTO 30/99, SE OTORGA CONCESION DE AGUAS EN CAUDAL DE 0.38 L/SEG Y SE OTORGA TERMINO PARA PRESENTAR DISEÑO Y MEMORIAS DE CALCULO. ENVIADO A SGA MEMO 1475 NOV 4/99 JUNTO CON MEMORIAS DE CALCULO Y 2 PLANOS PARA SU EVALUACION.
DICIEM 16/98	779/98	MARCO TULIO VARGAS CAMPOS Y TERESA AVILA DE VARGAS.	FINCA VILLA TERESA, VEREDA EL CARMEN, MUNICIPIO DE CURITI.	CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE INNOMINADA.	RESOLUCION N. 00484 DE ABRIL 28/99 POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS. OFICIO N.1695 DE FEB.23/2000, DIRIGIDO AL INTERESADO, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO OFICIO N.1695 DE FEB.23/2000, DIRIGIDO AL INTERESADO CON EL FIN DE QUE DE CUMPLIMIENTO A LA CITADA RESOLUCION.
ENERO 28/99	047/99	JAIME DELGADO LANDAZURI	CURITI	CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE LA FICALÉÑA, FINCA PESCADERO, SANTA ANA, VEREDA DE IRAPIRE.	RECIBIDO DE SGA CON MEMORANDO N. 1684 DE ABRIL 19 DE 1999 CON VISITA PROGRAMADA PARA EL DIA 18 DE MAYO DE 1999.

CONCESIONES DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE CURITÍ

Fecha de Radicación	Exp. No.	Interesado	Municipio	Ubicación	Estado Actual
ENERO 29/99	049/99	JAIRO DELGADO LERZUNDI	CURITI	CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE FICALEÑA, FINCA VILLA ALEJANDRA, VEREDA IRAPIRE.	MEDIANTE RESOLUCION N. 02145 DIC 17/99 SE OTORGA A JAIRO DELGADO DE LA CORRIENTE FICALEÑA UN CAUDAL DE 0.428 L/SEG, PARA BENEFICIO DEL PREDIO VILLA ALEJANDRA.
FEBRERO 04/99	061/99	JOSE D. VARGAS M.	CURITI	CONCESION DE AGUAS DE UNA CORRIENTE INNOMINADA, FINCA ZAMORANO, VEREDA ZAMORANO.	RESOLUCION N. 868 DE JULIO 21/99,POR LA CUAL SE OTORGA CONCESION DE AGUAS.
FEBRERO 15/99	111/99	ANGEL DAVID ARGUELLO	CURITI	CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE LA LAJITA, FINCA EL COMUN, VEREDA EL COMUN.	MEDIANTE RESOLUCION N.1060 DE AGOSTO 25/99, POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE INNOMIADA, EN UN CAUDAL DE 0.037 L/SEG. MEDIANTE OFICIO N.1698 DE FEB.23/2000, DIRIGIDO AL INTERESADO CON EL FIN DE QUE DE CUMPLIMIENTO A LA CITADA RESOLUCION.
MARZO 04/99	150/99	JAIRO DELGADO LERZUNDY	CURITI	CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE LA FICALEÑA, FINCA VILLA ALEJANDRA, VEREDA IRAPIRE.	RECIBIDO DE SGA CON MEMORANDO N. 1684 DE ABRIL 19/99 CON VISITA PROGRAMADA PARA EL DIA 18 DE MAYO DE 1999.
MARZO 10/99	163/99	VICTOR ANIBAL RUEDA	CURITI	CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE CAÑA BRAVA, FINCA CAPELLANIA, VEREDA MACAREGUA.	RECIBIDO DE SGA CON CONCEPTO TECNICO N. 724/99. MEDIANTE RESOL. 01056 AGOSTO 25/99, SE OTORGA CONCESION EN CANTIDAD DE 0.045 L/SEG.

CONCESIONES DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE CURITÍ

Fecha de Radicación	Exp. No.	Interesado	Municipio	Ubicación	Estado Actual
MARZO 19/99	189/99	JOSE D. VARGAS	CURITI	CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE INNOMINADA, FINCA ZAMORANO, VEREDA LAS ACACIAS.	RECIBIDO DE SGA CON MEMORANDO N. 1732 DE ABRIL 20/99 CON VISITA PROGRAMADA PARA EL DIA 21 DE MAYO DE 1999.
ABRIL 05/99	206/99	LORENA MARIA ZAPATA SANCHEZ	CURITI	CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE INNOMINADA, FINCA VILLA PIEDAD, VEREDA PALO CORTADO.	MEDIANTE RESOLUCION N. 01686 NOV 2/99 SE OTORGA CONCESION DE AGUAS A LA SRA LORENA MARIA ZAPATA EN CANTIDAD DE 0.0184 L/SEG.
ABRIL 07/99	214/99	VERONICA SILVA DE OLARTE	CURITI	CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE INNOMINADA, FINCA EL PROGRESO, VEREDA SAN CARLOS.	MEDIANTE RESOLUCION N. 01925 NOV 26/99 OTORGA A VERONICA SILVA, CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE INNOMINADA UN CAUDAL DE 0.016 L/SEG.
ABRIL 12/99	232/99	MARIA DEL CARMEN CRUZ	CURITI	CONCESION DE AGUAS DE LAS CORRIENTES, FINCA EL POMARROSO, VEREDA CANTABARA.	MEDIANTE RESOLUCION N. 01992 DIC 3/99 OTORGA A NOMBRE DE MARIA DEL CARMEN CRUZ DE LA CORRIENTE LAS CRUCES UN CAUDAL DE 0.0139 L/SEG, PARA BENEFICIO DEL PREDIO EL POMARROSO.
ABRIL 19/99	258/99	ROSA MARIA CALDERON	CURITI	CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE INNOMINADA, FINCA EL NARANJITO, VEREDA IRAPIRE.	MEDIANTE AUTO N. 00116 ENERO 28/2000, ACEPTA EL DESISTIMIENTO FORMULADO POR ROSA MARIA CALDERON TENDIENTE A CONCLUIR EL TRAMITE DE LA CONCESION.
ABRIL 19/99	262/99	PEDRO AGUSTIN JAIMES CARVAJAL	CURITI	CONCESION DE AGUAS, PREDIO LOTE 1 LA LAGUNA, VEREDA EL CENTRO.	MEDIANTE RESOLUCION N. 01572 OCT 20/99 SE OTORGA CONCESION DE AGUAS AL SEÑOR PEDRO AGUSTIN JAIMES DE LA CORRIENTE PEÑA NEGRA EN CANTIDAD DE 0.223 L/SEG.

CONCESIONES DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE CURITÍ

Fecha de Radicación	Exp. No.	Interesado	Municipio	Ubicación	Estado Actual
MAYO 10/99	356/99	JOSE ARTURO ALONSO MUÑOZ	CURITI	CONCESION DE AGUAS, FINCA SANTA INES.	MEDIANTE RESOLUCION N. 01999 DIC 6/99 SE OTORGA CONCESION DE AGUAS A JOSE ARTURO ALONSO, DE LA CORRIENTE CURITI, UN CAUDAL DE 0.1 L/SEG, PARA BENEFICIO DEL PREDIO SANTA INES.
MAYO 11/99	361/99	SERGIO AMAYA	CURITI	CONCESION DE AGUAS Y PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE DE LA CORRIENTE PASO REAL, FINCA VILLA CAROLA, VEREDA MACANILLO.	RECIBIDO DE SGA MEMORANDO N. 520 FEB 9/2000 CONCEPTO TCO N. 0111/2000. MEDIANTE RESOLUCIÓN N.374 DE FEB.15/2000, POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS DE LA CORRIENTE PASO REAL EN UN CAUDAL DE 0.546 L/SEG.
MAYO 11/99	362/99	MARIA CAROLINA MORENO	CURITI	CONCESION DE AGUAS Y PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE DE LA CORRIENTE PASO REAL, FINCA EL MORAL, VEREDA MACANILLO.	RECIBIDO DE SGA MEMORANDO N. 6169 DIC 17/99 CONCEPTO TECNICO N. 1999/99.
MAYO 12/99	370/99	HENRY GONZALEZ ATUESTA	CURITI	CONCESION DE AGUAS Y PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE DE LA CORRIENTE EL PANTANO, FINCA LA PRIMAVERA, VEREDA EL UVO.	MEDIANTE AUTO N. 1231 DE MAYO 31/00, SE ORDENA VISITA OCULAR A LA CONTRATISTA DOLLY GOMEZ, EL 30 DE JUNIO/00. ENVIADO CON MEMO N. 515 DE JUNIO 7/00, PARA ENTREGAR AL TCO.

CONCESIONES DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE CURITÍ

Fecha de Radicación	Exp. No.	Interesado	Municipio	Ubicación	Estado Actual
JUNIO 03/99	458/99	MARIA VIOLETH CASTILLO TAVERA	CURITI	CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE CUCHICUTA, FINCA ROSA 1.	MEDIANTE RESOLUCION N. 01921 NOV 26/99, SE OTORGA A MARIA VIOLET CASTILLO, DARIO BENITEZ Y JOSE A. RICO, CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE B, PARA BENEFICIO DE LOS PREDIOS EL RODEO, EL ROSAL I BELLAVISTA Y EL PALENQUE UN CAUDAL DE 0.1468 L/SEG.
JUNIO 15/99	493/99	EDUARDO FERREIRA	CURITI	CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE INNOMINADA, FINCA EL UVO, VEREDA IRAPIRE.	RECIBIDO DE SGA CONCEPTO TCO N. 1868/99. MEDIANTE RESOLUCION N.0344 DE FEB.14/2000, POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE INNOMINADA, EN CANTIDAD DE 0.44 L/SEG.
JULIO 22/99	650/99	J.A.C. DE PALMIRA VEREDA LLANO DE NAVAS	CURITI	CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE EL CARMEN, FINCA IRAPIRE, VEREDA EL CARMEN.	MEDIANTE RESOLUCIÓN N.457 DE FEB.24/2000, POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS DE LA CORRIENTE EL CARMEN, EN UN CAUDAL DE 0.58 L/SEG.
OCT 27/99	894/99	JAIRO JAIMES GOMEZ	CURITI	CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE EL MADROÑO, PREDIO EL GUAMITO Y EL JAIME, VEREDA LA CEIBA.	MEDIANTE RESOLUCIÓN N.812 DE ABRIL 5/2000, POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS DE LA CORRIENTE EL MADROÑO, EN CANTIDAD DE 0.125 L/SEG.

CONCESIONES DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE CURITÍ

Fecha de Radicación	Exp. No.	Interesado	Municipio	Ubicación	Estado Actual
NOV 12/99	932/99	LUIS HECTOR GOMEZ Y MARIA TRINIDAD GOMEZ	CURITI	CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE INNOMINADA, PREDIO LA FORTUNA.	RECIBIDO DE SGA MEMORANDO N. 0012 ENERO 12/2000, CONCEPTO TCO N. 2205/99.MEDIANTE RESOLUCION N.00340 DE FEB.14/2000, POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE INNOMINADA EN CANTIDAD DE 0.0168 L/SEG. ENVIADO A SGA CON MEMO N. 882/00, SEPTIEMBRE 15/00, CON EL FIN DE QUE SE REALICE VISITA PARA PRESTAR ASESORIA TCA.
NOV 12/99	935/99	FELIX MARIA RINCON ARDILA.	CURITI	CONCESION DE AGUAS DE LA QUEBRADA CURITI, PREDIO LA Y, Y LA RINCONADA, VEREDA CENTRO.	MEDIANTE RESOLUCIÓN N.466 DE FEB.24/2000, POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS DE LA CORRIENTE QUEBRADA CURITI, EN UN CAUDAL DE 0.072 L/SEG. MEDIANTE RESOLUCIÓN N. 1382 DE JUNIO 6/00, POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UNA RESOLUCION.
DIC 01/99	964/99	ALVARO FERREIRA MARTINEZ	CURITI	CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE MALPASO, PREDIO EL ARCABUCO, VEREDA CUCHICUTE.	MEDIANTE AUTO N. 687 DE ABRIL 24/2000, SE ORDENA VISITA OCULAR A LA CONTRATISTA DANIA CAMARGO, EL 15 DE MAYO /2000. ENVIADO A SGA CON MEMO N.377 DE MAYO 2/2000, CON EL FIN DE QUE SEA ENTREGADO AL TCO. PARA QUE REALICE LA RESPECTIVA VISITA.
DIC 29/99	1024/99	ALONSO CALA RUEDA, HERNANDO CALA RUEDA Y ROSA MARGARITA CALA RUEDA	CURITI	CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE LA LAJA, PREDIO EL REFUGIO, VEREDA SAN CARLOS.	RECIBIDO DE SGA CON MEMO N. 791 DE FEB.23/2000, CON CONCEPTO TÉCNICO N.215/2000.

CONCESIONES DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE CURITÍ

Fecha de Radicación	Exp. No.	Interesado	Municipio	Ubicación	Estado Actual
DIC 29/99	1040/99	JUAN MANUEL PORRAS RUEDA	CURITI	CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE EL CARMEN, PREDIO EL CARMEN, VEREDA EL UVO	RECIBIDO DE SGA MEMORANDO N. 0042 ENERO 12/2000, CONCEPTO TCO N. 2270/99. MEDIANTE RESOLUCIÓN N.545 DE MARZO 7/2000, POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS DE LA CORRIENTE EI CARMEN, EN CANTIDAD DE 0.12 L/SEG.
ENERO 19/2000	0030/00	ANA DOLORES CARLIER DE VARGAS	CURITI	CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE BELLAVISTA	MEDIANTE RESOLUCIÓN N. 1624 DE JUNIO 28/00, POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS DE LA CORRIENTE EL URUMO, EN CANTIDAD DE 0.008 L/SEG.
FEB 14/2000	0087/00	J.A.C. LA MESA	CURITI	CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE LA MONTAÑA, PREDIO LA UNION , VEREDA LA MESA.	MEDIANTE AUTO N. 897 DE MAYO 15/00, SE ORDENA VISITA OCULAR A LA ING. ISABEL OLARTE, EL 30 DE MAYO/2000. ENVIADO A SGA CON MEMO N. 388 DE MAYO 5/2000, CON EL FIN DE QUE SEA ENTREGADO AL TÉCNICO, PARA VISITA OCULAR.
FEB 24/2000	131/00	J.A.C. VEREDA LA DESPENSA	CURITI	CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE EL YOTO	MEDIANTE AUTO N.881 DE MAYO 15/00, SE ORDENA VISITA OCULAR AL DR, RICARDO DUARTE, EL 29 DE MAYO /2000. ENVIADO A SGA CON MEMO N. 388 DE MAYO 5/2000, CON EL FIN DE QUE SEA ENTREGADO AL TÉCNICO, PARA VISITA OCULAR.
MARZO 21/00	179/00	MARINA BOADA DE GUTIERREZ	CURITI	CONCESIÓN DE AGUAS DE LA CORRIENTE CUCHICUTA	MEDIANTE RESOLUCION N. 2172 DE AGOSTO 22/00, POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS DE LA CORRIENTE CUCHICUTA, EN CANTIDAD DE 0.0196 L/SEG.

CONCESIONES DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE CURITÍ

Fecha de Radicación	Exp. No.	Interesado	Municipio	Ubicación	Estado Actual
MARZO 23/00	239/00	MARTIN GUERRERO RODRIGUEZ	CURITI	CONCESIÓN DE AGUAS DE LA CORRIENTE INNOMINADA	RECIBIDO DE SGA CON MEMO N. 2148 DE MAYO 10/00, CON CONCEPTO TÉCNICO N.828/00. RESOLUCIÓN N. 01567 DE JUNIO 21/00, POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS DE LA CORRIENTE INNOMINADA, EN UN CAUDAL DE 0.123 L/SEG.
ABRIL 28/00	324/00	LORENA MARIA ZAPATA SANCHEZ	CURITI	CONCESIÓN DE AGUAS DE LA CORRIENTE INNOMINADA	RESOLUCIÓN N. 2173 DE AGOSTO 22/00, SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS DE LA CORRIENTE INNOMINADA, UN CAUDAL DE 0.067 L/SEG.
ABRIL 28/00	334/00	VERÓNICA SILVA, LUCILA SANTANA DE QUINTERO	CURITI	CONCESIÓN DE AGUAS DE LA CORRIENTE CURITI	ENVIADO A SGA CON MEMO N.468/00, DE MAYO 26/00, CON EL FIN DE ENTREGARA AL TCO PARA LA VISITA OCULAR
MAYO 10/00	348/00	J.A.C. VEREDA CUCHICUTE	CURITI	CONCESIÓN DE AGUAS DE LA CORRIENTE LA GOLONDRINA	ENVIADO A SGA CON MEMO N.468/00, DE MAYO 26/00, CON EL FIN DE ENTREGARA AL TCO PARA LA VISITA OCULAR
JUNIO 20/00	481/00	ABRAHAM TARAZONA GUEVARA	CURITI	CONCESIÓN DE AGUAS DE LA CORRIENTE EL PANTANO	ENVIADO A SGA CON MEMO N. 704 DE JULIO 31/00, CON EL FIN DE REPROGRAMAR VISITA.
JUNIO 22/00	490/00	CARLOS ANIBAL CORZO	PREDIO EL CONSORCIO VEREDA EL RODEO CURITI	CONCESIÓN DE AGUAS DE LA CORRIENTE EL DESCANSO	MEDIANTE AUTO N. 1647 DE JULIO 17/00, SE ORDENA VISITA OCULAR AL ING. HERIBERTO HERNÁNDEZ, EL 10 DE AGOSTO/00.

CONCESIONES DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE CURITÍ

Fecha de Radicación	Exp. No.	Interesado	Municipio	Ubicación	Estado Actual
JULIO 12/00	553/00	LUIS ERNESTO AYALA	PREDIO EL LAGO, VEREDA ARBOL SOLO CURITI	CONCESIÓN DE AGUAS DE LA CORRIENTE EL MANGO.	MEDIANTE AUTO N. 1888 DE AGOSTO 22/00, SE ORDENA VISITA OCULAR AL SR. CARLOS NARVÁEZ. EL 18 DE SEPTIEMBRE/00.
AGOSTO 2/00	584/00	SAUL MORENO VESGA	PREDIO EL GUAMO, VEREDA CAÑAVERAL CURITI	CONCESIÓN DE AGUAS DE LA CORRIENTE CAÑAVERAL	MEDIANTE AUTO N. 1848 DE AGOSTO 18/00, SE ORDENA VISITA OCULAR AL ING. HERIBERTO HERNÁNDEZ, EL 19 DE SEPTIEMBRE/00.
AGOSTO 2/00	585/00	ROSALBINA DIAZ DE GUTIERREZ	PREDIO ALTO DE LA CRUZ, VEREDA CANTABARA CURITI	CONCESIÓN DE AGUAS DE LA CORRIENTE INNOMINADA	MEDIANTE AUTO N. 1850 DE AGOSTO 18/00, SE ORDENA VISITA OCULAR A LA ING. DANIA CAMARGO, EL 19 DE SEPTIEMBRE/00.
SEPTIEMBRE 26/00	796/00	ANA VIRGINIA FUENTES DE MUÑOZ	PREDIO PIEDRA GORDA, VEREDA CANTABARA CURITI	CONCESIÓN DE AGUAS DE LA CORRIENTE OYA DEL COGOLLERO	ENVIADO A SGA CON MEMO N. 920 DE SEPTIEMBRE 27/00, PARA PROGRAMAR VISITA OCULAR
SEPTIEMBRE 26/00	802/00	JUAN DE DIOS GOMEZ DURAN	PREDIO LAS MARGARITAS, VILLA FLORES, VEREDA PALO BLANCO, CURITI	CONCESIÓN DE AGUAS DE LA CORRIENTE QUEBRADA CURITI	ENVIADO A SGA CON MEMO N. 920 DE SEPTIEMBRE 27/00, PARA PROGRAMAR VISITA OCULAR

CONCESIONES DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE CURITÍ

Fecha de Radicación	Exp. No.	Interesado	Municipio	Ubicación	Estado Actual
SEPTIEMBRE 26/00	803/00	ROBERTO MARTINEZ RUBIO	PREDIO LA CUCHARITA, VEREDA CURITI CURITI	CONCESIÓN DE AGUAS DE LA CORRIENTES CUCHICUTE, CANTARRANA.	ENVIADO A SGA CON MEMO N. 920 DE SEPTIEMBRE 27/00, PARA PROGRAMAR VISITA OCULAR

Fuente: C.A.S

8.2. ALCANTARILLADO

8.2.1. URBANO.

El sistema de alcantarillado de la cabecera municipal esta a cargo de CORPACUL de la Alcaldía Municipal.

8.2.1.1 Aspectos Generales

a. Fuente Receptora.

Quebrada Curiti

b. Redes.

En el plano, se localizan las diferentes redes de alcantarillado, identificándose:

- El perímetro y cobertura del servicio de las redes;
- Las áreas construidas con red de alcantarillado;
- La áreas sin construir con red y sin red de alcantarillado;
- Las zonas con limitantes para su construcción y/o ampliación
- del alcantarillado.

c. Alcantarillado Sanitario:

Tiene caudales de conexión cerrados con patios y cubiertas, que descargan las aguas lluvias, presenta las siguientes características:

Número de predios urbanos:	952
Viviendas con servicio	780
Viviendas sin servicio	14
Lotes	158
Diámetro Tubería	8".
Estado general de la red:	Regular

Años de Servicio	50 años
Se cobra Tarifa	Sí por estratos: Estrato 1 = \$ 800 Estrato 2 = \$ 900 Estrato 3 = \$ 1050
Mantenimiento	No. Es ocasional en caso de daños

d. Alcantarillado Pluvial:

No existe una red de alcantarillado pluvial, como tampoco se da un manejo técnico a las aguas lluvias las cuales escurren libremente por las calles.

e. Emisarios finales (vertimientos de aguas residuales):

El vertimiento de estas aguas residuales se realiza hacia la laguna de oxidación, pero 14 de estos predios lo hacen directamente a la quebrada Curiti.

f. Tratamiento.

El vertimiento de las aguas residuales municipales se hace a través de una laguna de oxidación la cual se encuentra ubicada a la entrada del municipio por el costado derecho hacia el nor-occidente este sistema consta de:

Tratamiento Preliminar: El cual se lleva a cabo, utilizando un reactor tipo UASB (reactor anaerobico) de flujo ascendente a través de un manto de lodos, donde la materia orgánica presente en el agua residual es digerida por bacterias anaerobias, obteniéndose un efluente tratado, biogas (rico en CH₄ y CO₂) y biomasa; El biogas producido es captado en las campanas del reactor y conducidas por medio de una tubería al quemador. El exceso de biomasa o lodo generado en el proceso, es llevado a tres lechos de secado, en donde el lodo estabilizado puede ser utilizado como abono.

Tratamiento Secundario: Utiliza un sistema de lagunas de estabilización, donde ocurre la autopurificación de las aguas mediante la biodegradación, consta de:

- Dos lagunas facultativas paralelas de 2.5 metros de profundidad.
- Una laguna facultativa a través de las anteriores de 1.8 metros de profundidad.

Luego de pasar por las lagunas estas desembocan en la quebrada de Curiti.

8.2.1.2. Cobertura.

El 81.93% del perímetro sanitario actual posee alcantarillado, los restantes predios urbanos vierten directamente sobre la Quebrada Curiti y otros son lotes que no se encuentran conectados a la red principal.

8.2.1.3. Calidad.

Se presentan problemas de funcionamiento en el alcantarillado actualmente, pero la planta de tratamiento de aguas residuales no está cumpliendo con un buen funcionamiento lo observado y en los últimos estudios realizados a esta por la CAS (Resolución 00617 del 16 de Marzo del 2000).

8.2.2. ALCANTARILLADO EN LAS VEREDAS.

En el ámbito rural no existen redes de alcantarillado. El 67.10% de las viviendas no cuentan con servicio sanitario; un 0.24% utilizan el sistema de letrina, el 0.48% utilizan el bajamar y solamente en un 32.18% de las viviendas tiene servicio sanitario de las cuales algunas arrojan directamente las excretas a las fuentes de aguas.

TIPO DE SERVICIOS SANITARIOS en vivienda

AREA Y CLASE DE USO	TOTAL	SANITARIO CON DESCARGA DE AGUA	LETRINA	BAJAMAR	SIN SERVICIO SANITARIO
Total vivienda	1225	394	3	6	822

Fuente: DANE 93

8.3. ELECTRIFICACION

8.3.1. URBANA Y RURAL.

La totalidad del municipio cuenta con el servicio de energía eléctrica suministrado por la Empresa Electrificadora de Santander -ESSA-, entidad que tiene a su cargo la administración, mantenimiento y desarrollo de planes futuros.

8.3.1.1. Características técnicas en el Municipio.

Actualmente el Municipio de Curiti recibe suministro de energía de la subestación San Gil, que tiene una capacidad de 115.000 voltios y abastece a 17 Municipios (San Gil, Cabrera, Villanueva, Aratocha, Coromoro, Encino, Curití, San Joaquín, Onzaga, Valle de San José, Páramo, Charalá, Ocamonte, Barichara, Pinchote y Jordán) y 4 Corregimientos más (Guane, Riachuelos, Virofín y Cincelada).

Además la Empresa Electrificadora tiene proyectado una subestación en la vereda las Vueltas del Municipio de Curití con capacidad de 34.500 voltios para ampliar la cobertura de servicio a los Municipios aledaños.

Consumo:

Residencial	1.745.547 KWATIOS.
Comercial	49.969 KWATIOS.
Industria	25.436 KWATIOS.
Oficiales	75.884 KWATIOS.

Estado de las redes: Bueno.

Calidad del servicio: Eficiente.

Número de usuarios: 2.171 suscriptores.

Alumbrado Público: 526.08 KW.

TIPO DE USUARIOS		No DE USUARIOS	
		Urbano	Rural
Residencial	Estrato 1	77	83
	Estrato 2	504	1114
	Estrato 3	174	108
	Estrato 4	0	8
	Estrato 5	0	1
Comercial		12	8
Industrial		3	25
Oficiales		11	43
Alumbrado publico		1	

8.4. ASEO

8.4.1. URBANO.

8.4.1.1. Aspectos Generales

El servicio de recolección y aseo de la cabecera municipal es realizado por la entidad administradora, CORPACUL de la Alcaldía Municipal.

a. Recolección de Basuras:

Sistema de Recolección	Domiciliario.
------------------------	---------------

Días de Recolección	2 veces a la semana (Lunes y Sabado)
Equipo Recolectores	Volquetas del municipio
Predios con recolección	794 urbanos
Predios sin recolección	158 (lotes)
Tarifas	Cobro incluido recibo agua
Transporte	Volquetas del municipio
Volumen recolectado	3 toneladas semanales
Personal	Conductor volqueta 1, Aseadores 2

b. Disposición Final y tratamiento de residuos sólidos.

Para la disposición y eliminación final de los desechos sólidos recolectadas en la cabecera municipal actualmente están siendo trasladados a 7 kilómetros de la cabecera municipal vereda Irapire.

En este lugar se manejan los residuos mediante el sistema de Relleno sanitario.

Su infraestructura tiene un sistema de recolección y tratamiento de lixiviados pero no se encuentra en funcionamiento, y posee unos canales de escorrentía que hacen falta conectar para que estos líquidos no sean vertidos directamente al campo y carece de chimeneas para salida de gases.

c. Residuos hospitalarios

El proceso de manejo de los residuos hospitalarios es llevado a cabo por personal del hospital local, mediante la clasificación de los diferentes tipos de residuos: aquellos que son orgánicos y inorgánicos son entregados directamente al vehículo de la basura.

El material hospitalario (jeringas, agujas y otros) son quemados en el hospital al aire libre y los desechos orgánicos humanos (placentas) son enterrados en el patio del hospital.

d. Barrido de vías.

No hay servicio de barrido de vías cada persona barre su frente.

8.4.2. RURAL.

a. Sistema de disposición de Basuras.

El 88.73% de las viviendas rurales arrojan las basuras en terrenos baldíos o zanjas cerca a su vivienda, produciendo malos olores, mal aspecto a la vivienda y criaderos de insectos que causan enfermedades.

TOTAL ViV. Rurales censadas	EN QUEBRADA	PATIO - ZANJA	QUEMA O ENTIERRO.
1172	16	1040	116

Fuente: DANE - 1993

8.5. COMBUSTIBLE PARA COCINA

Los combustibles utilizados para la cocción de los alimentos por la comunidad son:

- El abastecimiento público de gas propano a través de cilindros, y a través de la empresa Undigas la cual tiene 84 usuarios y se abastecen de una bombona de 1000 galones que abastecen cada 25 días.

- La utilización de leña como combustible, lo cual se constituye en una práctica permanente especialmente en la población rural en el 91.34% de las viviendas y del 21.97% en el área urbana, equivalente a 1.229 casas.

Sin embargo es importante establecer que esta practica en los sectores productores de café aunque utilizan la leña para la coccina, es recolectada de los árboles de sombrío y de los troncos de la soca de café y no genera afectaciones.

El consumo que por familia se requiere en promedio entre 2 y 2.5 cargas aproximadamente a la semana que en kilogramos son 250 kg a 312 kg, cifra considerable en material vegetal, empleado solo como combustible energético para la cocción de los alimentos.

	Cocinan con:					
	TOTAL	ELÉCTRICA	PETRÓLEO	GAS	LEÑA	CARBÓN
URBANO	596	0	1	464	131	0
RURAL	1202	3	2	99	1098	0

Fuente: DANE 93

8.6. TELEFONIA URBANA Y RURAL

8.6.1. RURAL.

El sector rural cuenta con teléfonos de atención al público en las veredas:

Manchadores, Cantabara, Irapire, Palo cortado, Cuchicute, Zamorano, Paloblanco Alto, el Uvo y Las Vueltas, y en la bomba la Y.

8.6.2. URBANO.

- Empresa:** Telecom
- Sistema:** Central Digital marca NEAX.
- N. de usuarios:** 388 viviendas con servicio.
- Estado de redes:** Bueno.
- Disponibilidad:** No hay líneas libres.
- Oficinas de atención al público:** Calle 8 # 7-39
- Antenas:** Patio del predio.

8.7. TELECOMUNICACIONES

El municipio de Curiti recibe las señales de televisión mediante el sistema de antenas parabólicas.

Canales Nacionales	Canales Internacionales
<ul style="list-style-type: none"> • Canal A. • Canal uno. • Señal Colombia. • Canal RCN. • Canal Caracol. 	<ul style="list-style-type: none"> • America T.V • Fox • Discovery • AXN • Animal Planet • Cartoon Nework

En señal de radio, el municipio recibe información nacional a través de las:

- Emisoras de RCN.
- Emisoras Caracol.
- Radio reloj
- Zapatoca stereo

De otra parte no se cuenta con emisora comunitaria que permita la divulgación de actividades culturales y demás noticias, convocatorias y reuniones que se programen del municipio.

8.8. EVALUACION DE LOS SERVICIOS DOMICILIARIOS BÁSICOS

Establecidas las condiciones actuales del funcionamiento de los servicios públicos de Curiti se evaluó el grado de consolidación que tiene el área según los siguientes criterios calificativos.

8.8.1. Servicio de acueducto.

BUENO: Cuando éste es de tipo municipal con presión normal y cuando es privado (además, la calidad del agua es aceptable para consumo humano y la frecuencia y cantidad en el abastecimiento son considerados óptimos).

REGULAR: Cuando es de tipo municipal con presión baja o posee acueducto comunal (además, cuando la calidad de agua es aceptable para consumo humano y la frecuencia y cantidad están restringidas a consumos de baja densidad).

MALO: Aquel que simplemente no cuenta con él.

8.8.2. Servicio de alcantarillado:

BUENO: Cuando es de tipo técnico.

REGULAR: Cuando no es técnico.

MALO: Cuando no se cuenta con él.

8.8.3. Servicio de energía:

BUENO: Cuando sólo se presentan de 0 a 2 cortes semanales.

REGULAR: Si hay hasta tres (3) cortes semanales en el fluido Eléctrico.

MALO: Si hay más de tres cortes.

Matriz de evaluación de acuerdo a los atributos

SERVICIO	BUENO	REGULAR	MALO
ACUEDUCTO			
ALCANTARILLADO			
ENERGIA			

Fuente: Los autores

Según el análisis de la matriz se observa que el nivel de consolidación del desarrollo en función de los servicios públicos básicos de Curiti es de un

GRADO DE CONSOLIDACIÓN MEDIO. Nivel que se obtiene cuando dos de los tres servicios básicos son buenos y uno es regular o malo, o cuando uno de los tres es bueno y otros dos son regulares.

8.4. Superposición mapas de los servicios públicos.

Al cruzar las poligonales del perímetro de servicios (acueducto y alcantarillado) se observa que presentan similar área de cobertura.

9. SERVICIOS SOCIALES BASICOS.

9.1. SALUD

En este aspecto se analizó la cobertura del servicio de salud para entrar a valorar el nivel de consolidación del desarrollo municipal.

9.1.1. INSTITUCIONES DE SALUD DEL MUNICIPIO.

NOMBRE	DESCRIPCION
Hospital integrado San Roque	<p>TIPO DE ESTABLECIMIENTO PUBLICO. <u>X</u> PRIVADO</p> <p>NIVEL DE ATENCION. <u>Primer nivel.</u></p> <p>PRIMARIO (PUESTO, CENTRO DE SALUD, HOSPITALES, LOCALES) <u>Hospital integrado San Roque, convertido en empresa social del estado en 1999.</u></p> <p>LOCALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE AREA DE INFLUENCIA. <u>Municipio de Curiti, cubriendo 37 veredas y barrios del casco urbano.</u></p> <p>ACCESIBILIDAD VIAL. <u>Por el 180,12 Km de red vial que atraviesa el Municipio.</u></p> <p>DIRECCION: <u>Calle 7 # 4 - 61.</u> URBANO <u>X</u> RURAL</p> <p>PERSONAL. <u>2 Medicos, 1 Odontologo, Aux de Laboratorio, Aux Odontología, Aux Farmacia, Aux Administrativo, 2 Servicios Generales, Aux Estadística, Tecnico de Saneamiento, 6 Aux de Enfermería, Tecnico Administrativo, 2 Aux de Facturación, Director, Bacteriologa.</u></p>

NOMBRE	DESCRIPCION
--------	-------------

PUESTO DE SALUD PALO BLANCO BAJO.	TIPO DE ESTABLECIMIENTO PUBLICO. <u>X</u> PRIVADO
	NIVEL DE ATENCION. <u>Promoción, primeros auxilios.</u> PRIMARIO (PUESTO, CENTRO DE SALUD, HOSPITALES, LOCALES) <u>X</u> . LOCALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE AREA DE INFLUENCIA. <u>Palo Blanco Bajo.</u> ACCESIBILIDAD VIAL. <u>Cuenta con 8,5 Km de vías destapadas.</u> DIRECCION: <u>Vereda Palo Blanco Bajo.</u> URBANO_ RURAL. <u>X</u> PERSONAL. <u>1 Auxiliar de salud.</u>

NOMBRE	DESCRIPCION
PUESTO DE SALUD PALO BLANCO ALTO	TIPO DE ESTABLECIMIENTO PUBLICO. <u>X</u> PRIVADO
	NIVEL DE ATENCION. <u>Promoción, prevención y primeros auxilios.</u> PRIMARIO (PUESTO, CENTRO DE SALUD, HOSPITALES, LOCALES) <u>X</u> . LOCALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE AREA DE INFLUENCIA. <u>Palo Blanco Alto.</u> ACCESIBILIDAD VIAL. <u>Posee 9,75 Km de vías destapadas.</u> DIRECCION: <u>Palo Blanco Alto.</u> URBANO RURAL <u>X</u> PERSONAL. <u>PROMOTORA DE SALUD.</u>

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
PUESTO DE SALUD Cuchicute	TIPO DE ESTABLECIMIENTO PUBLICO. <u>X</u> PRIVADO
	NIVEL DE ATENCION. <u>Promoción, prevención y primeros Auxilios.</u> PRIMARIO (PUESTO, CENTRO DE SALUD, HOSPITALES, LOCALES) <u>X</u> . LOCALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE AREA DE INFLUENCIA. <u>Cuchicute.</u> ACCESIBILIDAD VIAL. <u>14,75 KM en vías destapadas.</u> DIRECCION: <u>Vereda Cuchicute</u> URBANO RURAL <u>X</u> PERSONAL. <u>1 Promotora</u>

NOMBRE	DESCRIPCION
PUESTO DE SALUD EL UVO.	TIPO DE ESTABLECIMIENTO PUBLICO. <u>X</u> PRIVADO
	NIVEL DE ATENCION. <u>Promoción, prevención y primeros Auxilios.</u> PRIMARIO (PUESTO, CENTRO DE SALUD, HOSPITALES, LOCALES) <u>X</u> . LOCALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE AREA DE INFLUENCIA. <u>Uvo y Arbol Solo.</u> ACCESIBILIDAD VIAL. <u>6,5 Km de vías destapadas.</u> DIRECCION: <u>El Uvo.</u> URBANO RURAL <u>X</u> PERSONAL. <u>1 Promotora.</u>

NOMBRE	DESCRIPCION
--------	-------------

PUESTO DE SALUD COLMENITAS	TIPO DE ESTABLECIMIENTO PUBLICO. <u>X</u> PRIVADO
	NIVEL DE ATENCION. <u>Promoción, prevención y primeros Auxilios.</u>
	PRIMARIO (PUESTO, CENTRO DE SALUD, HOSPITALES, LOCALES) <u>X</u>.
	LOCALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE AREA DE INFLUENCIA. <u>Colmenitas Alto y Colmenitas Bajo.</u>
	ACCESIBILIDAD VIAL. <u>Sin vías.</u>
DIRECCION: Vereda Colmenas URBANO RURAL <u>X</u>	
PERSONAL. 1 Auxiliar de enfermería.	

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
PUESTO DE SALUD MANCHADOR ES.	TIPO DE ESTABLECIMIENTO PUBLICO. <u>X</u> PRIVADO
	NIVEL DE ATENCION. <u>Promoción, prevención y primeros Auxilios.</u>
	PRIMARIO (PUESTO, CENTRO DE SALUD, HOSPITALES, LOCALES) <u>X</u>.
	LOCALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE AREA DE INFLUENCIA. <u>Manchadores, Despensas, la Mesa Y Tapias.</u>
	ACCESIBILIDAD VIAL. <u>10 KM en vías destapadas.</u>
DIRECCION: Vereda Manchadores. URBANO RURAL <u>X</u>	
PERSONAL. 1 Promotora.	

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
PUESTO DE SALUD EL BASTO.	TIPO DE ESTABLECIMIENTO PUBLICO. <u>X</u> PRIVADO
	NIVEL DE ATENCION. <u>Promoción, prevención y primeros Auxilios.</u>
	PRIMARIO (PUESTO, CENTRO DE SALUD, HOSPITALES, LOCALES) <u>X</u>.
	LOCALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE AREA DE INFLUENCIA. <u>El Basto.</u>
	ACCESIBILIDAD VIAL. <u>Sin vías a lomo de Mula.</u>
DIRECCION: Vereda El Basto URBANO RURAL <u>X</u>	
PERSONAL. 1 Promotora.	

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
PUESTO DE SALUD LA CANTERA.	TIPO DE ESTABLECIMIENTO PUBLICO. <u>X</u> PRIVADO
	NIVEL DE ATENCION. <u>Promoción, prevención y primeros Auxilios.</u>
	PRIMARIO (PUESTO, CENTRO DE SALUD, HOSPITALES, LOCALES) <u>X</u>.
	LOCALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE AREA DE INFLUENCIA. <u>Cantera, Común.</u>
	ACCESIBILIDAD VIAL. <u>Posee 26,50 en vías.</u>
DIRECCION: Vereda La Cantera. URBANO RURAL <u>X</u>	
PERSONAL. 1 Promotora.	

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
--------	-------------

PUESTO DE SALUD LAS VUELTAS.	TIPO DE ESTABLECIMIENTO PUBLICO. <u>X</u> PRIVADO
	NIVEL DE ATENCION. <u>Promoción, prevención y primeros Auxilios.</u>
	PRIMARIO (PUESTO, CENTRO DE SALUD, HOSPITALES, LOCALES) X.
	LOCALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE AREA DE INFLUENCIA. <u>Las Vueltas.</u>
	ACCESIBILIDAD VIAL. <u>Posee 3,5 KM en vías destapadas.</u>
DIRECCION: Vereda Las Vueltas. URBANO RURAL <u>X</u>	
PERSONAL. <u>1 Enfermero.</u>	

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
PUESTO DE SALUD CANTABARA	TIPO DE ESTABLECIMIENTO PUBLICO. <u>X</u> PRIVADO
	NIVEL DE ATENCION. <u>Promoción, prevención y primeros Auxilios.</u>
	PRIMARIO (PUESTO, CENTRO DE SALUD, HOSPITALES, LOCALES) X.
	LOCALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE AREA DE INFLUENCIA. <u>Pino, Piedra Gorda, Cantabara.</u>
	ACCESIBILIDAD VIAL. <u>2 KM en vías destapadas.</u>
DIRECCION: <u>Vereda Cantabara.</u> URBANO RURAL <u>X</u>	
PERSONAL. <u>1 Promotora.</u>	

9.1.2 EQUIPOS, DOTACIONES Y CARACTERÍSTICAS PLANTA FISICA.

INSTITUCIONES	DOTACION	PLANTA FISICA	
		Estructura	Servicios
Hospital Integrado San Roque	Ocho camas, camillas, mesas ginecologicas, lampara cielítica, esterilizador, aspirador partos equipo odontológico, vacunación nebulización.	Tapia pizada, Mampostería confinada Teja de Barro Piso en Cerámica	Acueducto, alcantarillado, energía.
Puesto de Salud Palo Blanco Bajo	Equipo ambulatorio, inyectología, curaciones.	Mampostería, Teja de Eternit, Piso en baldosa	Acueducto, Pozo Septico, Energía.
Puesto de Salud Palo Blanco Alto	Equipo ambulatorio inyectología, curaciones.	Mampostería, Teja de Eternit, Piso en baldosa	Acueducto, Pozo Septico, Energía.
Puesto de Salud Cuchicute	Equipo ambulatorio inyectología, curaciones.	Mampostería, Teja de Eternit, Piso en baldosa	Acueducto, Pozo Septico, Energía.
Puesto de Salud Uvo	Equipo ambulatorio inyectología, curaciones.	Mampostería, Teja de Eternit, Piso en baldosa	Acueducto, Pozo Septico, Energía.
Puesto de Salud	Equipo ambulatorio inyectología,	Tapia pizada,	Acueducto,

Colmenitas	curaciones.	Teja de barro, piso en concreto	Pozo Septico, Energia.
Puesto de Salud Manchadores	Equipo ambulatorio inyectología, curaciones.	Tapia pizada, Teja de barro, piso en concreto	Acueducto, Pozo Septico, Energia.
Puesto de Salud Basto	Equipo ambulatorio inyectología, curaciones.	Tapia pizada, Teja de barro, piso en concreto	Acueducto, Pozo Septico, Energia.
Puesto de Salud Cantera	Equipo ambulatorio inyectología, curaciones.	Mampostería, Teja de Eternit, Piso en baldosa	Acueducto, Pozo Septico, Energia.
Puesto de Salud Vueltas	Equipo ambulatorio inyectología, curaciones.	Mampostería, Teja de Eternit, Piso en baldosa	Acueducto, Pozo Septico, Energia.
Puesto de Salud Cantabara	Equipo ambulatorio inyectología, curaciones	Tapia pizada, Teja de barro, piso en concreto	Acueducto, Pozo Septico, Energia.

Fuente: HOSPITAL LOCAL CURITI

9.2. EDUCACION

Los objetivos son: Identificar las zonas con o sin cobertura en las categorías de primaria y secundaria y determinar el déficit a partir de la comparación del número de cupos ofrecidos sobre la densidad poblacional.

9.2.1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.

NOMBRE	UBICACIÓN	CATEG.	CUPOS	PROF	AULAS
URBANAS					
Esc. Ulpiano Serrano Gomez	CURITI	Primaria	71	3	2
Colegio Eduardo Camacho Gamba	CURITI	Secundaria	553	25	16
Esc. Ismael Enrique Arciniegas	CURITI	Primaria	375	14	7
RURAL					

Esc. El Uvo	El Uvo	Primaria	86	4	3
Esc. Colmenitas Alto	Colmenitas Alto	Primaria	15	1	1
Esc. Las Vueltas	Las Vueltas	Primaria	108	4	4
Esc. El Placer	El Placer	Primaria	43	2	2
Esc. La Ceiba	La Ceiba	Primaria	19	1	1
Esc. La Laja	La Laja	Primaria	27	1	1
Esc. Piedra Gorda	Piedra Gorda	Primaria	24	1	1
Esc. San Carlos	San Carlos	Primaria	19	1	2
Esc. Despensas	Despensas	Primaria	21	1	1
Esc. Palo Blanco Alto	Palo Blanco Alto	Primaria	43	2	2
Esc. Acacias	Acacias	Primaria	33	2	2
Esc. Colmenitas Bajo	Colmenitas Bajo	Primaria	9	1	1
Esc. Palo Blanco Bajo	Palo Blanco Bajo	Primaria	78	3	4
Esc. El Palmar	El Palmar	Primaria	43	2	2
Esc. Cantabara	Cantabara	Primaria	22	1	1
Esc. Quebrada Seca	Quebrada Seca	Primaria	58	2	2
Esc. Arbol Solo	Arbol Solo	Primaria	42	2	2
Esc. Irapire	Irapire	Primaria	37	1	2
Esc. Arenales.	Arenales.	Primaria	22	1	2
Esc. Llano de Navas	Llano de Navas	Primaria	15	1	2
Esc. Palmira	Palmira	Primaria	43	2	3
Esc. Cuchicute	Cuchicute	Primaria	20	1	2
Esc. El Basto	El Basto	Primaria	28	1	1
Esc. El Pino	El Pino	Primaria	20	1	1
Esc. San Francisco	San Francisco	Primaria	36	1	2
Esc. Manchadores	Manchadores	Primaria	18	1	1
Esc. La Mesa	La Mesa	Primaria	15	1	1
Esc. La Cantera	La Cantera	Primaria	32	1	1
Esc. El Comun	El Comun	Primaria	72	3	3
Esc. Tapias	Tapias	Primaria	15	1	1
Esc. Zamorano	Zamorano	Primaria	21	1	1

Fuente: Director Núcleo/2002

9.2.3. ESTADO Y DOTACION.

NOMBRE	AULA	ESTADO BAÑOS	AREA DEPORTE	PLANTA FISICA	SERVIC PUBLIC	AREA CONSTRUIDA	REQUERIMIENTOS
URBANAS							
Esc. Ulpiano Serrano Gomez	2	Buenos	No Tiene	Reciente e Insuficiente	Si tiene	119 m2	Ampliación, Mantenimiento de aulas
Colegio Eduardo Camacho Gamba	16	Buenos	Si tiene insuficiente	Reciente	Si tiene	1202 m2	Ampliación y Mantenimiento
Esc. Ismael Enrique Arciniegas	7	Buenos	Si tiene insuficiente	Buen Estado	Si tiene	822 m2	Ampliación y Mantenimiento
RURAL							
Esc. El Uvo	3	Buenos	Si tiene	Nueva	Si tiene	226 m2	Mantenimiento
Esc. Colmenitas Alto	1	Regular	No tiene	Casona vieja	Si tiene	96 m2	Ampliación baños, pisos y salón
Esc. Las Vueltas	4	Buenos	Si tiene	Reciente	Si tiene	184 m2	Mantenimiento general
Esc. El Placer	2	Regular	No tiene	casona vieja	Si tiene	144 m2	Ampliación baños, pisos

Ordenamiento Territorial Curiti – Santander

							y salón
Esc. La Ceiba	1	Regular	No tiene	casona vieja	Si tiene	89 m2	Ampliación baños, pisos y salón
Esc. La Laja	1	Regular	Si tiene	casona vieja	Si tiene	84 m2	Ampliación baños, pisos y salón
Esc. Piedra Gorda	1	Regular	No tiene	Salón nuevo/ casona vieja	Si tiene	196 m2	Pisos
Esc. San Carlos	2	Buenos	Si tiene	Nueva	Si tiene	151 m2	Mantenimiento general
Esc. Despensas	1	Regular	No tiene	Casona Vieja	Si tiene	137 m2	Ampliación baños, pisos y salón
Esc. Palo Blanco Alto	2	Buenos	Si tiene	Reciente	Si tiene	171 m2	Mantenimiento general
Esc. Acacias	2	Bueno	Si tiene	Nueva	Si tiene	157 m2	Mantenimiento
Esc. Colmenitas Bajo	1	Malos	No tiene	Casona vieja	Si tiene	68 m2	Mantenimiento general
Esc. Palo Blanco Bajo	4	Regular	Si tiene	Casona vieja	Si tiene	361 m2	Ampliación baños, pisos y salón
Esc. El Palmar	2	Regular	Si tiene	Reciente	Si tiene	336 m2	Mantenimiento genera.
Esc. Cantabara	1	Regular	No tiene	Casa Remodelada salón nuevo	Si tiene	190 m2	Mantenimiento general y arreglo de unidades sanitarias
Esc. Quebrada Seca	2	Regular	Si tiene	Casa Remodelada salón nuevo	Si tiene	274 m2	Mantenimiento
Esc. Arbol Solo	2	Regular	Si tiene	Casa vieja deteriorada	Si tiene	153 m2	Mantenimiento general
Esc. Irapire	2	Regular	No tiene	Casa deteriorada	Si tiene	220 m2	Mantenimiento general y arreglo de unidades sanitarias
Esc. Arenales .	2	Buenos	Si tiene	Reciente	Si tiene	374 m2	Mantenimiento
Esc. Llano de Navas	2	Regular	Si tiene	Casa Remodelada	Si tiene	120 m2	Mantenimiento general y arreglo de unidades sanitarias
Esc. Palmira	3	Regular	Si tiene	Reciente	Si tiene	135 m2	Mantenimiento
Esc. Cuchicute	2	Bueno	Si tiene	Nueva	Si tiene	92 m2	Mantenimiento
Esc. El Basto	1	Regular	Si tiene	Casona/ vieja	Si tiene	143 m2	Mantenimiento general y arreglo de unidades sanitarias
Esc. El Pino	1	Regular	Si tiene	Casa Remodelada	Si tiene	166 m2	Mantenimiento general
Esc. San Francisco	2	Regular	No tiene	Casa Remodelada	Si tiene	96 m2	Mantenimiento general y arreglo de unidades sanitarias
Esc. Manchadores	1	Regular	Si tiene	Casa Remodelada salón nuevo	Si tiene	96 m2	Mantenimiento general y arreglo de unidades sanitarias
Esc. La Mesa	1	Regular	No tiene	Casa Remodelada	Si tiene	104 m2	Mantenimiento general y arreglo de unidades sanitarias
Esc. La Cantera	1	Regular	Si tiene	Nueva	Si tiene	146 m2	Mantenimiento general
Esc. El Comun	3	Bueno	Si tiene	Reciente	Si tiene	274 m2	Mantenimiento general
Esc. Tapias	1	Regular	No tiene	Casa Remodelada	Si tiene	43 m2	Mantenimiento general y arreglo de unidades sanitarias
Esc. Zamorano	1	Bueno	No tiene	Reciente	Si tiene	85 m2	Mantenimiento general

Fuente: Director de Núcleo, El Autor

9.3. RECREACION, CULTURA Y ESPACIO PUBLICO

Tiene como finalidad identificar zonas del área urbana y del sector rural que tienen una proporción de espacio recreativo acorde con su densidad poblacional y zonas que presenten déficit en esta materia. Igualmente evaluar la variación espacial al nivel de los diferentes sectores del municipio.

9.3.1 LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN.

De conformidad con el decreto 1504 de 1998, se identifican como áreas componentes del espacio público en el municipio de CURITI las siguientes:

a. Elementos Constitutivos Naturales

- CUERPOS DE AGUA NATURALES

Sistema hídrico primario			
Río Chicamocha	Q. Lauchas	Q. La Laja	
Río Curiti	Q. Cuchicute	Q. Macaregua	
Q. Cantabara	Q. Palo Blanco		
Q. Micana			
Sistema hídrico Secundario			
Q. Las Vegas	Q. Golondrina	Q. Las Pelotas	Q. Ficaleña
Q. los Arados	Q. Tirapaza	Q. La Lajita	Q. Piedra Negra
Q. Pozo Azul	Q. la Antigua	Q. el Poleo	Q. Cañaveral
Q. El Urumal	Q. Faldetas	Q. Cuevana	Q. Quebrada Seca
Q. Totumos	Q. Boqueron	Q. El Cajon	Q. La Mesa

- SISTEMA OROGRAFICO

Valle del Cañón del Chicamocha (basto) Alto de Petaquero Pescaderito	Alto de la Laguna Cuchilla Palo Cortado Alto de Manchadores
--	---

b. Elementos Constitutivos artificiales o contruidos

Áreas articuladoras del espacio público y de encuentro del municipio de CURITI, conformadas por los parques urbanos, escenarios deportivos, recreativos y de espectáculos al aire libre.

RECREACION		TIPO DE ESCENARIO	SECTOR
URBANA	Activa	Piscinas	Calle 9 barrio las Brisas
		Parque juegos infantiles	Barrio Eduardo Santos
		Cancha de Futbol	Barrio las Brisas
		Cancha múltiple	Barrio las Brisas
	Pasiva	Parque Principal	Barrio Centro
RURAL Area Deportiva		Esc. La Cantera	Esc. San Carlos
		Esc. El Comun	Esc. Palo Blanco Alto
		Esc. El Uvo	Esc. Acacias
		Esc. Las Vueltas	Esc. Palo Blanco Bajo
		Esc. La Laja	Esc. El Palmar
		Esc. Arenales.	Esc. Macanillo
		Esc. Llano de Navas	Esc. Quebrada Seca
		Esc. Palmira	Esc. Arbol Solo
		Esc. Cuchicute	Esc. Manchadores
		Esc. El Basto	
	Esc. El Pino		

- **AREAS INTEGRANTES DEL SISTEMA VIAL:**

Area	Descripción y localización
Zonas verdes	Ausencia de zonas verdes en los aislamientos anteriores de las viviendas urbanas y sobre las vías.
Andenes y Sardineles	Cobertura en el 90% de las viviendas urbanas.
Estacionamiento en espacio publico	Alrededor del parque principal, frente a la alcaldía.
Delimitación del espacio público	Desarrollo continuo de empate de fachadas predio a predio y pequeños aleros.

9.3.2 SERVICIOS Y CAPACIDAD ACTUAL DE AREAS RECREATIVAS URBANAS

El área urbana tiene una capacidad de áreas recreativas activas y pasivas de 14.040 metros cuadrados, que sirve a una población de 3.285 habitantes urbanos, representando 4.27 metros cuadrados de áreas recreativas por habitante.

NOMBRE	SERVICIOS	ESTADO	AREA	POBLACIÓN URBANA
Parque Principal	Plaza cívica y zona de encuentros	Regular	4.095 m ²	3.285
Piscinas	Deporte y recreación y zona de encuentro	Bueno	2.100 m ²	
Cancha múltiple	Deporte y recreación	Bueno	510 m ²	
Parque juegos infantiles	Deporte y recreación y zona de encuentro	Bueno	1.815 m ²	
Cancha de Fútbol	Deporte y recreación	Regular	5.520 m ²	
			14.040m²	

9.3.3 COBERTURA

Se analiza en términos de la distribución espacial o área de influencia de las zonas verdes y recreativas en concordancia con la densidad poblacional y la proporción disponible por habitante, según los siguientes parámetros:

CRITERIO 1: Las bases teóricas señaladas por el Ecólogo Fernando Bernal y la Arquitecta Patricia de las Casas en su manual ilustrado de Fitotectura, donde se maneja, la distancia, el nivel, la dimensión, el uso y las características de las áreas recreativas así:

- Terrenos de Juegos equipados para infantes, niños y jóvenes con un radio de 150 metros en referencia a los núcleos de vivienda.
- Parque de Juegos, con un radio de 500 metros.

CRITERIO 2: En referencia a un valor que expresa la proporción de zonas verdes o recreativas disponibles por habitantes (M²/habitante), se tomó como referente para el análisis el parámetro normativo de 15 metros cuadrados por habitante.

Los anteriores criterios permiten establecer que las actuales áreas recreativas del casco urbano según su nivel, dimensión y su radio de cobertura señalan zonas urbanas con carencia de áreas recreativas, activas y pasivas.

Para el total del casco urbano se presenta actualmente un déficit de 10.73 m²/habitante equivalente a 35.248 metros cuadrados de zonas verdes y recreativas según normas standard.

AREA	AREA TEORICA (AÑO 2002)	AREA REAL ACTUAL	DEFICIT REAL ACTUAL	AREA REQUERIDA (AÑO 2011)
Zonas verdes y recreativas urbanas	49.275 M ²	14.040 M ²	35.248 M ²	No se necesitan ya que según la proyección es decreciente
			35.248 M ²	

9.3.4 SITUACION AMBIENTAL DEL ESPACIO PUBLICO URBANO.

Dentro del contexto del medio ambiente se entiende como la relación entre sociedad y naturaleza, los mayores problemas del espacio público del área urbana esta vinculado principalmente con el deterioro, contaminación, presencia de basuras y ocupación del cauce de las quebrada Curiti. Aspectos que se relacionan directamente con los predios adyacentes a la quebrada y la construcción de viviendas sobre esta.

9.4. PATRIMONIO CULTURAL

Conforman el patrimonio cultural y arquitectónico del municipio de Curiti, los siguientes:

9.4.1. PATRIMONIO INMUEBLE NO MONUMENTAL.

PATRIMONIO ARQUITECTONICO

TIPO	EDIFICIO O RECORRIDO	UBICACIÓN
EDIFICIOS	IGLESIA PARROQUIAL San Joaquin de Curiti.	Parque principal Cabecera municipal
	Edif. MARCO DE PLAZA ¹	Parque principal, Cabecera Municipal

Fuente: El autor

10 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y EQUIPAMIENTO.

Se analizan algunos equipamientos que en las áreas urbanas tienen gran importancia desde el punto de vista ambiental (cementerio, matadero, plazas de mercado, relleno sanitario y otros).

10.1. CEMENTERIO

10.1.1. ASPECTOS GENERALES.

Se encuentra localizado al occidente del casco urbano, es administrado por la parroquia. El servicio del cementerio es por 5 años; Luego se retiran los restos y son llevados a los osarios.

a. Aspectos Físicos Constructivos.

a. Aspectos Físicos Constructivos. Area	4.340 m ²
Condiciones ambientales	Soleado y ventilado.
Terreno	Plano, no está expuesto a inundaciones ni deslizamientos.
Distancia a fuentes hídricas	200 ml de la quebrada Curiti.

b. Servicios.

Capilla	Fachada de una nave con un estilo moderno			
Tipos de Tumbas	Clase	Unidades	Total Boveda	Boveda Disponibles
Panteones	Generales	4	69	44
	Familiares	16	28	-
Osarios	Panteón	4	200	30
Tumbas en Tierra	Campo Santo	309	-	-
Fosa Comun	Restos que no son reclamados por los familiares			
Sala de Necrocia	Este servicio no se utiliza ya que no hay infraestructura			

10.2. MATADERO (PLANTA DE SACRIFICIO DE ANIMALES DE ABASTO PUBLICO)**10.2.1 ASPECTOS GENERALES.**

Se encuentra construido en el área urbana sobre la calle 6 con carrera 8, cuya administración se encuentra a cargo de la Alcaldía Municipal.

a. Animales sacrificados por semana:

Tipo de animal	Número		Lugar de sacrificio
	Jueves	Domingo	
Porcinos	1	1	Matadero
Bovinos	1	10	Matadero
Caprinos	2		Viviendas rurales (Vda El Basto)

b. Personal:

Número de empleados:	Aseo: 2 aseadores Sacrificio: propietarios de ganado
Días de Funcionamiento:	Miércoles, Jueves, Sábados y Domingos

¹ Marco plaza, Proyecto de reglamentación, Gobernación de Santander, Rúgeles Saúl.

Inspección sanitaria tipo:	Física
Responsabilidad de la inspección	Tecnico de Saneamiento Ambiental

c. Distribución espacial planta física.

Area lote	829 m ²
Zona de cargue y descargue (embarcadero)	24 m ²
Corral	100 m ²
Zona de lavado de viseras	10 m ²
Zona Sacrificio de porcino	380 m ²
Zona Sacrificio de Bovino	
Zona almacenamiento salado de pieles	16 m ²
Baños	42 m ²
Cuarto Libre	20 m ²

d. Condiciones locativas de las instalaciones.

Higiene	Equipos utilizados	Ninguno
	Desinfección	No
	Desinfectación	No
	Desratización	No
Planta física	Ventilación	Buena
	Iluminación	Regular
	Lavatraperos	Regular
	Pisos	En concreto regular
	Patios	En concreto regular
	Cubierta	En eternit regular
	Area parqueo	Ninguno
Servicios publicos	Acueducto	Sí
	Energía	Sí

e. Manejo de desechos.

Líquidos	Vertimiento de la red sanitaria de la planta física a la red principal del alcantarillado.	
Sólidos	Recolección desechos	Estiércol se lo llevan la gente Cueros se los llevan a sus casas a salarlos
	Almacenamiento desechos	No

	Problema sanitario	Contaminación quebrada Curiti ya que no esta en optimas condiciones la laguna de oxidación.
--	--------------------	---

10.2.2 Áreas de Impacto Ambiental Negativo.

La ubicación del matadero dentro del área urbana constituye una gran limitante para el barrio (Eduardo Santos), pues está generando un impacto ambiental negativo sobre las actividades que se desarrollan como las viviendas.

Las condiciones locativas son deficientes, y el funcionamiento del mismo está ocasionando congestión vehicular, ya que no dispone con áreas de parqueo; además de la contaminación directa que se hace con los desechos líquidos y sólidos.

10.2.3 MATADEROS RURALES

Además se encuentran algunos mataderos esporádicos sin contar con una infraestructura para esta labor y sin tener el instrumental necesario para el sacrificio se encuentran ubicados en las veredas de Quebrada Seca, las Vueltas, Irapíre, estos sacrificios son de una res semanalmente.

10.3. PLAZA DE MERCADO

La venta principal de productos agrícolas se lleva a cabo en La casa de Mercado en el área urbana de Curiti, como también la comercialización de los productos pecuarios.

10.3.1. CASA DE MERCADO. Expendio de productos pecuarios.

Entidad administradora: La Alcaldía Municipal.

10.3.1.1. Aspectos Físicos.

- **Ubicación:** Carrera 7ª # 6 – 51 esquina.
- **Funcionamiento:**
 - Pabellones:** Cárnico.
 - Días de servicio:** Jueves y Domingos.
 - Número de puestos:** 22 puestos.
 - Materiales :** Enchapados todos los puestos, pisos en concreto, cubierta de canaleta zinc.

10.3.2. CASA DE MERCADO. Expendio de Lichigo (Legumbres,Frutas y Verduras).

Entidad administradora: La Alcaldía Municipal.

10.3.2.1. Aspectos Físicos.

- **Ubicación:** Carrera 7ª # 6 – 51 esquina.
- **Funcionamiento:**
 - Secciones:** Frutas , Verduras
 - Días de servicio:** Jueves, Domingos.
 - Número de puestos:** 41 Puestos
 - Materiales :** En Concreto todos los puestos, pisos en concreto, cubierta de canaleta zinc.

10.4. ESTACION DE SERVICIO

10.4.1 ASPECTOS GENERALES

En el municipio se presentan actualmente 1 estación de servicio público, destinadas al almacenamiento y distribución de combustibles líquidos, para vehículos automotores, a través de equipos fijos (surtidores).

Estación de Servicio La Ye:

Se encuentra localizada sobre la vía Troncal Nacional en la intersección al Ramal de Curiti vía de acceso al casco urbano; presta sus servicios desde el mes de Mayo del 2002. Fue aprobada por la Corporación Autónoma Regional de Santander, cumpliendo con los requerimientos de construcción de una estación de servicio nueva y la autorización del Ministerio de Transporte en razón a su ubicación sobre una vía Nacional

Servicios:	Distribución Gasolina y ACPM, venta de lubricantes
Otros servicios	Minimercado Telecom
Operarios:	1 (uno)
Surtidores	1 de Gasolina y 1 ACPM
Construcción	Materiales incombustibles.
Plan de contingencia contra incendios:	Extintores de polvo químico seco.
Distribuidor mayorista	Movil.
Relación de compra y venta	Mensual, con discriminación mensual de productos, cantidad, precios y sobretasa.

10.5. AREAS DE INFLUENCIA DE LOS EQUIPAMIENTOS DE POTENCIAL IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO

Debido a su potencial de impacto ambiental negativo se observan algunos criterios de las distancias propuesta para la determinación del área de influencia de los

equipamientos de potencial impacto ambiental negativo se tomaron del Libro Guía Metodológica del IGAC.

EQUIPAMIENTO	DISTANCIA (metros)
Cementerios	>200
Mataderos	200
Plazas de Mercado	200

Fuente: LIBRO GUÍA METODOLÓGICA DEL IGAC.

11. AREAS MORFOLOGICAS HOMOGENEAS URBANAS

Constituyen las áreas del suelo urbano, que por sus características urbanísticas (proceso de urbanización, estructura predial, patrón de ocupación, aprovechamiento, densidad) y las características físicas (uso actual, tipificación, topografía, servicios y condiciones viales) presentan un grado de homogeneidad que a su vez las diferencia de otros barrios o sectores.

Para la elaboración de este capítulo se tomó como base el análisis de las características urbanas desarrolladas en el libro de Diagnóstico del presente estudio. Las áreas morfológicas homogéneas en el municipio de Curiti se clasifican así:

1. ZONA DE ACTIVIDAD RESIDENCIAL

Esta conformada por las áreas de uso predominantemente de vivienda, desarrollada al rededor de las áreas de actividad en comercio y actividad múltiple, se subdividen en:

Zona de actividad residencial 1

Conformado por los barrios Eduardo Santos, Centro, Plazuela, La Palma, San Roque. Zonas caracterizadas por su actividad residencial, tipificación baja – baja,

topografía Inclínada, servicios públicos Básicos, vías vehiculares sin pavimentar, proceso de urbanización espontáneo, cuya forma y tamaño de los predios es irregular y variable. Donde se da un patrón de ocupación para algunas áreas de su patio posterior en uso agrícola.

Zona de actividad residencial 3

Corresponde parte del Barrio la Plazuela. Zonas caracterizadas por su actividad residencial, tipificación baja - baja, topografía Empinada, servicios públicos básicos completos, vías pavimentadas, con proceso de urbanización de estructuras prediales rectangulares y variables en su tamaño.

Zona de actividad residencial 5

Conformado por el Barrio el libertador y parte de los barrios Eduardo Santos y San Roque. Zonas caracterizadas por su actividad residencial, tipificación baja, con topografía plana, con servicios básicos completos, vías pavimentadas, con un modelo de urbanización ortogonal Conformando por estructuras prediales rectangulares homogéneas en su tamaño.

Zona de actividad residencial 6

Conformado por parte de los barrios La Palma, San Roque, Eduardo Santos, Centro, y Brisas. Caracterizado por su actividad residencial, tipificación baja, topografía plana, servicios básicos completos, vías pavimentadas, con procesos de urbanización espontánea y predios heterogéneos.

Zona de actividad residencial 7

Conformado por la parte alta del barrio Eduardo Santos. Caracterizado por su actividad residencial, tipificación baja, topografía inclinada, servicios básicos completos, vías pavimentadas, con procesos de urbanización ortogonal Conformando por estructuras prediales rectangulares homogéneas en su tamaño.

Zona de actividad residencial 8

Conformado por el barrio Jose Antonio Galan. Caracterizado por su actividad residencial, tipificación baja, topografía inclinada, servicios básicos completos, vías sin pavimentar, con procesos de urbanización ortogonal Conformando por estructuras prediales rectangulares homogeneas en su tamaño.

Zona de actividad residencial 9

Conformado por parte del barrio Eduardo Santos. Caracterizado por su actividad residencial, tipificación baja, topografía plana, servicios básicos completos, vías sin pavimentar, con procesos de urbanización ortogonal Conformando por estructuras prediales rectangulares homogeneas en su tamaño especial para las viviendas de interes social.

2. ZONA DE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

Corresponden a las áreas de los equipamientos institucionales (centros educativo, Hospital Local, plaza de mercado), desarrollados principalmente al entorno del parque principal barrio el centro, en áreas de topografía inclinadas y planas, servicios básicos, vías pavimentadas, estructura predial variable.

3. ZONA DE ACTIVIDAD MIXTA

Están conformadas por áreas o zonas que tienen una alta tendencia de mezcla de uso comercial y residencial. Se localizan sobre los barrios el Centro, Plazuela y parte de los barrios Eduardo Santos y San Roque. Ubicadas sobre terrenos planos, con servicios básicos, vías pavimentadas, estructura predial rectangular heterogenea.

4. ZONA DE RESERVA AMBIENTAL/AGROLÓGICA

Son las áreas que por su localización, calidades de suelos y características topográficas, es en mayor o menor grado apto para desarrollar usos forestales y/o agropecuarios, se distinguen las siguientes subáreas:

- Lotes protección agropecuarios: con vías, sin vías y fuera del perímetro urbano.
- Áreas de protección de quebradas.

BIBLIOGRAFÍA:

FAO, 1992 GUIDELINES FOR LAND USE PLANNING

FRESO O. L.; HUIZING G. J.; VAN KEULEN H.; LUNING H. A. SHIPPER R.A.; 1992. LAND EVALUATION AD FARMING SYSTEM ANALYSIS FOR LAND USE PLANNING. FAO.

ESLAVA, J. R; LOPEZ V.A: OLAYA G: 1986. LOS CLIMAS DE COLOMBIA (SISTEMA DE C. W. THORNWAITE). ATMOSFERA, NUMERO 6 MARZO DE 1996.

BOTERO, P.J. Guías para el Análisis fisiográfico. CIAF. Bogotá. 1977.

BVOL, S.W. HOLE, F.D. y Me CRACKEN, R.J. Génesis y Clasificación de Suelos. México, Ed. Trillas. 1991.

CIAF, Revista Volumen 15, No. 1 Centro de Investigación en Percepción Remota. Santafé de Bogotá. 1997.

CUATRECASAS, J Aspectos de la Vegetación Natural de Colombia . Rev. Pérez Arbeláez, Vol. 2. No.8.1989

DE LAS SALAS, G. Suelos y Ecosistemas Forestales con Énfasis en América tropical. San José de Costa Rica. IICA. 1987.

FORERO, M.C; LEON, J.C Metodología para Levantamientos Edafológicos. Bogotá. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 1988.

GOOSEN, D. Interpretación de Fotografías Aéreas y su Importancia en Levantamientos de Suelos. FAO. Roma, 1968.

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI

Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso. Subdirección Agrológica. Bogotá 1986.

Estudio General de Suelos de los Municipios de Curití, San Gil, Pinchote, Páramo, Confines y Palmas del Departamento de Santander, AGROESTUDIOS, Bogotá, 1968.

Estudio de Suelos del Departamento de Santander. Subdirección Agrológica Santafé de Bogotá (Sin publicar).

Métodos Analíticos del Laboratorio de Suelos. Subdirección Agrológica. Bogotá. 1979.

Normas y Especificaciones Para los Estudios que Realiza la Subdirección Agrológica. Bogotá, D.E. 1976.

Programa Nacional de Inventario y Clasificación de Tierras Subdirección Agrológica. Bogotá. 1973.

Suelos de Colombia. Origen, Evolución, Clasificación, Distribución y Uso. Santafé de Bogotá. Subdirección Agrológica. 1995.

Suelos y Bosques de Colombia. Subdirección Agrológica Bogotá. 1988.

Zonas de Vida o Formaciones Vegetales de Colombia; Memoria Explicativa Sobre el Mapa Ecológico. Subdirección Agrológica. Bogotá, 1977.

Zonas Físicas Homogéneas. Regional Santander. Bucaramanga, 1998.

Zonificación Agroecológica de Colombia. Subdirección Agrológica. Bogotá. ICA. 1985.

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES GEOLOGICO MINERAS
Mapa Geológico de Colombia y Memoria Explicativa. Bogotá. 1988

PROYECTO ACDI-CDMB 286-007-08. Plan de Manejo Integral de la Cuenca Superior del Río Lebrija. Bucaramanga, 1985.

SOIL SURVEY STAFF. Claves de Taxonomía de Suelos. SCS-USDA. U.S. Pocahontas Press, Santafé de Bogotá, D.C. 1994.

VILLOTA, H. Geomorfología Aplicada a Levantamientos Edafológicos y Zonificación Física de Tierras. IGAC. Bogotá. 1991.

ZINCK, A. Aplicación de la Geomorfología al Levantamiento de Suelos en Zonas Aluviales y Definición del Ambiente Geomorfológico con Fines de Descripción de Suelos. Subdirección Agrológica IGAC. Bogotá. 1987.

ARANGO, J. L. y KASSEM, T., 1977. Atlas geológico. Escala 1:500.000. Hojas No. 7,8,12 y 13. INGEOMINAS. Bogotá.

CASTRO, E. y BERNAL, L., 1992. Localización preliminar de amenazas en los departamentos de Santander y Norte de Santander, Colombia. Primeras Jornadas Sísmicas del Nordeste Colombiano. Memoria, p. 9-48. Bucaramanga.

CLAVIJO, J., MENDOZA, H., ROYERO, J. M., BERNAL, L. y REYES, G., 1993. Contribución al conocimiento de la geología de los Santanderes. Cuarto Simposio de Geología Regional. INGEOMINAS. Documento interno, 99 p. Bucaramanga.

CORAL, C. 1985. Contribución al estudio de las actividades sísmicas en Santander (Colombia). VI Congreso Latinoamericano de Geología. Tomo II, p. 271-292. Bogotá.

DEL RIO, A., 1946. Breve explicación del Mapa Geológico del Departamento de Santander. Servicio Geológico Nacional. Informe 507, 9 p. Bogotá.

ETAYO, F ., BARRERO, D., LOZANO, H. ESPINOSA, A., et al., 1986. Mapa de Terrenos Geológicos de Colombia. Publicaciones Geológicas Especiales del INGEOMINAS No. 14-I, p. 1-235. Bogotá..

Bogotá.

GARCIA, L.E., SIERRA, A., ESPINOSA, A., BERNAL, C.E. Y OUCCHINE, M., 1984. Estudio general de riesgo sísmico de Colombia. Asociación Colombiana de Ingenieros Sísmicos. Bogotá.

GOMEZ, J.A., 1980. Actividad sísmica en el Departamento de Santander. Universidad Industrial de Santander. Boletín de Geología. Volumen 14, No. 28, p. 3-23. Bucaramanga.

GONZALEZ, H., NUÑEZ, A. y PARIS, G., 1988. Mapa Geológico de Colombia. Escala 1:1.500.000. INGEOMINAS. Memoria explicativa, p. 1-71. Bogotá.

INGEOMINAS., 1987. Recursos Minerales de Colombia. Segunda edición. Publicaciones Geológicas Especiales del Ingeominas. Tomos I y II, 1.113 p. Bogotá.

JULIVERT, M. BARRERO, D., BOTERO, G., DUQUE-CARO, H. et al., 1968. Lexique Stratigraphique International, Amérique Latine Colombia (Première Partie). Centre National de la Recherche Scientifique, volumen 5, fascículo 4a, Colombie, 651 p.

LEON, L. A., 1986. Santander es la segunda zona sísmica del mundo - Mapa Geológico del Departamento de Santander a escala 1:1.000.000. Publicado en

el diario Vanguardia Liberal, página 10, columna 1a, de febrero 8, 1986. Bucaramanga.

----, 1991. Mapa Geológico del Departamento de Santander a escala 1:800.000. Universidad Industrial de Santander. Boletín de Geología. Volumen 20, No. 35, p. 53-63. Bucaramanga.

OTERO, A. y ANGARITA, L., 1975. Ocurrencias minerales en el Departamento de Santander del Sur. INGEOMINAS. Informe 1686, 52 p. Bucaramanga.

PULIDO, O., 1976. Reconocimiento geológico y prospección geoquímica para cobre en el Municipio de Bolívar, Santander. INGEOMINAS. Informe 1699, 14 p. Bucaramanga.

-----, 1978. Geología de las planchas 135, San Gil y 151, Charalá. INGEOMINAS. Boletín Geológico. Volumen 23, N° 2 (1980), p. 39-78. Bogotá.

SARMIENTO, L. F., 1987. Minerales de plomo. Recursos Minerales de Colombia. Segunda edición. Publicaciones Geológicas Especiales del INGEOMINAS. Tomo I, N° 1, p. 369-443. Bogotá.

VARGAS, R., 1979. Mapa Geológico de Santander. INGEOMINAS. Informe 1831, 32 p. Bucaramanga.

VARGAS, R., ARIAS, A., JARAMILLO, C. y TELLEZ, N., 1976. Geología del Cuadrángulo I-13, Málaga. INGEOMINAS. Boletín Geológico. Volumen 24, No. 3 (1981), p. 1-76. Bogotá.