

**INVENTARIO VIAL URBANO  
MUNICIPIO DE ZETAQUIRA**

IDENTIFICACION			LONGITUD	ANDEN		CALZADA	PAVIMENTO	ESTADO	USO	PENDIENTE
VIA	DE	HASTA		IZQU	DER					
CRA 1	CLL 2	CLL 3	90,00	0,00	0,00	13,00	TIERRA	R	VIAL	-4,70%
CRA 2	CLL 1	CLL 2	55,50	0,00	0,00	7,60	FLEXIBLE	B	VIAL	-3,10%
	CLL 2	CLL3	79,30	0,00	1,50	7,90	FLEXIBLE	B	VIAL	-2,40%
	CLL 3	CLL 3A	50,00	0,00	0,00	7,30	FLEXIBLE	B	VIAL	-6,30%
	CLL 3A	CLL 4	110,40	0,00	0,00	7,30	FLEXIBLE	B	VIAL	-6,30%
	CLL 4	CLL 5	93,00	0,00	0,00	7,30	FLEXIBLE	B	VIAL	0,00%
	CLL 5	CLL 6	90,00	0,00	0,00	6,55 *	FLEXIBLE	B	VIAL	7,00%
	CLL 6	CLL 7	60,00	1,00	1,00	8,40	RIGIDO	R	VIAL	-2,00%
	CLL 6	CLL 7	172,00	0,00	0,00	8,40	FLEXIBLE	B	VIAL	-6,20%
CRA 3	CLL 7	PERIM	84,35	0,00	0,00	8,40	TIERRA	R	VIAL	-6,20%
	CLL 1	CLL 2	61,00	0,72	1,00	8,3 *	RIGIDO	B	VIAL	4,70%
	CLL 2	CLL 3	73,30	0,00	1,35 *	6,10	RIGIDO	B	VIAL	-1,50%
	CLL 3	CLL 4	91,00	1,10	1,10	5,00	RIGIDO	R	VIAL	-1,50%
	CLL 4	CLL 5	104,90	1,10	1,10	4,90	RIGIDO	R	VIAL	-3,10%
	CLL 5	CLL 6	90,00	1,10	1,10	6,55 *	RIGIDO	R	VIAL	1,50%
	CLL 6	CLL 7	126,50	1,00	1,00	7,40	RIGIDO	R	VIAL	2,30%
	CLL 6	CLL 7	109,90	1,10	0,00	7,40	ARTICULADO	B	VIAL	2,30%
CRA 4	CLL 7	CLL8	293,60	1,10	0,00	10,10	ARTICULADO	B	VIAL	1,50%
	CLL 1	CLL 2	52,30	0,00	1,00	9,80	LAJA	R	PEATONAL	19,00%
	CLL 1	CLL2	22,30	0,00	0,00	8,40	RIGIDO	R	VIAL	-1,50%
	CLL 2	CLL 3	76,40	0,00	0,90	8,20	RIGIDO	B	VIAL	-1,50%
	CLL 3	CLL 4	66,20	0,00	1,00	6,50	RIGIDO	R	VIAL	2,80%
	CLL 4	CLL 5	122,30	0,80	0,80	4,50	RIGIDO	R	VIAL	0,70%
CRA 5	CLL 5	CEMENTERIO	48,00	0,00	0,00	4,20	RIGIDO	R	VIAL	11,00%
	CLL 2	CLL 3	90,00	0,00	0,00	7,00	LAJA	R	VIAL	-9,40%
	CLL 3	CLL 4	50,80	0,00	0,00	6,00	LAJA	R	VIAL	4,70%
CALLE 1	CLL 4	CLL 5	16,00	0,00	0,00	6,00	LAJA	R	VIAL	8,60%
	CRA 2	CRA 3	78,60	0,00	0,00	8,00	FLEXIBLE	B	VIAL	-1,50%
	CRA 3	CRA 4	54,00	0,00	0,00	8,00	FLEXIBLE	B	VIAL	-7,80%
CALLE 2 **	CRA 4	PERIMETRO	40,00	0,00	0,00	7,60	FLEXIBLE	B	VIAL	-7,80%
	CRA 1	CRA 2	59,70	0,80	0,80	11,30	RIGIDO	R	VIAL	2,30%
	CRA 2	CRA 3	85,90	1,10	1,00	9,50	RIGIDO	R	VIAL	4,70%
	CRA 3	CRA 4	57,90	2,90	0,00	9,50	RIGIDO	R	VIAL	4,70%
	CRA 4	CRA 5	114,80	0,00	0,90	6,00	LAJA	R	VIAL	19,80%
CALLE 3	CRA 5	CRA 6	134,50	0,00	0,00	5,65*	LAJA	B	VIAL	14,20%
	CRA 1	CRA 2	42,30	0,00	0,00	9,00	TIERRA	M	VIAL	10,20%
	CRA 2	CRA 3	95,50	1,00	1,00	8,50	RIGIDO	R	VIAL	3,10%

CALLE 3	CRA 3	CRA 4	52,00	0,00	1,00	8,50	RIGIDO	R	VIAL	5,50%
	CRA 4	CRA 5	121,00	1,00	1,00	5,70	RIGIDO	B	VIAL	11,00%
CALLE 4	CRA 2	CRA 3	75,80	1,00	1,00	4,00	LAJA	M	VIAL	4,20%
	CRA 3	CRA 4	29,00	1,00	1,00	5,40	RIGIDO	B	VIAL	25,60%
	CRA 4	CRA 5	90,00	0,00	0,00	6,50	LAJA	R	VIAL	15,80%
CALLE 5	CRA 2	CRA 3	48,00	0,00	0,80	5,80	RIGIDO	R	VIAL	12,65%
	CRA 3	CRA 4	37,00	1,00	1,00	7,50	RIGIDO	R	PEATONAL	27,30%
CALLE 7	CRA 2	CRA 3	80,00	0,00	0,00	9,00	TIERRA	B	VIAL	15,00%
CALLE 3 A	PERIMETRO	CRA 2	78,30	0,00	0,00	7,00	TIERRA	R	VIAL	6,30%
<b>TOTALES</b>										
TOTALES			3.753,35							
PAVIMENTO FLEXIBLE			822,80	21,92%						
PAVIMENTO RIGIDO			1.527,90	40,71%						
PAVIMENTO ARTICULADO			403,50	10,75%						
TIERRA			290,60	7,74%						
LAJA			708,55	18,88%						

FUENTE. EOT ZETAQUIRA

\* Promedio de magnitudes.

\*\*Via de doble sentido con sepoarador de 1,50mts

Todas las medidas están en metros.

Las pendientes fueron tomadas en sentidos norte-sur y este-oeste.